ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЛЕНИНГРАДЕ

СЕРИЯ 1.241.1 КП-3

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СВЯЗЕВОГО КАРКАСА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 1-3

ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 576 И 696 см, ШИРИНОЙ 99, 119, 179 И 238 см. С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО - НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ КЛАССА Ат-У

1987

Архив ввод

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЛЕНИНГРАДЕ

СЕРИЯ 1.241.1 КП-3

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СВЯЗЕВОГО КАРКАСА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 1-3

ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 576 И 596 см, ШИРИНОЙ 99; 119, 179 И 238 см С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО - НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ КЛАССА Ат-У

РАЗРАБОТАНЫ ИНСТИТУТОМ ЛЕННИИПРОЕКТ

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ УКАЗАНИЕМ № 51-У от 18.06.87

1987

ЛЕННИИПРОЕКТ

Главный инженер проекта — Гл. спец. — Гл. конструктор — Руководитель группы — Руководитель — Проверил — Нормоконтролер — Составил — Рис. — Копировал — Дата

Согласовано

Госстрой СССР — Главтехнормирование — Госгражданстрой — Госкомитет по делам строительства — Госстрой РСФСР — Госкомитет по делам строительства

Гл. инженер института — Гл. архитектор — Гл. конструктор — Руководитель группы — Руководитель — Проверил — Нормоконтролер — Составил — Рис. — Копировал — Дата

Гл. инженер института — Гл. архитектор — Гл. конструктор — Руководитель группы — Руководитель — Проверил — Нормоконтролер — Составил — Рис. — Копировал — Дата

ЗАХАРКИН — УСЛИНОВ — ПЕЧЕРСКИЙ — РЕЗАНОВА — БУНИЧ — ПОМЕЛОВА — БАБИНА — НОВАЛЕВА — ЗЕМЯНИНА — ФОМИНА

Номер изм.	Основание изменений	Краткое содержание изменений	Номера листов			Подписи	
			корректировка	дополнение	аннулирование	ГИП, ГАП	Гл.спец

Номер выпуска	Наименование выпуска	Документ утверждения	Документ изменения
Выпуск I – I	Панели длиной 276 и 396см шириной 119 и 179см с рабочей арматурой класса АШ.	Указание №54 от 18.05.87	
Выпуск I – 2	Панели длиной 576 и 696см шириной 99,119,179,238см с предварительно-напрягаемой арматурой класса АIУ.	–"–	
Выпуск I – 3	Панели длиной 576 и 696см шириной 99,119,179,238см с предварительно-напрягаемой арматурой класса АтУ	–"–	
Выпуск I – 4	Панели связевые длиной 276 и 396 см, шириной 119 см с рабочей арматурой класса А III		
Выпуск I-5	Панели связевые длиной 576 и 696 см, шириной 119 см с предварительно напрягаемой арматурой класса А IУ	–"–	
Выпуск I-6	Панели связевые длиной 576 и 696 см, шириной 119 см с предварительно напрягаемой арматурой класса Ат У	–"–	
Выпуск 2-I	Арматурные изделия	–"–	

Номер выпуска	Наименование выпуска	Документ утверждения	Докум изме

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Гл.спец.	Емельянов		
Гл.констр.	Сухих		
Нач.сект.	Емельянов		
Разработал	Емельянов		
Н.контр.	—	—	
Н.контр.	Черных		
Н.контр.	Сухих		

1.241.1 КЛ-3 1-3 ОВ

Состав серии

Стадия | Лист | Листов

ЛЕНЗИИПРОЕКТ (МУ

Обозначение	Наименование	№ стр.	Примечание
1.241.1 КА-3 1-3	Обложка		
	Титульный лист	1	
ИК	Информационная карта	2	
СС	Состав серии	3	
С	Содержание	4,5	
ПЗ	Пояснительная записка	6÷9	
Ан	Данные для испытаний	10,11	
Н	Номенклатура	12	
01	Панели перекрытия		
	ПК 58.10 - 6АтVТ; ПК 58.10 - 8АтVТ		
	ПК 58.10-13АтVТ	13	
01СБ	Панели перекрытия		
	ПК 58.10 - 6АтVТ; ПК 58.10 - 8АтVТ		
	ПК 58.10-13АтVТ.		
	Сборочный чертеж.	14,15	
02	Панели перекрытия		
	ПК 58.12 - 6АтVТ; ПК 58.12 - 8АтVТ;		
	ПК 58.12 -13АтVТ.	16	
02СБ	Панели перекрытия		
	ПК 58.12 - 6АтVТ; ПК 58.12 - 8АтVТ		
	ПК 58.12-13АтVТ		
	Сборочный чертеж.	17,18	
03	Панели перекрытия		
	ПК 58.18 - 6АтVТ; ПК 58.18 - 8АтVТ		
	ПК 58.18 -13АтVТ.	19	
03СБ	Панели перекрытия		
	ПК 58.18 - 6АтVТ; ПК 58.18 - 8АтVТ		
	ПК 58.18 -13АтVТ.		
	Сборочный чертеж.	20,21	

Обозначение	Наименование	№ стр.	П… ча…
04	Панели перекрытия		
	ПК 58.24 - 6АтVТ; ПК 58.24 - 8АтVТ		
	ПК 58.24 -13АтVТ	22	
04СБ	Панели перекрытия		
	ПК 58.24 - 6АтVТ; ПК 58.24 - 8АтVТ		
	ПК 58.24 -13АтVТ		
	Сборочный чертеж	23,24	
05	Панели перекрытия		
	ПК 70.12 - 6АтVТ; ПК 70.12 - 8АтVТ		
	ПК 70.12-13АтVТ	25	
05СБ	Панели перекрытия		
	ПК 70.12 -13АтVТ		
	Сборочный чертеж.	26,27	
06	Панели перекрытия		
	ПК 70.18 - 6АтVТ; ПК 70.18 - 8АтVТ		
	ПК 70.18 -13АтVТ	28	
06СБ	Панели перекрытия		
	ПК 70.18 - 6АтVТ; ПК 70.18 - 8АтVТ		
	ПК 70.18 -13АтVТ.		
	Сборочный чертеж.	29,30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Нач. отд.	Печерский		
Гл. констр.	Бунич		
Рук. груп.	Бабина		
Проверил			
Рассчит.	—		
Исполнил	Дутмагот		
Н. контр.	Бунич		

1.241.1 КА-3 1-3 С

Содержание

Стадия Р | Лист 1

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОКХ

Завод ЖБИ

Обозначение	Наименование	№ стр.	Примечание
ОП 1	Детали 1, 2, 3	31,33	
ОП 2	Детали 4, 5	33	
ВРС	Ведомость расхода стали	34	

Обозначение	Наименование	№ стр.	Примечание

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОНИЗДЕЛИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая серия содержит рабочие чертежи многопустотных панелей перекрытий для общественных зданий со связевым каркасом.

1.2. Выпуск I-3 содержит общие материалы, номенклатуру и рабочие чертежи многопустотных панелей перекрытий длиной 5760 мм, шириной 990; II90; I790 и 2380 мм и длиной 6960 мм, шириной II90 и I790 мм с предварительно напрягаемой арматурой класс Ат-У.

1.3. Многопустотные панели перекрытий разработаны в соответствии с :

- ГОСТ 9561-76[х] Панели железобетонные многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. Технические условия.
- СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции.

1.4. Изготовление панелей предусмотрено по технологии, принятой на п/о "Баррикада".

1.5. Общие материалы, область применения, основные положения проектирования и расчёта, указания по применению при проектировании даны в серии I.022 КЛ-2 "Указания по применению конструктивных элементов связевого каркаса общественных зданий", выпуск I.

1.6. Строповочные петли приняты по серии I.03I КЛ-I, выпуск 6-I.2.

1.7. Узлы сопряжения многопустотных панелей перекрытий даны в серии 2.240 КЛ-2, выпуск I.

1.8. Изготовление и приёмка панелей серийного производства должны производиться только после проведения испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 8829-85 и таблицами испытаний настоящего выпуска.

1.9. Предел огнестойкости панелей – 1 час

1.10. Перечень нормативно – технической документации, обязательной для руководства, дан в выпуске I – I.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

2.1. Панели перекрытий разработаны многопустотными с круглыми пустотами длиной 5760 мм, шириной 990; II90; I790 и 2380 и длиной 6960 мм, шириной II90 и I790 мм, высотой 220 мм.

2.2. На боковых гранях панелей имеются углубления, предназначенные для образования после замоноличивания перекрытий прерывистой шпонки.

2.3. Один из торцов плит усиливается при формовании за счёт уменьшения диаметра пустоты. С другого торца пустота заделывается вкладышами длиной I30 мм и диаметром I58 мм из бетона марки бетона плиты. (включен в объем бетона плиты).

2.4. В качестве предварительно напрягаемой рабочей арматуры приняты стержневая термически упрочнённая арматура класса Ат-У.

[illegible] плиты в зонах приопорных участков арматурные сетки не ставятся. Кроме того, на приопорных участках, в промежутках между пустотами, устанавливаются каркасы.

Материал сеток и каркасов – проволока Вр-I.

2.6. Толщина защитного слоя рабочей арматуры – 25 мм.

3. РАСЧЁТ ПЛИТ.

3.1. Многопустотные панели рассчитаны на вертикальные равномерно – распределённые унифицированные нагрузки (без учёта собственного веса изделия) 450; 600; 800 и I250 кгс/м^2.

3.2. Расчёт плит выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-83 и ГОСТ 9561-76[х].

3.3. Плиты рассчитаны как шарнирно-опёртые балки двутаврового сечения.

Нач.отд.	Почерская		
Гл.инж.	Бутвин		
Рук.гр.	Вабина		
Прозер.	Вабина		
Разработ.	Бутвин		
Исполнил	Чагнов		
Нормир.	Бутвин		

1.24КЛ-3 1 – 3 ПЗ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЛЕННИИПРОЕКТ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

КОПИЯ

4. ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ.

4.1. Маркировка изделий принята в соответствии с ГОСТ 23009-78 и состоит из буквенных и цифровых индексов, обозначающих следующие характеристики:

Буквенные индексы:

- ПК – пустотная панель перекрытия с круглыми пустотами;
- Т – тяжелый бетон.

Цифровые индексы после буквенных обозначают длину и ширину панели в дециметрах (округлённо).

Цифровые индексы после дефиса обозначают расчётную вертикальную унифицированную нагрузку (без учёта собственного веса изделия) в сотнях кгс/м^2, класс рабочей арматуры.

НАПРИМЕР:

ПК 58.12 – 8 АтУ Т

- Т – тяжелый бетон
- 8 АтУ – рабочая стержневая термически упрочнённая арматура класса АтУ
- 12 – расчётная вертикальная унифицированная нагрузка 800 кгс/м^2
- 58 – длина 5760 мм, ширина 1190 мм

Пустотная панель с круглыми пустотами

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

5.1. Многопустотные панели следует изготовлять в соответствии с требованиями ГОСТ 9561-76^{X}, ГОСТ 13015.0-83 и настоящих рабочих чертежей.

5.2. Изготовление изделий предусматривается в условиях специализированных заводов в горизонтальных металлических формах, соответствующих ГОСТ 25781-83.

5.3. Формовочное оборудование и технология изготовления панелей должны обеспечивать проектное положение арматурных изделий закладных деталей и монтажных петель.

5.4. Панели должны изготовляться из тяжелого бетона класса В30, В 20 по ГОСТ 26633-85. Марка бетона по морозостойкости F 50.

Водонепроницаемость не нормируется.

5.5. Категория нижней потолочной бетонной поверхности устанавливается А 2; верхней поверхности – А 7; категория торцевых и боковых поверхностей не нормируется /диаметр раковин ≤ 25 мм, глубина ≤ 6мм/.

5.6. Нормируемая отпускная прочность бетона в соответствии с ГОСТ 13015.0-83 должна быть не менее 70% от проектной для теплого периода года и 85% – для холодного периода года.

5.7. Отклонение действительных размеров панелей перекрытий от указанных в рабочих чертежах не должны превышать по длине, ширине и толщине – 5 мм.

Непрямолинейность профиля боковых граней панелей не должна превышать на участке 2 м – 3 мм; на всей панели ± 8 мм.

Неплоскостность нижней поверхности панели не должна превышать 8 мм.

5.8. Предварительное напряжение стержневой арматуры предусмотрено электротермическим способом.

5.9. Величина остаточного предварительного напряжения при бетонировании принята равной 5000 кгс/см^2. Допустимые отклонения предварительного напряжения приняты:

- при длине панели 5760 мм – 925 кгс/см^2;
- при длине панели 6960 мм – 820 кгс/см^2.

5.10. Передаточная прочность бетона $R_{бр}$ должна составлять не менее 70% принятого класса бетона.

Отпуск арматуры необходимо производить плавно; не допускается в ударном порядке, например, согласно последующей схеме:

4 5 5 4 6 2

6. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ.

6.1. Приёмку панелей следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81 и настоящих рабочих чертежей.

6.2. Приёмку панелей по показателям прочности бетона (класс или марке бетона по прочности на сжатие, передаточной или отпускной прочности), соответствия арматурных и закладных изделий ра-

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

1.241.1 КЛ-3 1-3

бочим чертежам, прочности сварных соединений, толщины защитного слоя бетона до арматуры, точности геометрических параметров, качества поверхностей, отклонения фактической массы панелей проводят по результатам приёмо-сдаточных испытаний и выборочного одноступенчатого контроля по ГОСТ 13015.1-81.

6.3. Приёмку панелей по показателям прочности, жесткости, трещиностойкости и морозостойкости бетона проводят по результатам периодических испытаний.

6.4. Контроль за качеством бетона следует производить в соответствии с ГОСТ 13015.3-81 и ГОСТ 18105-86. Прочность бетона следует определять по ГОСТ 10180-85, морозостойкость - по ГОСТ 10060-87.

7. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

7.1. Транспортирование и хранение панелей перекрытий производится в горизонтальном (рабочем) положении в соответствии с ГОСТ 13015.4-84.

7.2. Маркировку панелей выполнять в соответствии с ГОСТ 13015.2-81.

7.3. Панели должны храниться в штабелях высотой не более 3 м, уложенными в рабочем положении и рассортированными по маркам.

Между панелями должны быть уложены деревянные прокладки прямоугольного сечения толщиной не менее 30 мм, а при наличии выступающих монтажных петель - толщиной не менее чем на 20 мм больше высоты выступающей части петель.

Прокладки под нижний ряд панелей следует укладывать по плотному тщательно выровненному основанию. Прокладки всех вышележащих панелей должны быть расположены одна над другой по вертикали вблизи монтажных петель.

7.4. Выемка из форм, погрузка и разгрузка панелей должна производиться с захватом за строповочные петли.

7.5. При перевозке панели следует укладывать в рабочем положении, продольной осью по направлению движения, с деревянными прокладками согласно п. 7.3. При этом должны быть

принять меры, предохраняющие панели от скольжения.

На специализированных транспортных средствах допускается перевозка панелей в наклонном или вертикальном положениях.

7.6. Погрузка, перегрузка и разгрузка панелей должны производиться в условиях, предохраняющих их от повреждений

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГУП ЗАВОД ЖБИ УДУ

Марка изделия	Схема опирания загружения изделия	Расчетный пролет	Обозначение нагрузок, размерность	Нагрузка: полная расчетная	Нагрузка: нормативная длительно действующая от постоянных и длительных нагрузок	Расчетный прогиб от постоянной и длительной нагрузки $f_{ск}$	Полная э… длитель… от т-ра… деленная… кативная… грузка (… ток собст… ного вес…
ПК 58.10 - 6АтVТ		566	[кгс/м²]	930	650	1.7	800
ПК 58.12 - 6АтVТ							
ПК 58.18 - 6АтVТ							
ПК 58.24 - 6АтVТ						5.2	
ПК 70.12 - 6АтVТ		686					
ПК 70.18 - 6АтVТ							
ПК 58.10 - 8АтVТ		566		1130	820	2.1	970
ПК 58.12 - 8АтVТ							
ПК 58.18 - 8АтVТ							
ПК 58.24 - 8АтVТ							
ПК 70.12 - 8АтVТ		686				3.0	
ПК 70.18 - 8АтVТ							
ПК 58.10 - 13АтVТ		566		1580	1200	2.7	1350
ПК 58.12 - 13АтVТ							
ПК 58.18 - 13АтVТ							
ПК 58.24 - 13АтVТ							
ПК 70.12 - 13АтVТ		686		1580	1200	1.4	1350
ПК 70.18 - 13АтVТ							

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Марка изделия	Схема опирания и загружения изделия	Расчетный пролет $\ell_р$ см	Обозначение нагрузок. Размерность	Проверка прочности по ГОСТ 8829-85				Проверка жесткости и ширина раскрытия трещин по ГОСТ 882		
				Характеристика разрушения конструкции				Контрольная нагрузка без учета собственного веса конструкции	Контрольный прогиб от контрольной нагрузки $f_к$, мм	Контрольная ширина раскрытия трещин мм
				Текучесть стали продольной растянутой и поперечной арматуры в нормальном и наклонном сечении до раздробления бетона сжатой зоны. С=1,4		Разрыв продольной растянутой арматуры. Раздробление бетона сжатой зоны в нормальном и наклонном сечении до наступления текучести стали. С=1,6				
				Контрольная нагрузка с учетом собственного веса конструкции	Контрольная нагрузка без учета собственного веса конструкции	Контрольная нагрузка с учетом собственного веса конструкции	Контрольная нагрузка без учета собственного веса конструкции			
ПК60.10-6А-ВТ		556	q кгс/м²	1302	1002	1438	1188	350	5.9	
ПК60.12-6А-ВТ									5.2	
ПК60.18-6А-ВТ										
ПК60.24-6А-ВТ										
ПК70.12-6А-ВТ		686								
ПК70.18-6А-ВТ										
ПК60.10-8А-ВТ		556		1582	1282	1808	1508	520	7.1	
ПК60.12-8А-ВТ										
ПК60.18-8А-ВТ										
ПК60.24-8А-ВТ									6.2	
ПК70.12-8А-ВТ		686								
ПК70.18-8А-ВТ										
ПК60.10-8А-ВТ		556		2212	1912	2548	2228	900	5.5	
ПК6012-8А-ВТ										

Примечания:

1. При испытании изделий их следует опирать на двухопорные опоры, одна из которых допускает свободное перемещение вдоль оси изделия.
2. Место замера контрольного прогиба ($f_к$) по проверке жесткости – точка А (см. схему опирания и загружения).

Нач.отд.	Печеркин	
Гл.конст	Бухич	
Гл.спец.	Иовлева	
Рук.гр.	Бабина	
Провер.	Бабина	
Рассчит	Бабина	
Исполнил	Дремлюг	
Н.контр.	Бухич	

1.241.1 КА-5 1-5 Д.И

Давление для испытания

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Марка изделия	Схема опирания и загружения изделия	Расчетный пролет $l_р$ см	Обозначение нагрузок. Размерность	Проверка прочности по ГОСТ 8829-85. Характеристика разрушения конструкции: Текучесть стали продольной растянутой и поперечной арматуры в нормальном и наклонном сечении до раздробления бетона сжатой зоны. C= 1.4		Разрыв продольной растянутой арматуры. Раздробление бетона сжатой зоны в нормальном и наклонном сечении до наступления текучести стали. C=1,6		Проверка жесткости и ширина раскрытия трещин по ГОСТ 882		
				Контрольная нагрузка с учетом собственного веса конструкции	Контрольная нагрузка без учета собственного веса конструкции	Контрольная нагрузка с учетом собственного веса конструкции	Контрольная нагрузка без учета собственного веса конструкции	Контрольная нагрузка без учета собственного веса конструкции	Контрольный прогиб от контрольной нагрузки $\frac{l}{200}$ мм	Контрольная ширина раскрытия трещин мм
ПК60.18-13А-VT ПК60.24-13А-VT ПК70.12-13А-VT ПК70.18-13А-VT		555 585	q [кгс/м²]	2212	1912	2528	2228	900	43.2	0.2

ОБРАЗЕЦ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

№ п/п	Эскиз изделия	Марка изделия по ГОСТ (каталогу)	сокращенная	Габариты, мм ℓ	в	h	Масса, т	Площадь боковой поверхности, м²	Бетон Вид	Класс	Объем, м³	Расход материала, т	По чертежам КМ Арматурная сталь AI	AII	AIII	AIV	AtV	B	Итого	Закладные детали	Всего	На 1 м² изделия кг
1		ПК 58.10-6АтУТ		5760	990	220	1775	5.70		20	0.71		2.64				15.55	7.42	25.59			4.45
2		ПК 58.10-8АтУТ		5760	990	220	1775	5.70		20	0.71		2.64				20.44	7.42	30.50			5.35
3		ПК 58.10-13АтУТ		5760	990	220	1775	5.70		30	0.71		2.64				25.55	9.22	37.41			6.56
4		ПК 58.12-6АтУТ		5760	1190	220	2150	6.85		20	0.85		3.76				15.33	8.02	27.11			3.96
5		ПК 58.12-8АтУТ		5760	1190	220	2150	6.85		20	0.85		3.76				20.44	8.02	32.22			4.70
6		ПК 58.12-13АтУТ		5760	1190	220	2150	6.85		30	0.85		3.76				25.55	9.80	39.11			5.71
7		ПК 58.18-6АтУТ		5760	1790	220	3225	10.31		20	1.29		3.76				25.55	12.38	41.69			4.04
8		ПК 58.18-8АтУТ		5760	1790	220	3225	10.31		20	1.29		3.76				30.66	12.38	46.80			4.54
9		ПК 58.18-13АтУТ		5760	1790	220	3225	10.31		30	1.29		3.76				41.76	15.38	60.90			5.91
10		ПК 58.24-6АтУТ		5760	2380	220	4275	13.71		20	1.71		5.12				34.80	15.36	55.28			4.03
11		ПК 58.24-8АтУТ		5760	2380	220	4275	13.71		20	1.71		5.12				41.76	15.38	62.26			4.52
12		ПК 58.24-13АтУТ		5760	2380	220	4275	13.71		30	1.71		5.12				56.88	15.38	77.38			5.62
13		ПК 70.12-6АтУТ		6960	1190	220	2550	8.28		20	1.02		3.76				34.99	8.65	47.40			5.46
14		ПК 70.12-8АтУТ		6960	1190	220	2550	8.28		30	1.02		3.76				54.98	8.65	67.39			8.14
15		ПК 70.12-13АтУТ		6960	1190	220	2550	8.28		30	1.02		3.76				83.52	10.45	97.73			11.80
16		ПК 70.18-6АтУТ		6960	1790	220	3850	12.46		20	1.54		5.12				54.98	13.38	73.48			5.90
17		ПК 70.18-8АтУТ		6960	1790	220	3850	12.46		30	1.54		5.12				83.52	13.38	102.02			8.19
18		ПК 70.18-13АтУТ		6960	1790	220	3850	12.46		30	1.54		5.12				98.96	16.38	120.46			9.67

Нач.отд	Печерский		06.87
Гл.констр	Бунич		
Рук.гр	Бабина		
Проверил	Майзина		
Рассчит	—	—	—
Исполнил	Ремизов		
Н.контр	Бунич		

1.241.1 КЛ-3 1-5 Н

НОМЕНКЛАТУРА

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ЦЕНТРИПРОМ ОКУ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЦЕНТРИПРОМ ОКУ

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол. на исполнение							Прим
						01	02					
				Документация								
12			1.241 КЛ-3 1-3 01СБ	Сборочный чертеж								
А3			ПЗ	Пояснительная записка								
А3			РВС	Ведомость расхода стали								
				Сборочные единицы								
				Детали								
12		2	1.241 КЛ-3 2-1 01-04	Сетка С $\frac{4Вр1-400}{3Вр1-250}$ - 94×570 $\frac{20\times150}{10}$	1	1	1					
12		3	-15	Сетка СК-1	2	2	2					
12		1	-10	Каркас КК-1	6	6						
12		5	-11	Каркас КК-2			6					
				Детали								
		4	1.031 КЛ-1 6-1.2	Петля СП8-10	4	4	4					0.66 кг
				Стержень напрягаемый								
				ГОСТ 10884-81								
	Б/К	6		⌀12 Ат V L=5760	3	4	5					5.11 кг
				Материалы								
				Бетон тяжелый класс В30			0.71					м³
				Бетон тяжелый класс В20	0.71	0.71						м³
				ГОСТ 26633-85								
					ПК58.10-6АтVт	ПК58.10-6АтVт	ПК58.10-13АтVт					

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Пемерский		1.241.1 КЛ-3 1-3 01
Гл.конст.	Бунин		
Рук.гр.	Бабина		
Провер.	Бабина		ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК58.10-6АтVт; ПК58.10-6АVт; ПК58.10-13АVт.
Н.контр.	Бунин		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ЛЕННИИПРОЕКТ ОКУ





Вид А



Обозначение	Марка	Сечение по рисунку
1.241 КЛ-3 1-3 01СБ	ПК5810-6Ат-VT	1
01	ПК58.10-8Ат-VT	2
02	ПК58.10-13Ат-VT	3

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ докум.	Дата	Подп.		

1.241.1 КЛ-3 1-3 01СБ

Нач.сект.	Семерский		01.87
Гл.спец.	Бунин		"
Рук.гр.	Бабина		"
Проверил	Бабина		"
Разработал	Маркушин		"
			"
Н.контр.	Бунин		"

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК58.10-6Ат-VT; ПК58.10-8Ат-VT, ПК58.10-13Ат-VT. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стадия	Лист	Листов
Р	1775	1:2

ЛЕНИНГРАДПРОЕКТ



3 — 3

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3





2 — 2



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

1.241.1 КЛ-3 1-3 ОВ

Копия

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол. на исполнение				Примеч
						01	02	...	
				Документация					
А2			1.241 КЛ-3 1-3 . ОВСБ	Сборочный чертеж					
А3			ПЗ	Пояснительная записка					
А3		-	ВРС	Ведомость расхода стали					
			-						
				Сборочные единицы					
12		1	1.241 КЛ-3 2-1 01-10	Каркас КК-1	6	6	6		
12		2	-06	Сетка С6 $\frac{4Bp\text{-}I\text{-}500}{3Bp1\text{-}250}$ 1174×570 $\frac{50\times150}{70}$	1	1	1		
12		3	-16	Сетка СК-2	2	2	2		
12		5	-11	Каркас КК-2			6		
				Детали					
5.1		4	1.031 КЛ-1 6-1.2	Петля СП8-12	4	4	4		
				Стержень напрягаемый					
				ГОСТ 10884-81					
5.1		6		⌀12 Ат V L=5760	3	4	5		
				Материал					
				Бетон тяжелый класс В30			0.86		
				Бетон тяжелый класс В20	0.86	0.86			
				ГОСТ 26633-85					
					ПК58.12-6Ат-Т	ПК58.12-8Ат-Т	ПК58.12-12Ат-Т		

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Вечерский		06.87
Н.контр.	Бунич		
Рук.гр.	Бабина		
Провер.	Елбина		
Рассчит.	Майзлина		
Исполн.	Мартикова		
Н.контр.	Бунич		

1.241.1 КЛ-3 1-3 ОС

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ
... ПК58.12-6Ат-Т
ПК58.12-8Ат-Т; ПК58.12-12Ат-Т

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ЛЕНИНГРАДПРОЕКТ СКУ

Копирование запрещено



ВИД А



ВИД Б



ВИД Б



Обозначение	Марка	Сечение 3-3 к рисунку
1.241 КЛ-3 1-3 ОСБ	ПК58.12-6Ат-УТ	1
-01	ПК58.12-8Ат-УТ	2
-02	ПК58.12-13Ат-УТ	3

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Дата	Подп.	Стадия	Масса
Рук.мастер.	Гуревский			08.87			
Гл.инженер	Кучин			11			
Рук.гр.	Гарбуз			11			
Проверил	Катина			11			
Разработал	Гарбуз			11			
Н.контр.	Сергеева			11			
Н.отд.	Шилин			11			

1.241.1 КЛ-3 1-3 ОСБ

Панели перекрытия ПК58.12-6Ат-УТ; ПК58.12-8Ат-УТ; ПК58.12-13Ат-УТ. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	6850	1:25
Лист 1	Листов 2	

ЛЕННИИПРОЕКТ СКБ

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Архив ЦНИИЭП





2 — 2



3 — 3

Рис 1



Рис 2



Рис. 3



ЗАВОД ЖБИ-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.241.1КЛ-3 1-3 ОСБ

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол. на исполнение					Приме
						01	02	03		
				Документация						
12			1.241 КЛ-3 1-3 03СБ	Сборочный чертеж						
А3			ПЗ	Пояснительная записка						
А3		-	ВРС	Ведомость расхода стали						
				Сборочный единицы						
12		1	1.241 КЛ-3 2-1 01-10	Каркас КК-1	10	10				
12		2	-05	Сетка 4С $\frac{4Bp1-500(200)}{3Bp1-250}$ $\frac{174\times510}{20}\frac{52}{20}$	1	1	1			
12		3	-17	Сетка СК-3	2	2	2			
12		5	-11	Каркас КК-2			10			
				Детали						
		4	1.031 КЛ-1 6-12	Петля СП8-12	4	4	4			
				Стержень напрягаемый						
				ГОСТ 10884-81						
	Б/4	6		ϕ12 Ат V L=5760	5	6				5.11
	Б/А	7		ϕ14 Ат V L=5760			6			6.95
				Материалы						
				Бетон тяжелый класс В30			1.29			м³
				Бетон тяжелый класс В20	1.29	1.29				м³
				ГОСТ 26633-83						
					ПК58.16-6АтV	ПК58.18-8АтV	ПК58.18-13АтV			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Сетка-обозначение

Нач.отд.	Печерский	
Гл.конст.	Бунин	
Рук.гр.	Бабина	
Проектр.	Бабина	
Гл.спец.	Мирзоян	
Конс.	Нюпиксева	
Н.контр.	Бунин	

1.241.1 КЛ-3 1-3 ОВ

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК58.15-6АтV; ПК58.18-8АтV; ПК58.18-13АтV.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ЛЕНГИПРОСЕЛЬХОЗ

КОПИЯ ВЕРНА









Обозначение	Марка	Сеч. 3-3 № рисунка
1.241 КЛ-3 1-3 ОЗСБ	ПК58.18-8Ат-Vт	1
ОЗ	ПК58.18-8Ат-Vт	2
О2	ПК58.18-13Ат-Vт	3

Нач. отд.	Ременский		08.84	1.241.1КЛ-3 1-3 ОЗСБ	
Гл. специалист	Бухин		II	Панели перекрытия ПК58.18-8Ат-Vт	
Рук. гр.	Бабина		II	ПК58.18-8Ат-Vт ПК58.18-13Ат-Vт	Стадия: Р. Масса: 5225 Масштаб: 1:25
Проверил	Бабина		II	Сборочный чертеж	Лист 1 Листов 2
Рассчитал	Мавлянов		II		ЛЕНИНГИПРОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
Исполнил	Кононова		II		
Н. контр.	Бунин		II		

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. | Кол. уч. | Лист | № докум. | Дата | Подп.

ЗАВОД ЖБИ-1



3 — 3

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



2 — 2

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

1.241.1 КЛ-3 1 — 3 ОЗСБ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол. на исполнение				Примеча
						01	02	03	
				Документация					
12			1.241 КЛ-3 1-3 ОВСБ	Сборочный чертеж					
13			ПЗ	Пояснительная записка					
13		-	ВРС	Ведомость расхода стали					
				Сборочные единицы					
12		1	1.241 КЛ-3 2-1 01-10	Каркас КК-1	12	12	12	12	
12		2	-07	Сетка АС $\frac{4Bp I-500(200)}{5Bp I-250}$ 234×570 $\frac{50\times150}{10}$	1	1	1	1	
12		3	-18	Сетка СК-4	2	2	2	2	
12		5	-11	Каркас КК-2			12		
				Детали					Масса 1 поз., кг
Б/ч		4	1.031 КЛ-1 6-1.2	Петля СП8-14	4	4	4		1.28
				Стержень напрягаемый					
				ГОСТ 10884-81					
Б/ч		6		ф12 Ат V L=5760	5	6	8		6.96
				N	5	6	8		
				Материал					
				Бетон тяжелый класс В30			1.71		м³
				Бетон тяжелый класс В20	1.71	1.71			м³
				ГОСТ 26633-85					
					ПК58.24-6АтV	ПК58.24-8АтV	ПК58.24-13АтV		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Печерский		06.87
Гл.конст.	Бунин		
Рук.гр.	Бабина		
Провер.	Бабина		
Т.контр.	Уварина		
Исполн.	Григорьева		
Н.контр.	Бунин		

1.241.1 КЛ-3 1-3 ОВ

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ... ПК58.24-6АтV; ПК58.24-8АтV; ПК58.24-13АтV

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ЛЕННИИПРОЕКТ ОКУ

Архив ЛЕННИИПРОЕКТ







Обозначение	Марка	Сечз-3 № рисунка
1.241 КЛ-3 1-3 04СБ	ПК58.24-6АтУТ	1
01	ПК58.24-8АтУТ	2
02	ПК58.24-13АтУТ	3

Нач.отд.	Ленский		06.87
Гл.конструктор			
Рук.гр.	Бабенко		
Проверил	Бабенко		
Рассчитал	Иванина		
Исполнил	Кобзова		
Н.контр.			

1.241.1КЛ-3 1-3 04СБ

Панели перекрытия ... ПК58.24-6АтУТ, ПК58.24-8АтУТ, ПК58.24-13АтУТ. Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4275	1:2
Лист 1	Листов 2	

ЛЕНИНГРАДПРОЕКТ ГПИ

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Архив ЦНИИЭП



3 — 3

Рис 1



Рис 2





Рис.3



2 — 2



ЗАВОД ЖБИ-1

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.241.1КЛ - 3.7 1 — 3 Ось

Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол. на исполнение				Примеч.
						01	02	03	
				Документация					
А2			1.241.1КЛ-3 1-3 05-15	Сборочный чертеж					
А3			ПЗ	Пояснительная записка					
А3		-	ВРС	Ведомость расхода стали					
				Сборочные единицы					
А2		1	1.241.1КЛ-3 2-1 01-10	Каркас КК-1	6	6	6	6	
А2		2	-08	Сетка Ц $\frac{А3-Т-500}{СТО\,АСЧ-22}$; $\frac{25\times150}{50}$	1	1	1		
А2		3	-16	Сетка СК-2	2	2	2		
А2		5	-11	Каркас КК-2			6		
				Детали					
		4	1.031 КЛ-1 6-1.2	Петля СПВ-12	4	4	4		
				Отержень напрягаемый					
				ГОСТ 10884-81					
Б/ч		6		⌀16 Ат V L-6960	5	5			
Б/ч		7		⌀18 Ат V L-6960			6		
				Материалы					
				Бетон тяжелый класс В30		1.02	1.02		
				Бетон тяжелый класс В20	1.02	02			
				ГОСТ 26633-85					
					ПК 10.12-8Ат V	ПК 10.12-8Ат V	ПК 10.12-13Ат V		

Масса изд., кг: 0.94

10.996

13.98

м³

м³

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Бенерский	10.87	
Гл.конст.	Бунин		
Рук.гр.	Бабина		
Провер.	Зубина		
Рассчит.	Чайзанна		
Исполн.	Сидорова		
Н.контр.	Бунин		

1.241.1 КЛ-3 1-3 (...)

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ

ПК 10.12-6Ат V ;

ПК 10.12-8Ат V; ПК 10.12-13Ат V.

Стадия: Р | Лист | Листов

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ...



Вид Б



Вид А



Вид В



Обозначение	Марка	Сеч.3-3 № рисунка
1.241 КА-3 1 - 3 05СБ	ПК70.12-6АтУТ	1
01	ПК70.12-8АтУТ	2
02	ПК70.12-13АтУТ	3

Нач.отд.	Печерский		06.87	
Гл.спец.	Бурич			
Рук.гр.	Бабина			
Гл.констр.	Бабина			
Разраб.	Майзина			
Н.контр.	Новикова			
Н.контр.	Бурич			

1.241.1 КА-3 1-3 05СБ

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК70.12-6АтУТ, ПК70.12-8АтУТ ПК70.12-13АтУТ
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2550	
Лист 1	Листов 2	

ЛЕННИИПРОКУ

Изм. Кол. Лист № докум. Дата Подп.

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Архив ОКБУ



3 — 3

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

1 — 1





2 — 2



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1.241.1 КЛ - 3 1 - 3 ОСБ

ВЕРСИЯ ЗАВОДА ХЕДУ

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол. на исполнение				Примеч
						01	02	03	
				Документация					
А2			1.241.1 КЛ-3 1-3 ОВС	Сборочный чертеж					
А3			ПЗ	Пояснительная записка					
А3		-	ВРС	Ведомость расхода стали					
				Сборочные единицы					
12		1	1.241.1 КЛ-3 2-1 01-10	Каркас КК-1	10	10			
12		2	-09	Сетка С1 4 ВрI-500/200 ГОСТ 23279-85 1174-683 ГОСТ 8478-81	1	1	1		
12		3	-17	Сетка СК-3	2	2	2		
12		5	-11	Каркас КК-2			10		
				Детали					
6/14		4	1.031 КЛ-1 6-1.2	Петля СП8-14	4	4	4		Масса 1 поз. кг
				Стержень напрягаемый					1.28
				ГОСТ 10884-81					
6/14		6		⌀16 Ат-V L=6960	5		9		10.995
6/14		7		⌀18 Ат-V L=6960		6			13.92
				Материалы					
				Бетон тяжелый класс В30		154	154		м³
				Бетон тяжелый класс В20	154				м³
				ГОСТ 26633-85					

ПК70.15-6Ат-V
ПК70.15-8Ат-V
ПК70.18-13Ат-V

Нач.отд.	Вечерский		06.87г
Гл.конст.	Бунин		
Рук.гр.	Бабина		
Конструктор	Бабина		
Технолог	Кадыкина		
Исполн.	Полтинина		
Н.контр.	Бунин		

1.241.1 КЛ-3 1-3 ОВ

Панели перекрытия
ПК70.18-6Ат-V
ПК70.18-8Ат-V, ПК70.18-13Ат-V

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ЛЕННИИПРОЕКТ ОКУ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Архивный чертеж



ВИД А



ВИД Б



ВИД В



Обозначение	Марка	Сеч. 3-3 (приложение)
1.241 КЛ-3 1-3 06СБ	ПК70.18-8Ат-УТ	1
01	ПК70.18-8Ат-УТ	2
02	ПК70.18-13Ат-УТ	3
...	...	...

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.241.1КЛ-3 1-3 06СБ

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК70.18-8Ат-УТ, ПК70.18-8Ат-УТ, ПК70.18-13Ат-УТ

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3850	

Лист 1 | Листов 2

ЛЕННИИПРОЕКТ ОКУ

Формат А2

ЗАВОД ЖБИ



3 — 3

Рис 1



Рис 2



Рис 3



2 — 2



Копия завода-изготовителя

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ докум.	Дата	Подп.	Стад.

1.241.1 КЛ-3 1-3 ОБСБ

Формат А2







1 – 1



2 – 2



A мм	Ширина плиты мм
125	990
132,5	1190
155	1790
172,5	2380

Нач.отд	Печерский		06.87
Гл.констр	Бунич		п
Рук.гр	Бабина		п
Провер.	Елина		п
Разраб.	—	—	п
Исполн.	Дрейлюг		п
Н.контр.	Бунич		п

1.241.1КЛ-3 1 – 3 ОТ-Д

Детали 1, 2, 3.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЛЕННИИПРОЕКТ ОКУ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

3 - 3



Деталь заделки торца панели



Бетонный вкладыш



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ докум.	Дата	Подп.	Стадия

1.241.1КЛ-3 1-3 01Д

Формат А

Копия завода ЖБИ

4



5



Нач.отд.	Вечерский		06.87г
Гл.конст.	Бунин		
Рук.груп.	Бабина		
Провер.	Бабина		
Разработ.	Шайхина		
Исполнит.	Шайхина		
Н.контр.	Бунин		

1.241.1КЛ-3 1-3 . 02

Деталь 4;5

Стадия	Лист
Р	1

ЛЕННИИПРОМ ОКУ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Марка элемента	Напрягаемая арматура класса					Изделия арматурные											Изделия закладные										
						Арматура класса																				
	Ат-V					Bpl					Al						Прокат марки									
	ГОСТ 10884-81				Всего	ГОСТ 6727-80					ГОСТ 5781-82					Всего	ГОСТ					ГОСТ				Всего
	ф12	ф16	ф18	ф14		3	4	5		итого	10	12	14		итого						Итого					Итого	
ПК58.10-6Ат-VТ	15.33				15.33	1.20	4.32	1.90		7.42	2.64				2.64	10.06											
ПК58.10-8Ат-VТ	20.44				20.44	1.20	4.32	1.90		7.42	2.64				2.64	10.06											
ПК58.10-13Ат-VТ	25.55				25.55	1.20	6.12	1.90		9.22	2.64				2.64	11.86											
ПК58.12-6Ат-VТ	15.33				15.33	1.44	4.38	2.20		8.02		3.76			3.76	11.78											
ПК58.12-8Ат-VТ	20.44				20.44	1.44	4.38	2.20		8.02		3.76			3.76	11.78											
ПК58.12-13Ат-VТ	25.55				25.55	1.44	6.16	2.20		9.80		3.76			3.76	13.56											
ПК58.18-6Ат-VТ	25.55				25.55	2.16	7.12	3.10		12.38		3.76			3.76	16.14											
ПК58.18-8Ат-VТ	30.66				30.66	2.16	7.12	3.10		12.38		3.76			3.76	16.14											
ПК58.18-13Ат-VТ	41.76				41.76	2.16	10.12	3.10		15.38		3.76			3.76	19.14											
ПК58.24-6Ат-VТ	34.80				34.80	2.88	8.58	3.90		15.36			5.12		5.12	20.48											
ПК58.24-8Ат-VТ	41.76			41.76	41.76	2.88	8.58	3.90		15.36			5.12		5.12	20.48											
ПК58.24-13Ат-VТ	54.30				55.68	2.88	12.18	3.90		18.96			5.12		5.12	24.08											
ПКУО.12-6Ат-VТ		32.99			32.99	1.74	4.71	2.20		8.65		3.76			3.76	12.41											
ПКУО.12-8Ат-VТ		54.98			54.98	1.74	4.71	2.20		8.65		3.76			3.76	12.41											
ПКУО.12-13Ат-VТ			83.52		83.52	1.74	6.51	2.20		10.45		3.76			3.76	14.21											
ПКУО.18-6Ат-VТ		54.98			54.98	2,61	7.67	3.10		13,38			5.12		5.12	18.50											
ПКУО.18-8Ат-VТ			83.52		83.52	2,61	7.67	3.10		13,38			5.12		5.12	18.50											
ПКУО.18-13Ат-VТ		98.96			98.96	2.61	10.67	3.10		16,38			5.12		5.12	21.50											

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Гип	Гаверский		05.87
Гл.конст.	Бунин		
Рук.гр.	Бабина		
Проверил	Бабина		
Расчет	Найзина		
Исполнил	Кайзина		
Н.контр.	Бунин		

1.241.1 КЖ-3 1-3

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Стадия | Лист | Листов

ЛЕНПРОЕКТ