ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1-4

КОНСТРУКЦИИ РАМНОГО КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 3-1

РИГЕЛИ ДЛЯ ОПИРАНИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

22228-01
ЦЕНА 3-04

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1-4

КОНСТРУКЦИИ РАМНОГО КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 3-1

РИГЕЛИ ДЛЯ ОПИРАНИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Гл.инж.института В.В.Гранев

Зав.отделом Э.Н.Кодыш

Гл.инж.проекта А.Я.Клебанов

Гл.инж.проекта И.А.Валенкова

НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР

Зам.директора ин-та Ю.П.Гуща

Рук.лаборатории В.А.Якушин

/Рук.лаборатории Н.Н.Коровин

Зав.сектором А.С.Залесов

/Ст.научн.сотрудник А.Е.Кузьмичев

УТВЕРЖДЕНЫ

Госстроем СССР

ПРОТОКОЛ ОТ 05.11.86 № АЧ-12

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 01.07.87

Обозначение	Наименование	Стр.
1.020.1-4. 3-100ПЗ	Пояснительная записка	3
1.020.1-4. 3-101	Ригель 1РДП6.65-К	21
1.020.1-4. 3-102	Ригель 1РДП6.60-С	28
1.020.1-4. 3-103	Ригель 1РДП6.60-3	33
1.020.1-4. 3-104	Ригель 1РОП6.60	36
1.020.1-4. 3-105	Ригель 1РОП6.60-Ф	41
1.020.1-4. 3-106	Ригель 1РДП6.50-К	44
1.020.1-4. 3-107	Ригель 1РДП6.50-С	49
1.020.1-4. 3-108	Ригель 1РДП6.50-3	54
1.020.1-4. 3-109	Ригель 1РОП6.50	57
1.020.1-4. 3-110	Ригель 1РДП6.25	61
1.020.1-4. 3-111	Ригель 1РОП6.25	65
1.020.1-4. 3-112	Ригель 1РЛП6.50	69
1.020.1-4. 3-100РС	Ведомость расхода стали на ригель	72

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Н.контр.	Валенков		
Нач.отд	Кобаш		
ГИП	Волков		

1.020.1-4 3-100

Содержание

Стадия	Масса	Листов
Р		1

ЦНИИПромзданий

ЗАВОД ЖБИ

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Лист

Техническое описание

1. Общие сведения

1.1. Выпуск 3-1 содержит проектную документацию ригелей перекрытия высотой 600 мм пролетом 9,0; 6,0 и 3,0 м для опирания многопустотных плит перекрытий.

1.2. Рабочие чертежи стальных опалубочных форм для изготовления ригелей серии 1.020.1-4 разработаны и распространяются Гипростроммашем Минстройдормаша и имеют следующие шифры: 3373/1; 3373/2.

Указания по изготовлению ригелей приведены в выпуске 0-5.

1.3. Указания по подбору ригелей приведены в выпуске 0-2.

1.4. Ведомости расхода материалов (РМ) приведены в выпуске 0-4.

1.5. Ригели разработаны для перекрытий из многопустотных плит высотой 220 мм (серия 1.041.1-2) и предназначены для применения в зданиях с неагрессивной средой, в отапливаемых и неотапливаемых зданиях (при температуре наружного воздуха не ниже -40°С).

1.6. Ригели изготавливаются из тяжелого бетона марок 400 (класс бетона В30), 500 (класс бетона В40).

1.7. В качестве предварительно напрягаемой рабочей арматуры приняты:

1. Сталь стержневая термически-упрочненная периодического профиля класса Ат-$\overline{V}$ по ГОСТ 10884-81.

2. Сталь стержневая горячекатаная периодического профиля класса А-$\overline{IV}$ по ГОСТ 5781-82.

Примечание: В случае отсутствия указанной стали допускается в ригелях первой категории качества применять сталь класса А-$\overline{III}$в (упрочненная вытяжкой сталь класса А-$\overline{III}$ по ГОСТ 5781-82).

При контроле величин напряжения и предельного удлинения -Ro = 5000 кгс/см² (490 МПа) - диаметры продольной арматуры и значения δ_o могут приниматься такими же, как для арматуры класса А-$\overline{IV}$.

При контроле величины предельного удлинения Ro = 4500 кгс/см² (440 МПа) - диаметры продольной арматуры и „δ_o" принимаются согласно таблице 3.

1.8. Для армирования ригелей в качестве предварительно напряженной рабочей арматуры может применяться арматурная термически-упрочненная сталь класса: Ат-$\overline{IV}$с; Ат-$\overline{IV}$к; Ат-$\overline{V}$СК;

В качестве ненапрягаемой арматуры может применяться термически-упрочненная сталь класса Ат-$\overline{III}$с.

Замена рабочей арматуры ригелей, разработанных в проекте, на рабочую арматуру упомянутых выше термически-упрочненных арматурных сталей осуществляется без изменения количества и диаметров стержней согласно таблице 1.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	

Н.контр.	Валенкова		
Нач.отд.	Кравцов		
ГИП	Валенкова		

1.020.1-4. 3-1 ОПЗ

Пояснительная записка.

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

22228-01 4

Таблица 1

По проекту		Замена		Условия применения
Класс стали	ГОСТ	Класс стали	ГОСТ	
Ат IV	5781-82	Ат IV с	10884-81	Неагрессивная среда
Ат V	10884-81	Ат V СК	10884-81	—"—
А-III	5781-82	Ат III с	10884-81	Ненапряженная арматура, неагрессивная среда

1.9. Предварительное напряжение стержневой арматуры предусмотрено электротермическим или механическим способами. Величины контролируемого предварительного напряжения и усилия натяжения рабочей арматуры приведены в таблице.

1.10. Поперечная и продольная ненапрягаемая арматура ригелей и арматурные сетки приняты из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III по ГОСТ 5781-82.

В сетках применяется также обыкновенная арматурная проволока периодического профиля Вр-I по ГОСТ 6727-80.

1.11. В закладных деталях применяется сортовой прокат из стали по ГОСТ 380-71*.

1.12. Для подъема ригелей предусмотрены два отверстия диаметром 50 мм.

В случае необходимости для подъема ригелей могут применяться петли из гладкой стали класса А-I марок ВСт 3сп2 и ВСт3пс2 по ГОСТ 5781-82. Подбор петель и пример их размещения дан в пояснительной записке. В случае, если возможен монтаж ригелей при расчетной зимней температуре минус 40°С, для монтажных петель не допускается применять сталь марки ВСт 3пс2.

1.13. Предел огнестойкости ригелей составляет 2 часа.

2. Типы ригелей, обозначения

2.1. Выпуск содержит рабочие чертежи предварительно напряженных и ненапряженных ригелей каркаса для перекрытий и покрытий из многопустотных плит. Номинальный пролет ригелей – 9,0 м; 6,0 м и 3,0 м.

Высота сечения ригелей 600мм. Ригели пролетом 9,0 и 6,0 м – предварительно напряженные. Ригели пролетом 3,0 м – без предварительного напряжения.

2.2. Разработаны ригели двухполочные – рядовые (по рядовым осям) и устанавливаемые у деформационного шва; однополочные – со срезанной полкой, устанавливаемые у торца здания. Торцевые ригели пролетом 9,0 м разработаны:

а) для применения стеновых панелей длиной 9,0 м;

б) для возможности крепления стоек фахверка при применении стеновых панелей длиной 6,0 м.

2.3. Ригели пролетом 9,0 и 6,0 м запроектированы под нагрузки: 5,0 тс/п.м. (49,03 кН/м); 7,0 тс/пм (68,65 кН/м); 9,0 тс/п.м. (88,25 кН/м); 11,0 тс/п.м. (107,87 кН/м). Ригели пролетом 3,0 м – под нагрузки: 9,0 тс/пм (88,27 кН/м); 11,0 тс/пм (107,87 кН/м).

В покрытиях устанавливаются ригели перекрытия.

Маркирование ригелей принято по ГОСТ 23009-78

Марка ригеля состоит из двух частей, например:

1РДП6.86-110АтVк; 1РПП6.56-30АтV; 1РПП6.86-60АтV-фс

1РДП6.56-90АIV-с; 1РПП6.56-60АIV; 1РПП6.86-60АIV-фк

1РДП6.86-60АтV-а; 1РДП6.26-110

Первая часть марки 1РДП; 1РПП – обозначает типоразмер ригеля: 1РДП – ригель с жестким соединением с колонной (1Р) двухполочный (Д)

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Таблица 2

Марка ригеля	Марка (класс) бетона	Расчетная поперечная нагрузка на ригель Т (кН/м)	Арматура в пролете Fa (н)	Арматура на опоре: крайн. Fa кр.	Арматура на опоре: средн. Fa ср.	Местоположение ригеля в каркасе
1РДП6.86-50АтV-К	400 (В30)	5,0 (49,03)	2Ф25АтV	2Ф32АIV	3Ф32АIII	Рама рядовая крайний пролет
1РДП6.86-50АIV-К	400 (В30)	5,0 (49,03)	2Ф28АIV	2Ф32АIII	3Ф32АIII	
1РДП6.86-70АтV-К	400 (В30)	7,0 (68,65)	2Ф28АтV	2Ф40АIII	3Ф40АIII	
1РДП6.86-70АIV-К	400 (В30)	7,0 (68,65)	2Ф32АIV	2Ф40АIII	3Ф40АIII	
1РДП6.86-90АтV-К	500 (В40)	9,0 (88,26)	3Ф25АтV	2Ф40АIII	3Ф40АIII	
1РДП6.86-90АIV-К	500 (В40)	9,0 (88,26)	3Ф28АIV	2Ф40АIII	3Ф40АIII	
1РДП6.86-110АтV-К	500 (В40)	11,0 (107,87)	3Ф28АтV	3Ф36АIII	6Ф36АIII	
1РДП6.86-110АIV-К	500 (В40)	11,0 (107,87)	3Ф32АIV	3Ф36АIII	6Ф36АIII	
1РДП6.86-50АтV-С	400 (В30)	5,0 (49,03)	2Ф22АтV	—	3Ф32АIII	Рама рядовая средний пролет
1РДП6.86-50АIV-С	400 (В30)	5,0 (49,03)	2Ф25АIV	—	3Ф32АIII	
1РДП6.86-70АтV-С	400 (В30)	7,0 (68,65)	2Ф25АтV	—	3Ф40АIII	
1РДП6.86-70АIV-С	400 (В30)	7,0 (68,65)	2Ф28АIV	—	3Ф40АIII	
1РДП6.86-90АтV-С	500 (В40)	9,0 (68,65)	2Ф28АтV	—	3Ф40АIII	
1РДП6.86-90АIV-С	500 (В40)	9,0 (68,65)	3Ф25АIV	—	3Ф40АIII	
1РДП6.86-110АтV-С	500 (В40)	11,0 (107,87)	3Ф25АтV	—	6Ф36АIII	
1РДП6.86-110АIV-С	500 (В40)	11,0 (107,87)	3Ф28АIV	—	6Ф36АIII	

Марка ригеля	Марка (класс) бетона	Расчетная поперечная нагрузка на ригель Т (кН/м)	Арматура в пролете Fa (н)	Арматура на опоре: крайн. Fa кр.	Арматура на опоре: средн. Fa ср.	Местоположение ригеля в каркасе
1РДП6.86-30АтV-Д	400 (В30)	3,0 (29,60)	2Ф22АтV	3Ф32АIII	3Ф32АIII	Рамы деформационного шва крайний и средний пролеты
1РДП6.86-30АIV-Д	400 (В30)	3,0 (29,60)	2Ф25АIV	3Ф32АIII	3Ф32АIII	
1РДП6.86-60АтV-Д	500 (В40)	6,0 (59,30)	2Ф25АтV	3Ф40АIII	3Ф40АIII	
1РДП6.86-60АIV-Д	500 (В40)	6,0 (59,30)	2Ф28АIV	3Ф40АIII	3Ф40АIII	
1РОП6.86-30АтV	400 (В30)	3,0 (29,60)	2Ф22АтV	3Ф32АIII	3Ф32АIII	Рама торцевая крайний и средний пролеты
1РОП6.86-30АIV	400 (В30)	3,0 (29,60)	2Ф25АIV	3Ф32АIII	3Ф32АIII	
1РОП6.86-60АтV	500 (В40)	6,0 (59,30)	2Ф25АтV	3Ф40АIII	3Ф40АIII	
1РОП6.86-60АIV	500 (В40)	6,0 (59,30)	2Ф28АIV	3Ф40АIII	3Ф40АIII	
1РОП6.86-60АтV-ФК	500 (В40)	6,0 (59,30)	2Ф28АтV	2Ф40АIII	3Ф40АIII	Рама торцевая Ригель под стойки фахверка. Крайний пролет
1РОП6.86-60АIV-ФК	500 (В40)	6,0 (59,30)	2Ф32АIV	2Ф40АIII	3Ф40АIII	
1РОП6.86.60АтV-ФС	500 (В40)	6,0 (59,30)	2Ф28АтV	—	3Ф40АIII	Рама торцевая. Ригель под стойки фахверка. Средний пролет.
1РОП6.86-60АIV-ФС	500 (В40)	6,0 (59,30)	2Ф32АIV	—	3Ф40АIII	

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение таблицы 2

Марка ригеля	Марка (класс) бетона	Расчетная равномерно-распределенная нагрузка на ригель q (т/м)	Арматура в пролете Fa (н)	Арматура на опоре: крайней Fa кр	Арматура на опоре: средн. Fcp.	Местоположение ригеля в каркасе
1РДП6.56-50АтV-К	400 (В30)	5.0 (49.03)	2Ф22АтV	2Ф28АIII	3Ф28АIII	Рама рядовая. Крайний пролет
1РДП6.56-50АIV-К	400 (В30)	5.0 (49.03)	2Ф25АIV	"	"	
1РДП6.56-70АтV-К	400 (В30)	7.0 (68.65)	2Ф22АтV	2Ф28АIII	3Ф28АIII	
1РДП6.56-70АIV-К	400 (В30)	7.0 (68.65)	2Ф25АIV	"	"	
1РДП6.56-90АтV-К	400 (В30)	9.0 (88.26)	2Ф22АтV	2Ф32АIII	3Ф32АIII	
1РДП6.56-90АIV-К	400 (В30)	9.0 (88.26)	2Ф25АIV	"	"	
1РДП6.56-110АтV-К	400 (В30)	11.0 (107.87)	2Ф25АтV	2Ф36АIII	3Ф36АIII	
1РДП6.56-110АIV-К	400 (В30)	11.0 (107.87)	2Ф28АIV	"	"	
1РДП6.56-50АтV-С	400 (В30)	5.0 (49.03)	2Ф16АтV	—	3Ф28АIII	Рама рядовая. Средний пролет
1РДП6.56-50АIV-С	400 (В30)	5.0 (49.03)	2Ф18АIV	—	"	
1РДП6.56-70АтV-С	400 (В30)	7.0 (68.65)	2Ф18АтV	—	3Ф28АIII	
1РДП6.56-70АIV-С	400 (В30)	7.0 (68.65)	2Ф20АIV	—	"	
1РДП6.56-90АтV-С	400 (В30)	9.0 (88.26)	2Ф20АтV	—	3Ф32АIII	
1РДП6.56-90АIV-С	400 (В30)	9.0 (88.26)	2Ф22АIV	—	"	
1РДП6.56-110АтV-С	400 (В30)	11.0 (107.87)	2Ф22АтV	—	3Ф36АIII	
1РДП6.56-110АIV-С	400 (В30)	11.0 (107.87)	2Ф25АIV	—	"	

Марка ригеля	Марка (класс) бетона	Расчетная равномерно-распределенная нагрузка на ригель q (т/м)	Арматура в пролете Fa (н)	Арматура на опоре: крайн. Fa кр	Арматура на опоре: средн. Fcp.	Местоположение ригеля в каркасе
1РДП6.56-30АтV-Д	400 (В30)	3.0 (29.60)	2Ф22АтV	2Ф28АIII	2Ф28АIII	Рама деформационного шва крайний и средний пролеты
1РДП6.56-30АIV-Д	400 (В30)	3.0 (29.60)	2Ф25АIV	"	"	
1РДП6.56-60АтV-Д	500 (В40)	6.0 (59.30)	2Ф22АтV	3Ф32АIII	3Ф32АIII	
1РДП6.56-60АIV-Д	500 (В40)	6.0 (59.30)	2Ф25АIV	"	"	
1РОП6.56-30АтV	400 (В30)	3.0 (29.60)	2Ф22АтV	2Ф28АIII	2Ф28АIII	Рама торцевая и лестничный пролет. Крайний и средний пролеты
1РОП6.56-30АIV	400 (В30)	3.0 (29.60)	2Ф25АIV	"	"	
1РОП6.56-60АтV	500 (В40)	6.0 (59.30)	2Ф22АтV	3Ф32АIII	3Ф32АIII	
1РОП6.56-60АIV	500 (В40)	6.0 (59.30)	2Ф25АIV	"	"	
1РОП6.56-60АтV-Л	500 (В40)	6.0 (59.30)	2Ф22АтV	3Ф36АIII	6Ф36АIII	Рама лестничного пролета при сочетании с ригелем пролетом 9.0м под нагрузку 11.0т/пм
1РОП6.56-60АIV-Л	500 (В40)	6.0 (59.30)	2Ф25АIV	"	"	
1РДП6.25-90	400 (В30)	9.0 (88.25)	2Ф28АIII	3Ф32АIII	3Ф32АIII	Рама лестничного пролета крайний и средний пролеты
1РДП6.25-110	400 (В30)	11.0 (107.87)	2Ф28АIII	3Ф36АIII	6Ф36АIII	
1РОП6.25-60	400 (В30)	6.0 (59.30)	2Ф28АтV	3Ф32АIII	3Ф32АIII	Рама у лестничного пролета и у торца здания
1РОП6.25-60Л	400 (В30)	6.0 (59.30)	2Ф28АIII	3Ф36АIII	3Ф36АIII	То же при сочетании с фахверковым ригелем
1РАП6.56	400 (В30)	—	2Ф28АIII	3Ф32АIII	3Ф32АIII	Рама лестничного пролета в торце здания
1РЛП6.56-Ф	400 (В30)	—	2Ф28АIII	3Ф36АIII	3Ф36АIII	То же при сочетании с фахверковым ригелем

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

NN п/п	Марка ригеля		При замене армирования в пролете на сталь класса AIIIв (R_s=4500 кг/см²) (440 МПа)		Контролируемое предварительное напряжение 60 кгс/см² (МПа)	Усилие натяжения на ригель No, кгс (Н)	Усилие натяжения на 1 стержень, кгс (Н)
	при классе стали		Марка (класс) бетона	Арматура ф колич.			
	AIV	AIIIв					
1	1РДП6.66-50AIV-к	-50AIIIв-к	400 (В30)	3ф25	4500 (440)	66300 (651000)	22100 (217000)
2	1РДП6.66-70AIV-к	-70AIIIв-к	400 (В30)	3ф28		82800 (810000)	27600 (270000)
3	1РДП6.66-90AIV-к	-90AIIIв-к	500 (В40)	3ф32		108300 (1065000)	36100 (355000)
4	1РДП6.-110AIV-к	-110AIIIв-к	500 (В40)	3ф32AIIIв + * + 2ф22AIII		108300 (1065000)	36100 (355000)
5	1РДП6.66-50AIV-с	-50AIIIв-с	400 (В30)	2ф28		55200 (540000)	27600 (270000)
6	1РДП6.66-70AIV-с	-70AIIIв-с	400 (В30)	3ф25		66300 (651000)	22100 (217000)
7	1РДП6.66-90AIV-с	-90AIIIв-с	500 (В40)	3ф28		82800 (810000)	27600 (270000)
8	1РДП6.66-110AIV-с	-110AIIIв-с	500 (В40)	3ф32		108300 (1065000)	36100 (355000)
9	1РДП6.66-30AIV-д	-30AIIIв-д	400 (В30)	2ф28		55200 (540000)	27600 (270000)
10	1РДП6.66-60AIV-д	-60AIIIв-д	500 (В40)	2ф32		72200 (710000)	36100 (355000)
11	1РОП6.66-30AIV	-30AIIIв	400 (В30)	2ф28		55200 (540000)	27600 (270000)
12	1РОП6.66-60AIV	-60AIIIв	500 (В40)	2ф32		72200 (710000)	36100 (355000)
13	1РОП6.66-60AIV-ФК	-60AIIIв-ФК	500 (В40)	2ф32AIIIв + * + 2ф22AIII		72200 (710000)	36100 (355800)
14	1РОП6.66-60AIV-ФС	-60AIIIв-ФС	500 (В40)	2ф32 + + 2ф22AIII*		72200 (710000)	36100 (355000)
15	1РДП6.56-50AIV-к	-50AIIIв-к	400 (В30)	2ф28	4500 (440)	55200 (540000)	27600 (270000)
16	1РДП6.56-70AIV-к	-70AIIIв-к	400 (В30)	2ф28		55200 (540000)	27600 (270000)
17	1РДП6.56-90AIV-к	-90AIIIв-к	400 (В30)	2ф28		55200 (540000)	27600 (270000)
18	1РДП6.56-110AIV-к	-110AIIIв-к	400 (В30)	3ф25		66300 (651000)	22100 (217000)
19	1РДП6.56-50AIV-с	-50AIIIв-с	400 (В30)	2ф20		28200 (276000)	14100 (138000)
20	1РДП6.56-70AIV-с	-70AIIIв-с	400 (В30)	2ф22		34200 (334000)	17100 (167000)
21	1РДП6.56-90AIV-с	-90AIIIв-с	400 (В30)	2ф25		44200 (434000)	22100 (217000)
22	1РДП6.56-110AIV-с	-110AIIIв-с	400 (В30)	2ф28		55200 (540000)	27600 (270000)
23	1РДП6.56-30AIV-д	-30AIIIв-д	400 (В30)	2ф28		55200 (540000)	27600 (270000)
24	1РДП6.56-60AIV-д	-60AIIIв-д	500 (В40)	2ф28		55200 (540000)	27600 (270000)
25	1РОП6.56-30AIV	-30AIIIв	400 (В30)	2ф28		55200 (540000)	27600 (270000)
26	1РОП6.56-60AIV	-60AIIIв	500 (В40)	2ф28		55200 (540000)	27600 (270000)
27	1РОП6.56-60AIV-л	-60AIIIв-л	500 (В40)	2ф28		55200 (540000)	27600 (270000)

* - дополнительная ненапрягаемая арматура может быть введена в плоский каркас или размещена в пределах полок ригеля обрыв стержня определяется по эпюре „М".
$б_0$ - соответствует обозначению $б_{зр}$ по СНиП 2.03.01-84.

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Таблица 4

NN п/п	Марка ригеля	Марка (класс) бетона: проектная	Марка (класс) бетона: передаточная	Арматура ф мм и кол-во	Контролируемое предварительное напряжение σ_0 кгс/см² (МПа)	Усилие натяжения на ригель N_0, кгс (Н)	Усилие натяжения на 1 стержень, кгс (Н)
1	1РДП6.86-50АтV-К	400 (830)	280 (821)	2Ф25	6000 (590)	59000 (580 000)	29500 (290 000)
2	1РДП6.86-70АтV-К	400 (830)	280 (821)	2Ф28		74000 (720 000)	37000 (360 000)
3	1РДП6.86-90АтV-К	500 (840)	350 (828)	3Ф25		88500 (870 000)	29500 (290 000)
4	1РДП6.86-110АтV-К	500 (840)	350 (828)	3Ф28		111000 (1080 000)	37000 (360 000)
5	1РДП6.86-50АтV-С	400 (830)	280 (821)	2Ф22		45600 (446 000)	22800 (223 000)
6	1РДП6.86-70АтV-С	400 (830)	280 (821)	2Ф25		59000 (580 000)	29500 (290 000)
7	1РДП6.86-90АтV-С	500 (840)	350 (828)	2Ф28		74000 (720 000)	37000 (360 000)
8	1РДП6.86-110АтV-С	500 (840)	350 (828)	3Ф25		88500 (870 000)	29500 (290 000)
9	1РДП6.86-30АтV-Д	400 (830)	280 (821)	2Ф22		45600 (446 000)	22800 (223 000)
10	1РДП6.86-60АтV-Д	500 (840)	350 (828)	2Ф25		59000 (580 000)	29500 (290 000)
11	1РОП6.86-30АтV	400 (830)	280 (821)	2Ф22		45600 (446 000)	22800 (223 000)
12	1РОП6.86-60АтV	500 (840)	350 (828)	2Ф25		59000 (580 000)	29500 (290 000)
13	1РОП6.86-60АтV-ФК	500 (840)	350 (828)	2Ф28		74000 (720 000)	37000 (360 000)
14	1РОП6.86-60АтV-ФС	500 (840)	350 (828)	2Ф28		74000 (720 000)	37000 (360 000)
15	1РДП6.86-50АIV-К	400 (830)	280 (821)	2Ф28	5000 (490)	62000 (608 000)	31000 (304 000)
16	1РДП6.86-70АIV-К	400 (830)	280 (821)	2Ф32		80400 (792 000)	40200 (396 000)
17	1РДП6.86-90АIV-К	500 (840)	350 (828)	3Ф28		93000 (912 000)	31000 (304 000)
18	1РДП6.86-110АIV-К	500 (840)	350 (828)	3Ф32		120600 (1180 000)	40200 (396 000)
19	1РДП6.86-50АIV-С	400 (830)	280 (821)	2Ф25		49200 (482 000)	24600 (241 000)
20	1РДП6.86-70АIV-С	400 (830)	280 (821)	2Ф28		62000 (608 000)	31000 (304 000)
21	1РДП6.86-90АIV-С	500 (840)	350 (828)	3Ф25		73800 (723 000)	24600 (241 000)
22	1РДП6.86-110АIV-С	500 (840)	350 (828)	3Ф28		93000 (912 000)	31000 (304 000)
23	1РДП6.86-30АIV-Д	400 (830)	280 (821)	2Ф25		49200 (482 000)	24600 (241 000)
24	1РДП6.86-60АIV-Д	500 (840)	350 (828)	2Ф28		62000 (608 000)	31000 (304 000)
25	1РОП6.86-30АIV	400 (830)	280 (821)	2Ф25		49200 (482 000)	24600 (241 000)
26	1РОП6.86-60АIV	500 (840)	350 (828)	2Ф28		62000 (608 000)	31000 (304 000)
27	1РОП6.86-60АIV-ФК	500 (840)	350 (828)	2Ф32		80400 (792 000)	40200 (396 000)
28	1РОП6.86-60АIV-ФС	500 (840)	350 (828)	2Ф32		80400 (792 000)	40200 (396 000)

σ_0 - соответствует обозначению σ_{sp} по СНиП 2.03.01-84.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

продолжение таблицы 4

NN п/п	Марка ригеля	Марка (класс) бетона: проектная	Марка (класс) бетона: передаточная	Арматура ф мм и количество	Контролируемое предварительное напряжение σ_0 кгс/см² МПа	Усилие натяжения на ригель „№", кгс (Н)	Усилие натяжения на 1 стержень, кгс (Н)
29	1РДП6.56-50АтV-к	400 (830)	280 (821)	2ф22	6000 (590)	45600 (446000)	22800 (223000)
30	1РДП6.56-70АтV-к	400 (830)	280 (821)	2ф25		45600 (446000)	22800 (223000)
31	1РДП6.56-90АтV-к	400 (830)	280 (821)	2ф22		45600 (446000)	22800 (223000)
32	1РДП6.56-110АтV-к	400 (830)	280 (821)	2ф25		59000 (580000)	29500 (290000)
33	1РДП6.56-50АтV-С	400 (830)	280 (821)	2ф16		24400 (240000)	12200 (120000)
34	1РДП6.56-70АтV-С	400 (830)	280 (821)	2ф18		31000 (298000)	15000 (149000)
35	1РДП6.56-90АтV-С	400 (830)	280 (821)	2ф20		37600 (370000)	18800 (185000)
36	1РДП6.56-110АтV-С	400 (830)	280 (821)	2ф22		45600 (446000)	22800 (223000)
37	1РДП6.56-30АтV-Д	400 (830)	280 (821)	2ф22		45600 (446000)	22800 (223000)
38	1РДП6.56-60АтV-Д	500 (840)	350 (828)	2ф22		45600 (446000)	22800 (223000)
39	1РДП6.56-30АтV	400 (830)	280 (821)	2ф22		45600 (446000)	22800 (223000)
40	1РДП6.56-60АтV	500 (840)	350 (828)	2ф22		45600 (446000)	22800 (223000)
41	1РДП6.56-60АтV-Л	500 (840)	350 (828)	2ф22		45600 (446000)	22800 (223000)
42	1РДП6.56-50АIV-к	400 (830)	280 (821)	2ф25	5000 (490)	49200 (482000)	24600 (241000)
43	1РДП6.56-70АIV-к	400 (830)	280 (821)	2ф25		49200 (482000)	24600 (241000)
44	1РДП6.56-90АIV-к	400 (830)	280 (821)	2ф25		49200 (482000)	24600 (241000)
45	1РДП6.56-110АIV-к	400 (830)	280 (821)	2ф28		62000 (608000)	31000 (304000)
46	1РДП6.56-50АIV-С	400 (830)	280 (821)	2ф18		25200	12600
47	1РДП6.56-70АIV-С	400 (830)	280 (821)	2ф20		31600	15800
48	1РДП6.56-90АIV-С	400 (830)	280 (821)	2ф22		38200	19100
49	1РДП6.56-110АIV-С	400 (830)	280 (821)	2ф25		49000 (482000)	24600 (241000)
50	1РДП6.56-30АIV-Д	400 (830)	280 (821)	2ф25		49200 (482000)	24600 (241000)
51	1РДП6.56-60АIV-Д	500 (840)	350 (828)	2ф25		49200 (482000)	24600 (241000)
52	1РОП6.56-30АIV	400 (830)	280 (821)	2ф25		49200 (482000)	24600 (241000)
53	1РОП6.56-60АIV	500 (840)	350 (828)	2ф25		49200 (482000)	24600 (241000)
54	1РОП6.56-60АIV-Л	500 (840)	350 (821)	2ф25		49200 (482000)	24600 (241000)

$б_0$ - соответствует обозначению $б_{sp}$ по СНиП 2.03.01-84.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

под пустотные плиты; 1РОП – ригель однополочный (О) под пустотные плиты.

Цифры, стоящие после буквенного индекса, характеризуют условный размер ригеля:

„6" – высота сечения ригеля 600 мм

„56" – длина ригеля 5560 мм

„86" – длина ригеля 8560 мм

„26" – длина ригеля 2560 мм

Вторая часть марки характеризует величину расчетной нагрузки в сотнях килограммов на погонный метр ригеля и класс стали напрягаемой арматуры (110 АтV; 90 АIV и т. п.). У ригелей, армированных ненапрягаемой арматурой, индекс, обозначающий класс стали, отсутствует.

Индекс „к", „с" „д", „ф", „л" добавляемый в конце к основной марке, обозначает ригель, в крайнем пролете („к"), среднем пролете („с") и устанавливаемый у деформационного шва („д"); для установки фахверка („ф"); устанавливаемый у лестничной клетки („л").

В связи с тем, что все ригели изготавливаются из тяжелого бетона, обозначение вида бетона в марке ригеля опущено.

3. Области применения

3.1. Назначение марок ригелей производится в проекте конкретного объекта в соответствии с указаниями раздела 7 выпуска 0-1, 0-2 и в выпуске 0-3.

3.2. Все ригели рядовых рам рассчитаны на действие равномерно распределенных по длине ригеля нагрузок, величины которых в прилегающих к ригелю шагах рам отличаются менее, чем в 2 раза, при этом односторонняя равномерно распределенная нагрузка на ригель не должна превышать половины полной расчетной нагрузки.

В рамах деформационного шва и все однополочные ригели рассчитаны на кручение.

3.3. Полки ригелей рассчитаны на нагрузку от плит принимаемую на ступень выше, чем нагрузка, на которую рассчитан сам ригель. (Несущая способность полок ригеля учитывает возможность приложения к полкам местных нагрузок от плит перекрытия на ступень выше, чем нагрузка на которую рассчитан сам ригель, при этом сумма равномерно-распределенных нагрузок, отнесенная к погонному метру длины полки ригеля, не должна превышать половины полной расчетной нагрузки на ригель).

При передаче на ригель сосредоточенных усилий $P \leq 10$т в полках ригелей в местах передачи усилий необходимо предусмотреть установку специальных закладных изделий в полке. Пример такого закладного изделия приведен на стр 18 докум. ООПЗ лист 16.

3.4. В случае применения ригелей для нагрузок, отличающихся от равномерно распределенных, принятых при расчете ригелей настоящего выпуска, назначение марок ригелей следует производить на основании специального расчета и в соответствии с несущей способностью ригелей.

3.5. Марки ригелей, расчетные нагрузки, арматура в пролете и на опоре, местоположение в здании приведены в табл. 2

Эпюры материалов и несущих способностей, схемы нагрузок на полки ригелей даны в выпуске 0-2.

3.6. Ригели допускается применять в условиях постоянного воздействия температуры до +50°С и нормального влажностного режима, а также неотапливаемых закрытых помещениях при температурах выше минус 40°С.

При применении ригелей в условиях воздействия температуры выше

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

+ 50° С назначение их марок должно производиться на основе расчета с соблюдением требований СН 482-76.

3.7. В ведомости расхода стали и в спецификациях к рабочим чертежам указан только класс без указания марки стали, которые принимаются по указаниям проекта конкретного объекта.

4. Конструктивные особенности и условия расчета

4.1. Ригели рассчитаны как элементы поперечных рам с жесткими узлами. Расчет ригелей произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84; и с учетом рекомендаций "Руководства по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций" (НИИЖБ, Москва, Стройиздат, 1975 г.).

4.2. Ригели рассчитаны как конструкции III категории трещиностойкости. Ширина длительного раскрытия трещин не превышает 0,3мм, (при арматуре класса Ат V-Ø2 мм).

Технические условия

1.1. Ригели должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящих Технических условий и рабочей документации настоящего выпуска.

1.2. Ригели должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83;

по заводской готовности;

по прочности, жесткости и трещиностойкости;

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте, передаточной и отпускной);

по морозостойкости и водонепроницаемости бетона;

по качеству материалов (цементу, щебню, песку и воде), применяемых для приготовления бетона ригелей;

к классам и маркам стали для изготовления монтажных петель. (Техническое описание п. 1.12);

к форме и размерам арматурных и закладных изделий;

к видам и техническим характеристикам антикоррозионного покрытия арматурных выпусков и закладных изделий;

к значениям действительных отклонений толщины защитного слоя бетона до арматуры;

к размерам концов напрягаемой арматуры, выступающей за торцевые поверхности ригелей;

к стальным формам и их применению для изготовления ригелей.

1.3. Формы и основные размеры ригелей, арматурных и закладных изделий должны соответствовать чертежам настоящего выпуска.

1.3.1. Точность изготовления ригелей должна отвечать требованиям ГОСТ 13015.1-81.

1.3.2. Отклонения от проектных размеров ригелей не должны превышать:

- по длине ригеля .... ± 8 мм
- по высоте и ширине сечения....±5мм.

1.3.3. Отклонения от проектного положения стальных закладных изделий не должны превышать:

- в плоскости боковых граней ригеля и в плоскости верхних поверхностей полок..... 5мм
- из плоскости боковых граней 3мм

Отклонения от номинального положения стальных закладных изделий служащих фиксаторами на монтаже, в том числе выпуски арматуры не должны превышать 1мм.

1.3.4. Отклонения толщины защитного слоя бетона в мм до армату-

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ры не должны превышать величин, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Допускаемые отклонения защитного слоя бетона до поверхности арматуры

Номинальная толщина защитного слоя бетона до поверхности арматурного стержня (мм)	Неагрессивная среда мм
15	±5
20 и более	±10; -5

1.3.5. Отклонение фактической массы ригеля не должно превышать ±7% номинальной массы, указанной в рабочих чертежах, а для ригелей, аттестуемых по высшей категории качества ±5% -7%

1.4. Бетон

1.4.1. Бетон для изготовления ригелей по прочности на сжатие принят марок 400 (класс В30) и 500 (класс В40).

1.4.2. Материалы, применяемые для приготовления бетона, должны соответствовать действующим стандартам и техническим условиям на эти материалы:

цемент – ГОСТ 10178-76*
заполнители – ГОСТ 10268-80
вода – ГОСТ 23732-79.

1.4.3. Прочность бетона должна соответствовать проектной марке (классу) бетона по прочности на сжатие, а также обеспечиваться передаточная прочность (Rвр), назначенной при расчете ригелей в зависимости от их несущей способности (указаны в таблицах и спецификациях, приведенных в рабочих чертежах).

1.4.4. Бетон по морозостойкости и водонепроницаемости должен соответствовать маркам, назначаемым в конкретных проектах зданий согласно Главам СНиП 2.03.01-84; в зависимости от режима эксплуатации и климатических условий района строительства.

1.4.5. Бетон ригелей, предназначенных для применения в условиях слабо и среднеагрессивной степени воздействия газовой среды должен иметь повышенную плотность. Показатели плотности должны соответствовать требованиям, установленным Главой СНиП 2.03.11-85.

1.4.6. Отпускная прочность бетона назначается предприятием-изготовителем по согласованию с потребителем (заказчиком) в зависимости от условий монтажа, срока загружения ригеля полной нагрузкой, технологии изготовления, условий дальнейшего нарастания прочности бетона в конкретном климатическом районе строительства и должна быть не менее 70% проектного класса бетона по прочности на сжатие в летнее время и 100% в зимнее время. Изготовитель обязан гарантировать, что прочность бетона, определяемая по результатам контрольных испытаний образцов в соответствии с требованиями ГОСТ 18105.0-86 и ГОСТ 18105.1-86

достигнет проектной марки в возрасте 28 суток со дня изготовления ригелей или к моменту их загружения полной проектной нагрузкой.

1.4.7. Значение нормируемой отпускной прочности бетона должно быть для ригелей, применяемых в неагрессивной среде не менее 70% проектного класса бетона по прочности на сжатие, для ригелей, применяемых в агрессивной газовой среде – не менее 80%.

1.4.8. Партионный коэффициент вариации прочности бетона должен быть не более 16%, для ригелей аттестуемых по высшей категории качества не более 13,5%.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.5. Арматурные и закладные изделия

1.5.1. В качестве напрягаемой арматуры ригелей применяется горячекатаная стержневая арматура класса А-V по ГОСТ 5781-82 или термически упрочненная сталь периодического профиля класса Ат-V по ГОСТ 10884-81.

Допускается в ригелях первой категории качества применять горячекатаную стержневую арматурную сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82, упрочненную вытяжкой с контролем величины напряжения и предельного удлинения (А-IIIв).

$$Rа = 5000 кгс/см^2 \quad (490 гПа)$$

или упрочненную вытяжкой с контролем величины только удлинения

$$Rа = 4500 кгс/см^2 \quad (440 мПа)$$

1.5.2. Не допускается применение стали класса А-III в марки 25ГС в ригелях эксплуатируемых в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре минус 30°С и ниже.

1.5.3. В качестве ненапрягаемой арматуры применяется горячекатаная стержневая сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82; обыкновенная арматурная проволока класса ВР-I по ГОСТ 6727-80.

1.5.4. Величины контролируемого напряжения должны соответствовать указанным в таблице 4 Технического описания. Значения фактических отклонений напряжений не должны превышать ± 5%.

1.5.6. Отпуск напряжения производить плавно, применяя предварительный разогрев концевых участков газо-кислородным пламенем с последующей обрезкой или механические устройства для плавного отпуска.

Обрезка напрягаемой арматуры должна производиться таким образом, чтобы концы стержней выступали за торцы ригелей не более, чем на 10мм. Концы арматуры должны быть покрыты битумным лаком.

1.5.7. Поперечная и продольная ненапрягаемая арматура ригелей и арматурные сетки приняты из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III по ГОСТ 5781-82

В сетках применяется также обыкновенная арматурная проволока периодического профиля ВР-I по ГОСТ 6727-80.

1.5.8. Для изготовления закладных изделий должна применяться углеродистая сталь по ГОСТ 380-71*.

1.5.9. Марку стали для арматурных и закладных изделий следует назначать в проекте здания с учетом эксплуатационных условий (приложение 2 главы СНиП 2.03.01-84).

1.5.10. Сварные арматурные и стальные закладные изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14098-85.

1.5.11. Арматурные каркасы и сетки должны изготавливаться при помощи контактной сварки, при этом сварке подлежат все пересечения стержней.

1.5.12. При изготовлении закладных изделий анкерные стержни втавр приваривать к пластинам сваркой под слоем флюса по ГОСТ 14098-85.

1.5.13. Ручная дуговая сварка фланговыми (угловыми) швами для закладных изделий выполняется электродами в соответствии с п.4.33 вып.0-5.

1.5.14. Торцы напрягаемой арматуры в ригелях должны быть защищены слоем плотного цементно-песчаного раствора или битумным лаком.

1.5.15. Проектное положение арматурных изделий следует фиксировать прокладками из плотного цементно-песчаного раствора, или пластмассовыми фиксаторами. Применение стальных фиксаторов не допускается.

1.5.16. Фиксация закладных изделий на форме следует выполнять в соответствии с рекомендациями работы "Оптимальные способы фиксаций в опалубочных формах стальных закладных деталей типовых железобетонных конст-

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

рукций" (Гипростроммаш, шифр 2892).

1.5.17. Пространственные каркасы собираются из каркасов, сеток, отдельных стержней и закладных изделий с применением контактной точечной сварки и вязки стержней вязальной проволокой.

Соединительные поперечные стержни, объединяющие плоские каркасы в пространственный каркас, следует приваривать к поперечным стержням плоских каркасов с помощью электросварочных клещей.

В случае, если не обеспечивается нормируемая прочность сварных соединений, соединительные стержни могут быть заменены специальными "скобками" согласно Руководству по проектированию железобетонных конструкций (без пред. напряжения) п. 5.34.

Применение дуговой электросварки вместо контактной точечной не допускается.

1.5.18. С целью обеспечения точности изготовления пространственных каркасов, их сборку должно производиться в кондукторах, в следующем порядке.

Для предварительно напряженных ригелей:

1) устанавливаются плоские каркасы КР;

2) размещаются с помощью специальных подвесок верхние стержни;

3) поперечные соединительные стержни привариваются к верхним продольным стержням плоских каркасов с помощью электросварочных клещей. Устанавливаются сетки С1... С11.

4) устанавливаются и фиксируются вязальной проволокой закладные детали МН30.

Окончательная фиксация положения закладных деталей производится при установке каркасов в опалубку, при этом особенно тщательно должно соблюдаться положение выпусков верхней продольной арматуры, фиксируемых в опалубке.

При изготовлении пространственных каркасов должны быть учтены допуски на стальные формы.

1.5.19. При изготовлении предварительно напряженных ригелей должен соблюдаться следующий порядок установки арматуры в опалубку:

а) укладываются в проектное положение сетки С14... С31; в фахверковом ригеле (с индексом „ф") устанавливаются закладные изделия МН29;

б) укладываются напрягаемые стержни;

в) устанавливаются в проектное положение опорные закладные изделия СМН 1... СМН 10, СМН29, СМН30;

г) устанавливается в проектное положение пространственный каркас марки КП;

д) в торцевой части ригеля устанавливаются сетки С12, С13;

е) устанавливаются и фиксируются закладные изделия МН30.

1.6. Качество поверхностей и внешний вид ригелей.

1.6.1. Ригели должны изготовляться в стальных формах, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 25781-83.

1.6.2. Качество поверхностей и внешний вид ригелей должен отвечать требованиям категории поверхности А3, согласно требованиям ГОСТ 13015.0-83.

1.6.3. Размеры раковин, сколов, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях не должны превышать величин, указанных в таблице 3 ГОСТ 13015.0-83.

1.6.4. На лицевой поверхности ригелей не допускаются жировые и ржавые пятна.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.6.5. В бетоне ригелей не допускаются трещины, за исключением усадочных и поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1мм.

Для ригелей, аттестуемых по высшей категории качества, ширина допускаемых усадочных и технологических трещин должна быть не более 0,05 мм. Открытые поверхности стальных закладных изделий должны быть очищены от наплывов бетона.

1.7. Маркировка ригелей.

1.7.1. На боковой поверхности ригелей в соответствии с ГОСТ 13015.2-81 вблизи торца должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета или штампов следующие маркировочные знаки:

а) товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое наименование;

б) обозначение (марка) ригеля

в) дата изготовления ригеля

г) штамп технического контроля

д) отпускная масса ригеля в тоннах

н) клеймо бригады-изготовителя.

1.7.2. На боковой стороне ригелей, имеющих строповочные отверстия (вместо монтажных петель) должен быть нанесен монтажный знак "верх изделия" по ГОСТ 13015.2-81.

1.7.3. На боковой стороне у торца ригелей для ориентации ригеля при монтаже наносится в соответствии с рабочими чертежами несмываемой краской буква "Т".

2. Правила приемки.

2.1. Ригели должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя поштучно.

2.2. Результаты приемочного контроля должны быть записаны в журналах ОТК или заводской лаборатории.

2.3. Приемка ригелей производится партиями. В соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81 и настоящих Технических условий. Партия должна состоять из ригелей, изготовленных предприятием по одной технологии из материалов одного вида и качества, размер партии не должен превышать 100 штук.

Партия ригелей оценивается по результатам поштучного приемочного контроля изделий.

2.4. Потребитель имеет право производить входной контроль качества ригелей на строительной площадке, применяя при этом порядок и правила приемки, установленные в настоящих Технических условиях.

2.5. При выборочном приемочном контроле изделий, отобранные образцы подвергают поштучному осмотру и обмеру с проверкой всех требований настоящих технических условий, которые могут быть проверены на готовых изделиях.

2.6. Показатели физико-механических свойств бетона, арматурной стали и другие показатели, которые не могут быть проверены на готовых изделиях, контролируются по журналам операционного контроля.

2.7. Отпускная прочность бетона, марка по водонепроницаемости проверяется по данным журнала на скрытые работы.

2.8. Партия ригелей признается годной, если показатели качества удовлетворяют всем требованиям настоящих технических условий.

2.9. Каждая принятая партия ригелей должна сопровождаться документом о качестве по ГОСТ 13015.3-81.

2.10. Ригели, аттестованные по высшей категории качества и сопроводительную документацию к ним обозначают государственным знаком качества в соответствии с ГОСТ 1.9-67[X].

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3. Методы испытаний контроля

3.1. Методы приемочных испытаний и контроля качества изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 13015. 1-81.

3.2. Методы испытания материалов, применяемых при изготовлении бетона, должны соответствовать следующим государственным стандартам:

цемента ГОСТ 310. 1-76* – ГОСТ 310.3-76*; ГОСТ 310.4-81*

щебня ГОСТ 3269-76;

песка ГОСТ 8735-75.

3.3. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180-78.

3.4. Оценку проектного класса бетона по прочности на сжатие, а также отпускной прочности бетона следует производить по ГОСТ 18105. 0-86 и ГОСТ 18105. 1-86.

3.5. Контроль передаточной и отпускной прочности бетона может производиться неразрушающими методами: ультразвуковым по ГОСТ 17624-78; приборами механического действия – по ГОСТ 22690.077÷ ÷ГОСТ22690.2-77.

3.6. Марку бетона по морозостойкости следует контролировать в соответствии с требованиями ГОСТ 10060-76 при освоении производства ригелей и каждом изменении вида материалов, применяемых для приготовления бетона, а периодический контроль производить не реже одного раза в шесть месяцев.

3.7. При проверке плотности бетона контроль марки бетона по водонепроницаемости следует производить (не реже одного раза в три месяца) по величине коэффициента фильтрации Кф, определяемого согласно ГОСТ 12730.5-84. Допускается определять марку бетона по водонепроницаемости в соответствии с требованиями ГОСТ 12730. 5-84.

3.8. Объемная масса бетона должна определяться по ГОСТ 12730.1-78.

3.9. Измерение контролируемого натяжения напрягаемой арматуры должно производиться согласно ГОСТ 22362-77.

3.10. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий по ГОСТ 10922-75, ГОСТ 23858-79.

3.11. Размеры и неплоскостность ригелей, толщину защитного слоя бетона до арматуры, положение закладных изделий, фактическую массу, качество поверхностей и внешний вид ригелей проверяют по ГОСТ 13015. 0-83.*

3.12. Расположение арматуры и толщину защитного слоя бетона проверить путем просвечивания ионизирующими излучателями по ГОСТ 17625-83 или другими неразрушающими методами, позволяющими определять положение арматуры при помощи магнитных толщиномеров или других приборов, обеспечивающих измерение толщины защитного бетона с точностью ± 0,1мм.

4. Хранение, транспортирование, монтаж

4.1. Транспортировать и хранить ригели следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015. 4-84 и настоящих Технических условий.

4.2. Ригели должны храниться в штабелях рассортированными по типоразмерам, маркам и партиям. При хранении в одном штабеле допускается укладывать по высоте не более 2 штук.

4.3. При хранении каждый ригель должен укладываться в рабочем положении на деревянные подкладки, располагаемые на расстоянии 0,5 м от торцов ригелей.

Прокладки должны располагаться по одной вертикали.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Подкладки под нижний ряд ригелей должны укладываться по плотному тщательно выровненному основанию.

4.4. Толщина подкладок и прокладок должны быть не менее 60 мм.

4.5. При перевозке ригели следует укладывать на транспортные средства в горизонтальном положении на деревянные подкладки с надежным закреплением ригелей, предохраняющих от возможного смещения.

4.6. Подъем, погрузка и разгрузка ригелей должны производиться с захватом за предусмотренные проектом строповочные отверстия, с применением, в необходимых случаях, специальных траверс.

4.7. При производстве монтажных работ следует руководствоваться главами СНиП III-16-80 и СНиП III-4-80.

4.8. Монтаж ригелей, как правило, должен производиться непосредственно с транспортных средств грузоподъемными кранами в соответствии с требованиями главы СНиП III-16-80 и проектом производства работ.

5. Гарантия поставщика

5.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие ригелей требованиям настоящих технических условий (рабочих чертеже и государственных стандартов) при соблюдении потребителем правил применения, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Пример установки в ригеле строповочных петель



Размеры в скобках - для ригеля пролетом 3,0 м

Таблица подбора унифицированных строповочных петель

Марка петли по серии	Масса ригеля т	hв мм
УП1-3	до 1,4	80
УП1-5	до 2,2	80
УП1-7	до 3,0	80
УП1-9	до 4,0	80
УП1-11	до 5,0	80
УП1-13	до 6,2	160

Пример приварки гнутых стержней в КП (см. пояснительную записку п. 1.5.17)



Пример установки закладной детали в полке ригеля при действии сосредоточенных сил $P \leq 10$ т





Вид „А"

Вид „А"



Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.020.1-4. 3-1 00ПЗ

Лист 16

22228-01 19

Приложение I

Перечень

нормативно-технических документов, на которые имеются ссылки в технических условиях

Обозначение документы	Группа	Наименование документа	Номер пункта ТУ
1	2	3	4
ГОСТ 13015.0-83	Ж 33	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования	1.2 1.6.2 1.6.3 3.11
ГОСТ 10178-76*	Ж 12	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия	1.4.2
ГОСТ 23732-79	Ж 10	Вода для бетона и растворов. Технические условия.	1.4.2
ГОСТ 10268-80	Ж 17	Бетон тяжелый. Технические требования к заполнителям.	1.4.2
ГОСТ 5781-82	В 22	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.	1.5.1 1.5.3 1.5.7
ГОСТ 13015.2-81	Ж 33	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила маркировки.	1.7.1 1.7.2
ГОСТ 13015.1-81	Ж 33	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила приемки	1.3.1 2.3 3.1
ГОСТ 13015.3-81	Ж 33	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве	2.9
ГОСТ 10180-78	Ж 19	Бетоны. Методы определения прочности на сжатие и растяжение.	3.3
ГОСТ 18105.1-86	Ж 19	Бетоны. Правила контроля прочности на сжатие для сборных конструкций.	1.4.6 3.4
ГОСТ 18105.0-86	Ж 19	Бетоны. Правила контроля прочности. Основные положения.	1.4.6 3.4

1	2	3	4
ГОСТ 380-71*	В 20	Сталь углеродистая обычного назначения. Марки и технические требования.	1.5.6
ГОСТ 10060-76	Ж 13	Бетоны. Методы определения морозостойкости.	3.6
ГОСТ 12730.1-78	Ж 19	Бетоны. Методы определения плотности.	3.8
ГОСТ 12730.5-84	Ж 19	Бетоны. Метод определения водонепроницаемости	3.7
ГОСТ 10922-75	Ж 33	Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические условия и методы испытаний.	1.5.10 3.10
ГОСТ 14098-85	Ж 33	Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры.	1.5.12
ГОСТ 9467-73	В 05	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей.	1.5.13
ГОСТ 25781-83	Ж 33	Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Общие технические условия.	1.6.1
ГОСТ 1.9-67*	Т 50	Г.С.С. Государственный знак качества. Форма, размеры и порядок применения.	2.10
ГОСТ 310.1-76*	Ж 19	Цементы. Методы испытаний. Общие положения.	3.2
ГОСТ 310.2-76*	Ж 19	Цементы. Методы определения тонкости помола.	3.2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1	2	3	4
ГОСТ 310.3-76*	Ж19	Цемент. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объемов.	3.2
ГОСТ 310.4-81	Ж19	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.	3.2
ГОСТ 8269-76	Ж19	Щебень из естественного камня и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний.	3.2
ГОСТ 8735-75	Ж19	Песок для строительных работ. Методы испытаний.	3.2
ГОСТ 17625-83	Ж19	Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры.	3.12
ГОСТ 13015.4-84	Ж33	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения.	4.1
ГОСТ 10884-81	В22	Сталь арматурная термически упрочненная для армирования железобетонных изделий.	1.5.1
ГОСТ 6727-80	В71	Проволока из низколегированной стали холоднотянутая для армирования железобетонных изделий.	1.5.3 1.5.7
ГОСТ 17624-78	Ж19	Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности	3.5
ГОСТ 22690.0-77	Ж19	Бетон тяжелый. Общие требования к методам определения прочности без разрушения приборами механического действия.	3.5
ГОСТ 22690.1-77	Ж19	Бетон тяжелый. Методы определения прочности по отскоку и пластической деформации.	3.5
ГОСТ 22690.2-77	Ж19	Бетон тяжелый. Метод определения прочности эталонным молотком Кашкарова.	3.5
ГОСТ 22362-77	Ж39	Конструкции железобетонные. Методы измерения, силы натяжения арматуры	3.9
ГОСТ 23558-79	Ж18	Материалы исходные, развивающие и отходные, образующиеся при технологических процессах. Техн. условия	3.10
СНиП 2.03.01-84		Бетонные и железобетонные конструкции	1.4.4 1.5.9
СНиП III-16-80		Бетонные и железобетонные конструкции сборные	4.7 4.8
МНиП III-4-80		Техника безопасности в строительстве	4.7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020.1-4. 3-1 01 СБ	Сборочный чертеж		
			1.020.1-4. 3-1 00 ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020.1-4. 3-1 00 РС	Ведомость расхода стали		
				Переменные данные для исполнений:		
			1.020.1-4. 3-1 01	(1РДП6.86-50Ат V-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 01	Каркас простр. КП1	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13	Изд. закл. сборное СМН1	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5-09	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		5		ф25Ат V L=8260мм	2	63,44кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	232	м3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Кодыш		1.020.1-4. 3-1 01
Н.контр.	Валенкова		
ГИП	Валенкова		Ригель 1РДП6.86-К
Ст.инж.	Боисраса		
Пров.	Елизарова		ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Ст.инж.	Пржапина		

Стадия: Р | Лист: 1 | Листов: 8

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 01-01	(1РДП6.86-50АIV-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 01	Каркас простр. КП1	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13	Изд. закл. сборное СМН1	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		5		ф28АIV L=8260мм	2	79,79кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	232	м3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.020.1-4. 3-1 01 | Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-101-02	(1РДП6.86-70Ат-V-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-201-01	Каркас простр. КП2	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-213-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-508	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-509	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		5		ф28Ат-V L=8260мм	2	79.79кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	2,32	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

	1.020.1-4. 3-101	Лист 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-101-03	(1РДП6.85-70АIV-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-201-01	Каркас простр. КП2	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-213-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-508	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-509	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		5		ф32АIV L=8260мм	2	104.24кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	2,32	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

	1.020.1-4. 3-101	Лист 4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-101-04	(1РДП6.86-90АтV-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-201-02	Каркас простр. КП3	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-213-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-508	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-509	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		5		Ф25АтV L = 8250мм	3	95,16кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 500(класс В40)	23,2	м³

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.020.1-4. 3-101 Лист 5

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-101-05	(1РДП6.86-90АIV-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-201-02	Каркас простр. КП3	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-213-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-508	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-509	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		5		Ф28АIV L = 8250мм	3	119,69кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 500(класс В40)	23,2	м³

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.020.1-4. 3-101 Лист 6

22228-01 24

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4.3-1 01-06	(1РД ПБ.86-110 Ат V-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020. 1-4. 3-2 01-03	Каркас простр. КП4	1	
А3		2	1.020. 1-4. 3-2 13-02	Изд. закл. сборное СТН3	2	
А4		3	1.020. 1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020. 1-4. 3-5 09	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		5		ф28 Ат V L=8250 мм	3	119,69 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500 (класс В40)	2,32	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4.3-1 01-07	(1РД ПБ.86-110 А IV-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020. 1-4. 3-2 01-03	Каркас простр. КП4	1	
А3		2	1.020. 1-4. 3-2 13-02	Изд. закл. сборное СТН3	2	
А4		3	1.020 1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020. 1-4. 3-5 09	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		5		ф32 А IV L=8250 мм	3	156,36 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500 (класс В40)	2,32	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Опалубка



Вид Б



Расположение выпусков арматуры для вида Б

Рис. 1



Рис. 2



Для вида В

Рис. 1



Рис. 2



Вид А





Вид Г (М1:10)



Обозначение	Марка	Рис.
1.020.1-4. 3-1 01-	1РДП6.86-50АтV-К	1
-01	1РДП6.86-50АIV	
-02	1РДП6.86-70АтV-К	
-03	1РДП6.86-70АIV-К	
-04	1РДП6.86-90АтV-К	
-05	1РДП6.86-90АIV-К	
-06	1РДП6.86-110АтV-К	2
-07	1РДП6.86-110АIV-К	

Индекс Т наносится на опорную грань ригеля несмываемой краской.

Нач.отд.	Крупш	
Н.контр.	Валенкова	
ГИП	Валенкова	
Ст.инж.	Бочарова	
Провер.	Ермиретова	
Разраб.	Котова	

1.020.1-4. 3-1 01 СБ

Ригель 1РДП6.86-К. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5,8т	
Лист 1	Листов 3	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

22228-01 26



Вид А



Вид Б



1-1



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Армирование





2-2



3-3



4-4



5-5



* Стержни сетки, проходящие над отверстием, согнуть по месту.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

1.020.1-4. 3-1 0165	Лист 3

22228-01 28

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020.1-4. 3-1 02 СБ	Сборочный чертеж		
			1.020.1-4. 3-1 00 ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020.1-4. 3-1 00 РС	Ведомость расхода стали		
				Переменные данные для исполнений:		
			1.020.1-4. 3-1 02 (1РДП6.86-50АтV-С)			
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 02	Каркас простр. КП5	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13	Изд. закл. сборное СМН1	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		5		ф22 Ат V L=8260мм	2	49,30кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	2,32	м³

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

			1.020.1-4. 3-1 02		
Нач.отд.	Кобзы				
Н.контр.	Валенкова		Ригели 1РДП6.86-С	Стадия: Р	Лист: 1	Листов: 8
ГИП	Валенкова			ЦНИИПромзданий	
Ст.инж.	Бочарова				
Пробер.	Сушеватов				
Ст.инж.	Порхомин				

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 82-01	(1РДП6.86-50АIV-С)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 02	Каркас простр. КП5	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13	Изд. закл. сборное СМН1	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		5		ф25 AIV L=8260мм	2	63,60кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	2,32	м³

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

1.020.1-4. 3-1 02		Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
			1.020.1-4. 3-102-02	(1РДПБ.86-70Ат V-С)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 02-01	Каркас простр. КПБ	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
Б4		5		ф25Ат V L=8260 мм	2	63,60кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	2,32	м³

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
			1.020.1-4. 3-1 02-03	(1РДПБ. 86-70А IV-С)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 02-01	Каркас простр. КПБ	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
Б4		5		ф28А IV L=8260мм	2	79,79кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	2,32	м³

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4 3-102-04	(1РД ПБ.86-90 АтV-С)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020.1-4 3-202-02	Каркас простр. КП7	1	
		2	1.020.1-4 3-213-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
		3	1.020.1-4 3-508	Сетка арматурная С12	4	
		4	1.020.1-4 3-509	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		5		ф28 АтV L = 8260 мм	2	79,79 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500 (класс В40)	2,32	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4 3-102-05	(1РД ПБ.86-90 IV-С)		
				Сборочные единицы		
		1	1.020.1-4 3-202-02	Каркас простр. КП7	1	
		2	1.020.1-4 3-213-01	Изд. закл. сборное СМН2	2	
		3	1.020.1-4 3-508	Сетка арматурная С1	4	
		4	1.020.1-4 3-509	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
Б4		5		ф25 AIV L = 8260 мм	3	95,40 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500 (класс В40)	2,32	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 02-06	(1РД1686-110АтV-с)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 02-03	Каркас простр. КП8	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-02	Изд. закл. сборное СМИ3	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		5		ф25АтV L=8260мм	3	95,40кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500(класс В40)	2,32	м³

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 02-07	(1РДП6.86-110АIV-с)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020. 1-4. 3-2 02-03	Каркас простр. КП8	1	
А3		2	1.020. 1-4. 3-2 13-02	Изд. закл. сборное СМИ3	2	
А4		3	1.020. 1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020. 1-4. 3-5 09	Сетка арматурная С14	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		5		ф28АIV L=8260 мм	3	119,69кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500(класс В40)	2,32	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Опалубка



Вид А



Армирование



Вид Б



Расположение выпусков арматуры для вида Б

Рис. 1



Рис. 2



Обозначение	Марка	Рис.
1.020.1-4.3-1 02	1РДП6.86-50АтV-С	1
-01	1РДП6.86-50АIV-С	
-02	1РДП6.86-70АтV-С	
-03	1РДП6.86-70АIV-С	
-04	1РДП6.86-90АтV-С	
-05	1РДП6.86-90АIV-С	
-06	1РДП6.86-110АтV-С	2
-07	1РДП6.86-110АIV-С	

Нач. отд.	Колыш	
Н. контр.	Валентьева	
ГИП	Волченкова	
Ст. инж.	Бочарова	
Провер.	Демьяненко	
Разраб.	Котова	

1.020.1-4. 3-1 02 СБ

Ригель 1РДП6.86-С

Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5,8т	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПромзданий

22228-01 33

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ЗАВОД ЖБИ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020.1-4. 3-1 03ВБ	Сборочный чертеж		
			1.020.1-4. 3-1 00ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020.1-4. 3-1 08РС	Ведомость расхода стали		
				Переменные данные для исполнений:		
			1.020.1-4. 3-1 03	(1РДП6.86-30Ат V-д)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 03	Каркас простр. КП9	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-03	Изд. закл. сборное СТН4	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-02	Сетка арматурная С16	2	
А4		5	1.020.1-4. 3-5 09-01	Сетка арматурная С15	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		6		ф22 Ат V L=8260мм	2	49,30кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 400(класс В30)	2,32	м³

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Ковыш	
Н.контр.	Валенкова	
ГИП	Валенкова	
Ст.инж.	Бочарова	
Проверил	Селиверстова	
Вт.инж.	Порхомина	

1.020.1-4. 3-1 03

Ригель 1РДП6.86-д

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 03-01	(1РДП6.86-30А IV-д)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 03	Каркас простр. КП9	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-03	Изд. закл. сборное СТН4	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-02	Сетка арматурная С16	2	
А4		5	1.020.1-4. 3-5 09-01	Сетка арматурная С15	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		6		ф25 А IV L=8260мм	2	63,60кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 400(класс В30)	2,32	м³

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.020.1-4. 3-1 03

Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 03-02	(1РДП6.86-60АтV-8)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 03-01	Каркас простр. КП10	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-03	Изд. закл. сборное СМН4	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-03	Сетка арматурная С17	2	
А4		5	1.020.1-4. 3-5 09-01	Сетка арматурная С15	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		6		ф25АтV L=8260 мм	2	63,60кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500 (класс В40)	2,32	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 03-03	(1РДП6.86-60АIV-8)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 03-01	Каркас простр. КП10	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-03	Изд. закл. сборное СМН4	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-03	Сетка арматурная С17	2	
А4		5	1.020.1-4. 3-5 09-01	Сетка арматурная С15	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		6		ф28АIV L=8260 мм	2	79,79кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500 (класс В40)	2,32	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Опалубка



Вид Б



Вид А



Армирование



Обозначение	Марка
1.020.1-4.3-1 03-	1РДП6.86-30АтV-д
-01	1РДП6.86-30АIV-д
-02	1РДП6.86-60АтV-д
-03	1РДП6.86-60АIV-д

Нач. отд	Кобыш		
Н. контр	Валенкова		
ГИП	Волгенкова		
Ст. инж.	Бочарова		
Провер.	Гельбергова		
Разраб.	Котова		

1.020.1-4. 3-1 03СБ

Ригель 1РДП6.86-д. Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5,8т	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПромзданий

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020.1-4.3-1 04 СБ	Сборочный чертеж		
			1.020.1-4.3-1 00 ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020.1-4.3-1 00 РС	Ведомость расхода стали		
				Переменные данные для исполнений:		
			1.020.1-4.3-1 04	(1РОП 6.86-30АтV)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4.3-2 04	Каркас простр. КП11	1	
А3		2	1.020.1-4.3-2 14	Изд. закл. сборное СМН9т	1	
А3		3	1.020.1-4.3-2 14-01	Изд. закл. сборное СМН9н	1	
А3		4	1.020.1-4.3-2 15	Изд. закл. сборное СМН29т	1	
А3		5	1.020.1-4.3-2 15-01	Изд. закл. сборное СМН29н	1	
А4		6	1.020.1-4.3-5 11	Сетка арматурная С24	1	
А4		7	1.020.1-4.3-5 11-01	Сетка арматурная С25	2	
А4		8	1.020.1-4.3-5 08-01	Сетка арматурная С13	2	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
Б4		9		Ф22АтV L=8260 мм	2	49.30 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	2,03	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

			1.020.1-4.3-1 04			
Нач. отд.	Кобыш					
Н. контр.	Валенкова		Ригель 1РОП 6.86	Стадия: Р	Лист: 1	Листов: 4
ГИП	Валенкова			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		
Ст. инж.	Бочарова					
Ст. инж.	Ермакова					
Провер.	Селиверстова					

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4.3-1 04-01	(1РОП 6.86-30АIV)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4.3-2 04	Каркас простр. КП11	1	
А3		2	1.020.1-4.3-2 14	Изд. закл. сборное СМН9т	1	
А3		3	1.020.1-4.3-2 14-01	Изд. закл. сборное СМН9н	1	
А3		4	1.020.1-4.3-2 15	Изд. закл. сборное СМН29т	1	
А3		5	1.020.1-4.3-2 15-01	Изд. закл. сборное СМН29н	1	
А4		6	1.020.1-4.3-5 11	Сетка арматурная С24	1	
А4		7	1.020.1-4.3-5 11-01	Сетка арматурная С25	2	
А4		8	1.020.1-4.3-5 08-01	Сетка арматурная С13	2	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
Б4		9		Ф25АIV L=8260 мм	2	63.60 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	2,03	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

			1.020.1-4.3-1 04	Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 04-02	(1РОП 6.86- 60АтV)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 04-01	Каркас простр. КП 12	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 14-02	Изд. закл. сборное СМНОТ	1	
А3		3	1.020.1-4. 3-2 14-03	Изд. закл. сборное СМНОН	1	
А3		4	1.020.1-4. 3-2 15-02	Изд. закл. сборное СМНЗОТ	1	
А3		5	1.020.1-4. 3-2 15-03	Изд. закл. сборное СМНЗОН	1	
А4		6	1.020.1-4. 3-5 11	Сетка арматурная С24	1	
А4		7	1.020.1-4. 3-5 11-02	Сетка арматурная С26	2	
А4		8	1.020.1-4. 3-5 08-01	Сетка арматурная С13	2	
				Детали		
Б4		9		Стержень напр. ГОСТ 10884-81 ф25АтV L=8260 мм	2	63,60кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 500(класс В40)	2,03	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 04-03	(1РОП 6.86-60АIV)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 04-01	Каркас простр. КП 12	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 14-02	Изд. закл. сборное СМНОТ	1	
А3		3	1.020.1-4. 3-2 14-03	Изд. закл. сборное СМНОН	1	
А3		4	1.020.1-4. 3-2 15-02	Изд. закл. сборное СМНЗОТ	1	
А3		5	1.020.1-4. 3-2 15-03	Изд. закл. сборное СМНЗОН	1	
А4		6	1.020.1-4. 3-5 11	Сетка арматурная С24	1	
А4		7	1.020.1-4. 3-5 11-02	Сетка арматурная С26	2	
А4		8	1.020.1-4. 3-5 08-01	Сетка арматурная С13	2	
				Детали		
Б4		9		Стержень напр. ГОСТ 5781-82 ф28АIV L=8260 мм	2	79,79кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 500(класс В40)	2,03	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЗАВОД ЖБИ

Опалубка



Вид Б



Вид А



Армирование



Обозначение	Марка
1.020.1-4. 3-104-	1РОП6.86 - 30АтV
-01	1РОП6.86 - 30АIV
-02	1РОП6.86 - 60АтV
-03	1РОП6.86 - 60АIV

Нач.отд.	Кобыш		
Н.контр.	Валяхова		
ГИП	Валенкова		
Ст.инж.	Бочарова		
Проверил	Волкертная		
Разраб.	Котова		

1.020.1-4. 3-1 04СБ

Ригель 1РОП6.86
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5,08т	
Лист 1	Листов 3	

ЦНИИПромзданий

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Вид Б



Вид В



1-1



Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

1.020.1-4. 3-1 04 СБ

Лист 2

22228-01 40











* Стержень сетки, проходящий над отверстием отогнуть по месту.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

			1.020.1-4. 3-1 04 СБ	Лист 3

22228-01 41

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020.1-4. 3-1 05 СБ	Сборочный чертеж		
			1.020.1-4. 3-1 00 ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020.1-4. 3-1 00 РС	Ведомость расхода стали		
			Переменные данные для исполнений:			
			1.020.1-4. 3-1 05	(1РОП 6.86-60 АтV-ФК)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4 3-2 05	Каркас пространств. КП13	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 14	Изд. закл. сборное СМН9т	1	
А3		3	1.020.1-4. 3-2 14-01	Изд. закл. сборное СМН9н	1	
А3		4	1.020.1-4. 3-2 15-02	Изд. закл. сборное СМН30т	1	
А3		5	1.020.1-4. 3-2 15-03	Изд. закл. сборное СМН30н	1	
А4		6	1.020.1-4. 3-5 11	Сетка арматурная С24	1	
А4		7	1.020.1-4. 3-5 11-02	Сетка арматурная С26	2	
АУ		8	1.020.1-4. 3-5 08-01	Сетка арматурная С13	2	
АУ		9	1.020.1-4. 3-5 28	Изд. закладное МН28	2	
АУ		10	1.020.1-4. 3-5 29	Изд. закладное МН29	2	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
БУ		11		ф28 АтV l=8260 мм	2	79.79

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд	Кобзы		1.020.1-4. 3-1 05
Н.контр.	Валенкова		
ГИП	Валенкова		Ригель 1РОП 6.86-Ф
Ст.инж.	Бочарова		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 4
Ст.инж.	Ермакова		ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Провер.	Чеперстова		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500 (класс В40)	2.03	м³
			1.020.1-4. 3-1 05-01 (1РОП 6.86-60 АIV-ФК)			
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020. 1-4. 3-2 05	Каркас пространст. КП13	1	
А3		2	1.020. 1-4. 3-2 14	Изд. закл. сборное СМН9т	1	
А3		3	1.020. 1-4. 3-2 14-01	Изд. закл. сборное СМН9н	1	
А3		4	1.020. 1-4. 3-2 15-02	Изд. закл. сборное СМН30т	1	
А3		5	1.020. 1-4. 3-2 15-03	Изд. закл. сборное СМН30н	1	
А4		6	1.020. 1-4. 3-5 11	Сетка арматурная С24	1	
АУ		7	1.020. 1-4. 3-5 11-02	Сетка арматурная С26	2	
АУ		8	1.020. 1-4. 3-5 08-01	Сетка арматурная С13	2	
АУ		9	1.020. 1-4. 3-5 28	Изд. закладное МН28	2	
АУ		10	1.020. 1-4. 3-5 29	Изделие закладн. МН29	2	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
БУ		11		ф32 АIV l=8260 мм	2	104.24
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500 (класс В40)	2.03	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.020.1-4. 3-1 05 — Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
			1.020.1-4. 3-1 05-02	(1РПП 6.86-60Ат V-фс)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 05-01	Каркас простр. КП14	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 14-02	Изд. закл. сборное СМН10Т	1	
А3		3	1.020.1-4. 3-2 14-03	Изд. закл. сборное СМН10Н	1	
А3		4	1.020.1-4. 3-2 15-02	Изд. закл. сборное СМН30Т	1	
А3		5	1.020.1-4. 3-2 15-03	Изд. закл. сборное СМН30Н	1	
А4		6	1.020.1-4. 3-5 11	Сетка арматурная С24	1	
А4		7	1.020.1-4. 3-5 11-02	Сетка арматурная С26	2	
А4		8	1.020.1-4. 3-5 08-01	Сетка арматурная С13	2	
А4		9	1.020.1-4. 3-5 28	Изд. закладное МН28	2	
А4		10	1.020.1-4. 3-5 29	Изд. закладное МН29	2	
				Детали		
Б4		11		Стержень напр. ГОСТ 10884-81 ф28 Ат V L=8260мм	2	79,79кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 500 (класс В40)	2,03	м³

Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
			1.020.1-4. 3-1 05-03	(1РПП 6.86-60А IV-фс)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 05-01	Каркас простр. КП14	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 14-02	Изд. закл. сборное СМН10Т	1	
А3		3	1.020.1-4. 3-2 14-03	Изд. закл. сборное СМН10Н	1	
А3		4	1.020.1-4. 3-2 15-02	Изд. закл. сборное СМН30Т	1	
А3		5	1.020.1-4. 3-2 15-03	Изд. закл. сборное СМН30Н	1	
А4		6	1.020.1-4. 3-5 11	Сетка арматурная С24	1	
А4		7	1.020.1-4. 3-5 11-02	Сетка арматурная С26	2	
А4		8	1.020.1-4. 3-5 08-01	Сетка арматурная С13	2	
А4		9	1.020.1-4. 3-5 26	Изд. закладное МН28	2	
А4		10	1.020.1-4. 3-5 29	Изд. закладное МН29	2	
				Детали		
Б4		11		Стержень напр. ГОСТ 5781-82 ф32 А IV L=8260 мм	2	104.24кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76 марки 500 (класс В40)	2,03	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Опалубка



1-1



Вид В



Расположение выпусков арматуры для вида Б

Рис. 1



Рис. 2



Вид А



Армирование



Обозначение	Марка	Рис.
1.020.1-4. 3-1 05-	1РПБ6. 86 - 60Ат V - ФБ	2
01	1РПБ6. 86. - 60А IV - ФБ	
-02	1РПБ6. 86 - 60Ат V - ФС	1
-03	1РПБ6. 86. - 60А IV - ФС	

Индекс Т наносится на боковую грань ригеля несмываемой краской для исполнений – 00, 01.

Нач. отд.	Кадыш	
Н. контр.	Валенкова	
ГИП	Валенкова	
Ст. инж.	Бочкарева	
Провер.	Грибергова	
Разраб.	Котова	

1.020.1-4. 3-1 05 СБ

Ригель 1РПБ6. 86-Ф
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5,28т	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020.1-4. 3-1 06 СБ	Сборочные единицы		
			1.020.1-4. 3-1 00ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020.1-4. 3-1 00РС	Ведомость расхода стали		
			Переменные данные	Для исполнений:		
			1.020.1-4. 3-1 06	(1РДПБ.56-50АтV-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 06	Каркас простр. КП15	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-04	Изд. закл. сборное СМН5	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-04	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		5		ф22АтV L=5260мм	2	31,4 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1,48	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Нач. отд.	Ковыш		1.020.1-4. 3-1 06
Н. контр.	Валенкова		
ГИП	Валенкова		Ригель 1РДПБ.56-К
Рт. инж.	Бочарова		Стадия Р; Лист 1; Листов 8
Пробер.	Селиверстова		ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Рт. инж.	Порхалина		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 06-01	(1РДПБ.56-50АтV-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 06	Каркас простр. КП15	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-04	Изд. закл. сборное СМН5	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-84	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		5		ф25АтV L=5260мм	2	40,58 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1,48	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.020.1-4. 3-1 06 — Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
			1.020.1-4. 3-1 86-02	(1РД П6.56-70 Ат V-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 06-01	Каркас простр. КП16	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-84	Изд. закл. сборное СМН5	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-04	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		5		ф22 Ат V L=6260 мм	2	31,4 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1,48	$м^3$

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
			1.020.1-4 3-1 86-03	(1РД П6.56-70 А IV-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 06-01	Каркас простр. КП16	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-04	Изд. закл. сборное СМН5	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-04	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		5		ф25 А IV L=5268 мм	2	40,50 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1,48	$м^3$

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 06-04	(1РДП6.56-90 Ат V-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 06-02	Каркас простр. КП17	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-05	Изд. закл. сборное СТН6	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-04	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
Б4		5		ф 22 Ат V L=5260 мм	2	31,40 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1,48	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 06-05	(1РДП6.56-90 А IV-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 06-02	Каркас простр. КП17	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-05	Изд. закл. сборное СТН6	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-04	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
Б4		5		ф 25 А IV L=5260 мм	2	40,50 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1,48	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 06-06	(1РДП6.56-110АтV-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 06-03	Каркас простр. КП18	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-05	Изд. закл. сборное СЗН6	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-04	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		5		ф25АтV L=5260мм	2	40,50кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1,48	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 05-07	(1РДП6.56-110АIV-К)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 06-03	Каркас простр. КП18	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-05	Изд. закл. сборное СЗН6	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 13-04	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		5		ф28АIV L=5260 мм	2	50,81кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1,48	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Опалубка



Вид Б



Вид В



Вид А



Армирование



Обозначение	Марка
1.020.1-4. 3-1 06-	1РДП6.56 -50АтV -К
-01	1РДП6.56 -50АIV -К
-02	1РДП6.56 -70АтV -К
-03	1РДП6.56 -70АIV -К
-04	1РДП6.56 -90АтV -К
-05	1РДП6.56 -90АIV -К
-06	1РДП6.56 -110АтV -К
-07	1РДП6.56 -110АIV -К

Индекс Ⓣ наносится на боковую грань ригеля несмываемой краской.

Нач.отд.	Кадыш	
Н.контр.	Бахарева	
ГИП	Валентей	
Ст.инж.	Бахарева	
Провер.	Селиверстова	
Разраб.	Катойа	

1.020.1-4. 3-1 06 СБ

Ригель 1РДП6.56-К. Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3,7т	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПромзданий

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020.1-4. 3-1 ОТСБ	Сборочные единицы		
			1.020.1-4. 3-1 ОВПЗ	Пояснительная записка		
			1.020.1-4. 3-1 ОВРС	Ведомость расхода стали		
				Переменные данные для исполнений:		
			1.020.1-4. 3-1 07	(1РДПБ.56-50АтV-с)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 07	Каркас простр. КП19	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-86	Изд. закл. сборное СМНТ	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-84	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		5		ф16АтV L=5260 мм	2	16.68кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1.48	м³

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Бобыш	
Н.контр.	Валенкова	
ГИП	Валенкова	
Ст.инж.	Бочарова	
Разраб.	Рединогова	
Ст.инж.с.	Пирогинко	

1.020.1-4. 3-1 07

Ригель 1РДПБ.56-с

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 07-01	(1РДПБ.56-50АтV-с)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 07	Каркас простр. КП19	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-86	Изд. закл. сборное СМНТ	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-84	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		5		ф18АIV L=5260 мм	2	21.02кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1.48	м³

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.020.1-4. 3-1 07

Лист 2

22228-01 50

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 07-02	(1РДП6.56-70Ат V-в)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020. 1-4. 3-2 07-01	Каркас простр. КП20	1	
А3		2	1.020. 1-4. 3-2 13-06	Изд. закл. сборное СМН7	2	
А4		3	1.020. 1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020. 1-4. 3-5 09-04	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		5		ф18 Ат V L=5260мм	2	21.02кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1,48	м³

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020. 1-4. 3-1 07-03	(1РДП6.56-70АIV-с)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020. 1-4. 3-2 07-01	Каркас простр. КП20	1	
А3		2	1.020. 1-4. 3-2 13-06	Изд. закл. сборное СМН7	2	
А4		3	1.020. 1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020. 1-4. 3-5 09-04	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
Б4		5		ф20 AIV L=5260мм	2	25,94кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1,48	м³

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-107-04	(1РД ПБ.56-90Ат V-С)		
				Сборочные единицы.		
А3		1	1.020.1-4. 3-207-02	Каркас простр. КП21	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-213-07	Изд. закл. сборное СМН8	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-508	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-509-04	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		5		Ф20Ат V L =5260 мм	2	25,9кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 400(класс В30)	1,48	м3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-107-05	(1РД ПБ.56-90А (V-С)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-207-02	Каркас простр. КП21	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-213-07	Изд. закл. сборное СМН8	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-508	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-509-04	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		5		Ф22А IV L=5260 мм	2	31,40кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 400(класс В30)	1,48	м3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-107-06	(1РДП6.56-110Ат V-С)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-207-03	Каркас простр. КП22	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-213-07	Изд. закл. сборное СМН8	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-508	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-509-04	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		5		ф22Ат V L=5260мм	2	31,40кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 400(класс В30)	1,48	м3

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020 1-4. 3-1 07-07	(1РДП6.56-110А IV-С)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 07-03	Каркас простр. КП22	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 13-07	Изд. закл. сборное СМН8	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-04	Сетка арматурная С18	1	
				Детали		
Б4		5		Стержень напр. ГОСТ5781-82		
				Ф25А IV L=5260 мм	2	40,50кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-76		
				марки 400/класс В30)	1,48	м3

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Опалубка



Вид Б



Вид А



Армирование



Обозначение	Марка
1.020.1-4. 3-1 07-	1РДП6.55 - 50АтV-С
-01	1РДП6.55 - 50АIV-С
-02	1РДП6.55 - 70АтV-С
-03	1РДП6.55 - 70АIV-С
-04	1РДП6.55 - 90АтV-С
-05	1РДП6.55 - 90АIV-С
-06	1РДП6.55 - 110АтV-С
-07	1РДП6.55 - 110АIV-С

Нач. отд.	Кодыш	
Н. контр.	Воленкова	
ГИП	Воленкова	
Ст. инж.	Бочарова	
Провер.	Сенгилеева	
Разраб.	Котова	

1.020.1-4. 3-1 07СБ

Ригель 1РДП6.55-С. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3,7т	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020.1-4. 3-108СБ	Сборочный чертеж		
			1.020.1-4. 3-100ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020.1-4. 3-100РС	Ведомость расхода стали		
			Переменные данные для исполнений:			
			1.020.1-4 3-108	(1РДП6.56-30АтV-Д)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 08	Каркас простр. КП23	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-213-05	Изд. закл. сборное СМН6	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-06	Сетка арматурная С20	2	
А4		5	1.020.1-4. 3-5 09-05	Сетка арматурная С19	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		6		Ф22АтV L = 5260 мм	2	31,40кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400(класс В30)	1,48	м3

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Кобзон		1.020.1-4. 3-1 08
Н.контр.	Валенкова		Ригель 1РДП6.56-Д
ГИП	Валенкова		Стадия Р; Лист 1; Листов 4
Ст.инж.	Бочарова		ЦНИИПромзданий
Провер.	Гельфанова		
Ст.инж.	Горхалина		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-108-01	(1РДП6.56-30АтV-Д)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 08	Каркас простр. КП23	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-213-05	Изд. закл. сборное СМН6	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-5 08	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-5 09-06	Сетка арматурная С20	2	
А4		5	1.020.1-4. 3-5 09-05	Сетка арматурная С19	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-82		
Б4		6		Ф25АIIIV L = 5260мм	2	40,50кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400(класс В30)	1,48	м3

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.020.1-4. 3-1.08	Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-108-02 (1РДП.6.56-50АтV-Б)			
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-208-01	Каркас простр. КП24	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-213-05	Изд. закл. сборное СМИБ	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-508	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-509-07	Сетка арматурная С21	2	
А4		5	1.020.1-4. 3-509-05	Сетка арматурная С19	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		6		Ф22АтV L=5260мм	2	31,40кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-75		
				марки 500 (класс В40)	1,48	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-108-03	(1РДП.6.55-50АтV-Б)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-208-01	Каркас простр. КП24	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-213-05	Изд. закл. сборное СМИБ	2	
А4		3	1.020.1-4. 3-508	Сетка арматурная С12	4	
А4		4	1.020.1-4. 3-509-07	Сетка арматурная С21	2	
А4		5	1.020.1-4. 3-509-05	Сетка арматурная С19	1	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		6		Ф25АтV L=5260мм	2	40,50кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ7473-75		
				марки 500 (класс В40)	1,48	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Опалубка



Вид А



Армирование



Вид Б



Расположение выпусков арматуры для вида Б

Рис. 1



Рис. 2



Обозначение	Марка	Рис.
1.020.1-4.3-1 08-	1РДП6.56-38АтV-8	1
-01	1РДП6.56-38АIV-8	
-02	1РДП6.56-60АтV-8	2
-03	1РДП6.56-60АIV-8	

Нач. отд.	Кольш		
Н. контр.	Вяленкова		
ГИП	Вяленкова		
Ст. инж.	Орнорсова		
Пробер.	Свисерогова		
Разраб.	Котова		

1.020.1-4. 3-1 08 ГЭ

Ригель 1РДП6.56-8. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3,7т	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПромзданий

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020.1-4.3-1 09 СБ	Сборочный чертеж		
			1.020.1-4.3-1 00 ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020.1-4.3-1 00 ВС	Ведомость расхода стали		
				Переменные данные для исполнений:		
			1.020.1-4.3-1.09 (1РОП 6.56-30 АтV)			
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4.3-2 09	Корпус простр. КП25	1	
А3		2	1.020.1-4.3-2 14-02	Узл. закл. сборное СМН10Т	1	
А3		3	1.020.1-4.3-2 14-03	Узл. закл. сборное СМН10Н	1	
А3		4	1.020.1-4.3-2 15	Узл. закл. сборное СМН29Т	1	
А3		5	1.020.1-4.3-2 15-01	Узл. закл. сборное СМН29Н	1	
А4		6	1.020.1-4.3-5 11-03	Сетка арматурная С27	1	
А4		7	1.020.1-4.3-5 11-04	Сетка арматурная С28	2	
А4		8	1.020.1-4.3-5 08-01	Сетка арматурная С13	2	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ10884-81		
Б4		9		Ф22АтV L=5260мм	2	31,40 кг

Нач. отд.	Козыш		1.020.1-4. 3-1 09
Н. контр.	Валенкова		
ГИП	Валенкова		1РОП 6.56
Ст. инж.	Бочарова		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 6
Ст. инж.	Ерлашова		ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Проер.	Великорогова		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1,29	м³
			1.020.1-4.3-1 09-01 (1РОП 6.56-30 АтV)			
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4.3-2 09	Корпус простр. КП25	1	
А3		2	1.020.1-4.3-2 14-02	Узл. закл. сборное СМН10Т	1	
А3		3	1.020.1-4.3-2 14-03	Узл. закл. сборное СМН10Н	1	
А3		4	1.020.1-4.3-2 15	Узл. закл. сборное СМН29Т	1	
А4		5	1.020.1-4.3-2 15-01	Узл. закл. сборное СМН29Н	1	
А4		6	1.020.1-4.3-5 11-03	Сетка арматурная С27	1	
А4		7	1.020.1-4.3-5 11-04	Сетка арматурная С28	2	
А4		8	1.020.1-4.3-5 08-01	Сетка арматурная С13	2	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ5781-82		
Б4		9		Ф25АIV L=5260мм	2	40,5 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1,29	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-4. 3-1 09

Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 09-02	(1РПП 6.56-60 Ат V)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 09-01	Каркас простр. КП26	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 14-02	Изд. закл. сборное СМН10Т	1	
А3		3	1.020.1-4. 3-2 14-03	Изд. закл. сборное СМН10Н	1	
А3		4	1.020.1-4. 3-2 15	Изд. закл. сборное СМН29Т	1	
А3		5	1.020.1-4. 3-2 15-04	Изд. закл. сборное СМН29Н	1	
А4		6	1.020.1-4. 3-5 11-03	Сетка арматурная С27	1	
А4		7	1.020.1-4. 3-5 11-05	Сетка арматурная С29	2	
А4		8	1.020.1-4. 3-5 08-01	Сетка арматурная С13	2	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
Б4		9		ф22 Ат V L = 5260 мм	2	31,40 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500 (класс В40)	1,29	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 09-03	(1РПП 6.56-60 А IV)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 09-01	Каркас пространств. КП26	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 14-02	Изд. закл. сборное СМН10Т	1	
А3		3	1.020.1-4. 3-2 14-03	Изд. закл. сборное СМН10Н	1	
А3		4	1.020.1-4. 3-2 15	Изд. закл. сборное СМН29Т	1	
А3		5	1.020.1-4. 3-2 15-01	Изд. закл. сборное СМН29Н	1	
А4		6	1.020.1-4. 3-5 11-03	Сетка арматурная С27	1	
А4		7	1.020.1-4. 3-5 11-05	Сетка арматурная С29	2	
А4		8	1.020.1-4. 3-5 08-01	Сетка арматурная С13	2	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
Б4		9		ф25 А IV L = 5260 мм	2	40,50 кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500 (класс В40)	1,29	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
			1.020.1-4. 3-1 09-04	(1Р80 6.5Б-60 Ат V-А)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 09-02	Коврик прокладн. КП25б	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 14-02	Изд. закл. сборное СМК10Т	1	
А3		3	1.020.1-4. 3-2 14-03	Изд. закл. сборное СМК10Н	1	
А3		4	1.020.1-4. 3-2 15	Изд. закл. сборное СМК29Т	1	
А3		5	1.020.1-4. 3-2 15-01	Изд. закл. сборное СМК29Н	1	
А4		6	1.020.1-4. 3-5 11-03	Сетка арматурная С27	1	
А4		7	1.020.1-4. 3-5 11-05	Сетка арматурная С29	2	
А4		8	1.020.1-4. 3-5 08-01	Сетка арматурная С13	2	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ 10884-81		
Б4		9		Ф22 Ат V L=5260 мм	2	31,40кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500 (класс В40)	1,29	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
			1.020.1-4. 3-1 09-05 (1Р80	6.5Б-60 Ат V-А)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 09-02	Коврик прокладн. КП25б	1	
А3		2	1.020.1-4. 3-2 14-02	Изд. закл. сборное СМК10Т	1	
А3		3	1.020.1-4. 3-2 14-03	Изд. закл. сборное СМК10Н	1	
А3		4	1.020.1-4. 3-2 15	Изд. закл. сборное СМК29Т	1	
А3		5	1.020.1-4. 3-2 15-01	Изд. закл. сборное СМК29Н	1	
А4		6	1.020.1-4. 3-5 11-03	Сетка арматурная С27	1	
А4		7	1.020.1-4. 3-5 11-05	Сетка арматурная С29	2	
А4		8	1.020.1-4. 3-5 08-01	Сетка арматурная С13	2	
				Детали		
				Стержень напр. ГОСТ 5781-82		
Б4		9		Ф25 AIV L=5260 мм	2	40,50кг
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 500 (класс В40)	1,29	м³

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Опалубка



Вид А



Армирование



Вид Б



Расположение выпусков арматуры для видов Б, В

Рис.1



Рис.2



Рис.3



Обозначение	Марка	Рис. для вида Б	Рис. для вида В
1.020.1-4. 3-1 09-	1РОП6.56 – 30АтV	1	1
-01	1РОП6.56 – 30АIV	1	1
-02	1РОП6.56 – 60АтV	2	2
-03	1РОП6.56 – 60АIV	2	2
-04	1РОП6.56 – 60АтV-л	2	3
-05	1РОП 6.56 – 60АIV-л	2	3

Индекс (т) наносится на боковую грань ригеля несмываемой краской для исполнений – 04, 05

Нач. ОТО.	Кудыш	
Н. контр.	Валенкова	
ГИП	Зеленков	
Ст. инж.	Бахарева	
Провер.	Сапарестова	
Разраб.	Котова	

1.020.1-4. 3-1 09СБ

Ригель 1РОП6.56. Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3.2т	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

22228-01 61

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020.1-4. 3-1 1026	Сборочный чертеж		
			1.020.1-4. 3-1 ООПЗ	Пояснительная записка		
			1.020.1-4. 3-1 ООРС	Ведомость расхода стали		
				Переменные данные для исполнений:		
			1.020.1-4. 3-1 10	(1РДПБ.26-90)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 10	Каркас простр. КП27	1	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	0,64	$м^3$
			1.020.1-4. 3-1 10-01	(1РДПБ.26-110)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 10-01	Каркас простр. КП28	1	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	0,64	$м^3$

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Кобыш	
Н.контр.	Валенкова	
Гл.инж.	Валенкова	
Рук.гр.	Бочарова	
Ст.инж.	Аснъкина	
Провер.	Гиливерстова	

1.020.1-4. 3-1 10

Ригель 1РДПБ.26

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Лист

Опалубка



Вид А



Вид Б



Расположение выпусков арматуры для вида В

Рис. 1



Рис. 2



Армирование



Обозначение	Марка	Рис.
1.020.1-4. 3-1 10-	1РДП6.26-90	1
-01	1РДП6.26-110	2

Индекс Ⓣ наносится на боковую грань ригеля несмываемой краской для исполнения -01

Нач. отд.	Кобыш		
Н. контр.	Валенкова		
ГИП	Стрельцов		
Ст. инж.	Бегарова		
Пробер.	Бондаренко		
Разраб.	Котова		

1.020.1-4. 3-1 10СБ

Ригель 1РДП6.26. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,6 т	
Лист 1	Листов 3	

ЦНИИПРОИЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Вид А



Вид Б



1-1



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№







* Стержни сетки, проходящие над отверстием, согнуть по месту





Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020.1-4. 3-1 НСБ	Сборочные единицы		
			1.020.1-4. 3-1 ООПЗ	Пояснительная записка		
			1.020.1-4. 3-1 80 РЕ	Ведомость расхода стали		
			Переменные данные для исполнений:			
			1.020.1-4. 3-1 11	(1РОП Б. 25-60)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-211	Каркас простр. КП29	1	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	0,56	$м^3$
			1.020.1-4. 3-1 11-81	(1РОП Б.25-60-Л)		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.020.1-4. 3-2 11-81	Каркас плоский КП30	1	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	0,56	$м^3$

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Ковыш		
Н.контр.	Вяленкова		
Гл.инж.	Вяленкова		
Ст.инж.	Бочарова		
Ст.инж.	Лебедкина		
Пробер.	Семиберстова		

1.020.1-4. 3-1 11

Ригель 1РОП Б.25

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Лист

ЗАВОД ЖБИ

Опалубка



Армирование



Расположение выпусков арматуры для вида Б



Вид А



Вид Б



Обозначение	Марка
1.020.1-4. 3-1 11-	1РПБ6. 26-68
-И	1РПБ6. 26-68 Л

Нач. отд.	Кодыш	
Н. контр.	Валенкова	
ГИП	Валенкова	
Ст. инж.	Бочарова	
Провер.	Селиверстова	
Разраб.	Котова	

1.820.1-4. 3-1 11.26

Ригель 1РПБ6. 26. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,4т	
Лист 1	Листов 3	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Подпись и дата | Взам. инв. №

22228-01 67



Вид А



Вид Б



1-1



Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№











* Стержни, сетки проходящие над отверстием, обрезать и согнуть по месту.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.020.1-4 3-1 12.05	Сборочный чертеж		
			1.020.1-4. 3-1 00 ПЗ	Пояснительная записка		
			1.020.1-4. 3-1 00 ВС	Ведомость расхода стали		
			Перемычные балки	для отверстий		
			1.020.1-4. 3-1 12	(1РЛПБ. 56)		
				Сборочные единицы		
А3	1		1.020.1-4. 3-2 12	Каркас простр. КП68	1	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1.11	м³

Нач. отд.	Кабаш	
Н. контр.	Волчкова	
ГИП	Валенкова	
Ст. инж.	Бочарова	
Ст. инж.	Горбкова	
Инженер	Чернобаткина	
Разраб.	Котова	

1.020.1-4. 3-1 12

Ригель 1РЛПБ. 56

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-1 12-01	(1РЛПБ. 56-Ф)		
				Сборочные единицы		
А3	1		1.020.1-4. 3-2 12-01	Каркас простр. КП69	1	
				Материалы		
				Бетон ГОСТ 7473-76		
				марки 400 (класс В30)	1.11	м³

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-4. 3-1 12

Лист 2

22228-01 70

ЗАВОД ЖБИ

Опалубка



Вид А



Армирование



Вид Б



Расположение выпусков арматуры для вида Б



Обозначение	Марка
1.020.1-4. 3-1 12 –	1РЛП6.56
-И	1РЛП6.56-ф

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	
Нач.отд.	Кобыш		
Н.контр.	Волченкова		
ГИП	Волченков		
Гл.инж.	Горышкова		
Пров.гр.	Ермилкина		
Разраб.	Клипова		

1.020.1-4. 3-1 12СБ

Ригель 1РЛП6.56
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2,8т	
Лист 1	Листов 2	

ЦНИИПромзданий

22228-01 ТМ









Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-4 3-1 12 СБ	Лист 2

22228-01 72

Марка ригеля	Напрягаемая арматура класса								Всего	Изделия арматурные										Всего
	Ат-V				Ат-IV					Арматура класса										
	ГОСТ 10884-81				ГОСТ 5781-82					Ат-III ГОСТ 5781-82										Ат-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80		
	ф22	ф25	ф28	Итого	ф25	ф28	ф32	Итого		ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф28	ф32	ф36	ф40	Итого	ф6	ф8	Итого	ф5	Итого	
1РДП6.86-50АТ-V-К		63,4		63,4					63,4	3,2	2,8	52,7				85,8			144,5	0,5	0,7	1,2	23,7	23,7	232,8
1РДП6.86-50АТ-V-К						79,8		79,8	79,8	3,2	2,8	52,7				85,8			144,5	0,5	0,7	1,2	23,7	23,7	249,2
1РДП6.86-70АТ-V-К			79,8	79,8					79,8	3,2	2,8	6,9	66,0					142,1	221,0	0,5	0,7	1,2	23,7	23,7	325,7
1РДП6.86-70АТ-V-К							104,2	104,2	104,2	3,2	2,8	6,9	66,0					142,1	221,0	0,5	0,7	1,2	23,7	23,7	350,1
1РДП6.86-90АТ-V-К		95,2		95,2					95,2	3,2	2,8	6,9		89,7				157,9	260,5	0,5	0,7	1,2	23,7	23,7	380,6
1РДП6.86-90АТ-V-К						119,7		119,7	119,7	3,2	2,8	6,9		89,7				157,9	260,5	0,5	0,7	1,2	23,7	23,7	405,1
1РДП6.86-110АТ-V-К			119,7	119,7					119,7	14,9	2,8	6,9		89,7			221,0		335,3	0,5	0,7	1,2	15,6	15,6	471,3
1РДП6.86-110АТ-V-К							156,4	156,4	156,4	14,9	2,8	6,9		89,7			221,0		335,3	0,5	0,7	1,2	15,6	15,6	523,5
1РДП6.86-50АТ-V-С	49,3			49,3					49,3	3,2	2,8	52,7				111,2			169,9	0,5	0,7	1,2	23,7	23,7	244,1
1РДП6.86-50АТ-V-С					63,6			63,6	63,6	3,2	2,8	52,7				111,2			169,9	0,5	0,7	1,2	23,7	23,7	258,4
1РДП6.86-70АТ-V-С		63,6		63,6					63,6	3,2	2,8	6,9	66,0					181,8	260,7	0,5	0,7	1,2	23,7	23,7	349,2
1РДП6.86-70АТ-V-С						79,8		79,8	79,8	3,2	2,8	6,9	66,0					181,8	260,7	0,5	0,7	1,2	23,7	23,7	365,4
1РДП6.86-90АТ-V-С			79,8	79,8					79,8	3,2	2,8	6,9		89,7				182,7	292,3	0,5	0,7	1,2	23,7	23,7	397,0
1РДП6.86-90АТ-V-С					95,4			95,4	95,4	3,2	2,8	6,9		89,7				182,7	292,3	0,5	0,7	1,2	23,7	23,7	412,6
1РДП6.86-110АТ-V-С		95,4		95,4					95,4	14,9	2,8	6,9		89,7			269,8		384,1	0,5	0,7	1,2	15,6	15,6	496,3
1РДП6.86-110АТ-V-С						119,7		119,7	119,7	14,9	2,8	6,9		89,7			269,8		384,1	0,5	0,7	1,2	15,6	15,6	520,5
1РДП6.86-30АТ-V-Д	49,3			49,3					49,3	9,8		6,9	75,7			129,8			222,2	0,5	0,7	1,2	19,5	19,5	292,2
1РДП6.86-30АТ-V-Д					63,6			63,6	63,6	9,8		6,9	75,7			129,8			222,2	0,5	0,7	1,2	19,5	19,5	305,5
1РДП6.86-60АТ-V-Д		63,6		63,6					63,6	14,9	11,7	6,9		102,9				195,0	331,4	0,5	0,7	1,2	11,4	11,4	407,6
1РДП6.86-60АТ-V-Д						79,8		79,8	79,8	14,9	11,7	6,9		102,9				195,0	331,4	0,5	0,7	1,2	11,4	11,4	423,8

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Кобзев		
Н.контр.	Валенкова		
ГИП	Валенкова		
Гл.инж.	Ермолаева		
Проф.рук.	Валенкова		
Разраб.	Катаев		

1.020.1-4. 3-1 ОВ ВС

Ведомость расхода стали на ригель КГ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

ЦНИИПромзданий

22228-01 73

Марка ригеля	Изделия закладные																						
	Арматура классов												Прокат марки									Всего	Общий расход
	AIII									A-I			Вст.3кп2										
	ГОСТ 5781-82									ГОСТ 5781-82			ГОСТ 103-76								ГОСТ 8509-72		
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	ф6	ф8	Итого	δ=6	δ=8	δ=10	δ=12	δ=20	δ=22	δ=24	Итого	L75х6	Итого		
1РДП6.86-50АIII-К		6.2		24.8			6.8		37.8		4.2	4.2	8.9	6.2				9.7		24.8	4.4	4.4	71.2	304.0
1РДП6.86-50АIII-К		6.2		24.8			6.8		37.8		4.2	4.2	8.9	6.2				9.7		24.8	4.4	4.4	71.2	320.4
1РДП6.86-70АIV-К		1.0	8.1	17.5	10.0		6.8		43.4		4.2	4.2	10.1		7.7				11.0	28.8	4.4	4.4	80.8	406.5
1РДП6.86-70АIII-К		1.0	8.1	17.5	10.0		6.8		43.4		4.2	4.2	10.1		7.7				11.0	28.8	4.4	4.4	80.8	430.3
1РДП6.86-90АIV-К		1.0	8.1	17.5	10.0		6.8		43.4		4.2	4.2	10.1		7.7				11.0	28.8	4.4	4.4	80.8	451.4
1РДП6.86-90АIII-К		1.0	8.1	17.5	10.0		6.8		43.4		4.2	4.2	10.1		7.7				11.0	28.8	4.4	4.4	80.8	485.8
1РДП6.86-110АIV-К		1.0		16.8	16.9	13.0	6.8		54.6		4.2	4.2	11.1			9.2			11.0	31.3	4.4	4.4	94.4	555.2
1РДП6.86-110АIII-К		1.0		16.8	16.9	13.0	6.8		54.6		4.2	4.2	11.1			9.2			11.0	31.3	4.4	4.4	94.4	602.9
1РДП6.86-50АIV-С		6.2		24.8			6.8		37.8		4.2	4.2	8.9	6.2				9.7		24.8	4.4	4.4	71.2	315.3
1РДП6.86-50АIII-С		6.2		24.8			6.8		37.8		4.2	4.2	8.9	6.2				9.7		24.8	4.4	4.4	71.2	329.6
1РДП6.86-70АIV-С		1.0	8.1	17.5	10.0		6.8		43.4		4.2	4.2	10.1		7.7				11.0	28.8	4.4	4.4	80.8	430.0
1РДП6.86-70АIII-С		1.0	8.1	17.5	10.0		6.8		43.4		4.2	4.2	10.1		7.7				11.0	28.8	4.4	4.4	80.8	446.2
1РДП6.86-90АIV-С		1.0	8.1	17.5	10.0		6.8		43.4		4.2	4.2	10.1		7.7				11.0	28.8	4.4	4.4	80.8	477.8
1РДП6.86-90АIII-С		1.0	8.1	17.5	10.0		6.8		43.4		4.2	4.2	10.1		7.7				11.0	28.8	4.4	4.4	80.8	493.4
1РДП6.86-110АIV-С		1.0		16.8	16.9	13.0	6.8		54.6		4.2	4.2	11.1			9.2			11.0	31.3	4.4	4.4	94.4	590.7
1РДП6.86-110АIII-С		1.0		16.8	16.9	13.0	6.8		54.6		4.2	4.2	11.1			9.2			11.0	31.3	4.4	4.4	94.4	647.0
1РДП6.86-30АIV-Ё		1.0		29.2	10.0	5.3			45.5		4.2	4.2	10.1		7.7				11.0	28.8	4.4	4.4	82.9	375.1
1РДП6.86-30АIII-Ё		1.0		29.2	10.0	5.3			45.5		4.2	4.2	10.1		7.7				11.0	28.8	4.4	4.4	82.9	389.4
1РДП6.86-60АIV-Ё		1.0		29.2	10.0	5.3			45.5		4.2	4.2	10.1		7.7				11.0	28.8	4.4	4.4	82.9	490.5
1РДП6.86-60АIII-Ё		1.0		29.2	10.0	5.3			45.5		4.2	4.2	10.1		7.7				11.0	28.8	4.4	4.4	82.9	506.7

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка ригеля	Напрягаемая арматура класса								Всего	Изделия арматурные. Арматура класса																	Всего
	Ат-V ГОСТ10884-81				АIV ГОСТ5781-82					АIII ГОСТ5781-82											АI ГОСТ5781-82			Вр-I ГОСТ6727-80			
	ф22	ф25	ф28	Итого	ф25	ф28	ф32	Итого		ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф28	ф32	ф35	ф40	Итого	ф6	ф8	Итого	ф5	Итого	
1РП6.86-30АтV	49,3			49,3					49,3	9,6		4,1	75,7			129,8			219,2	0,5	0,7	1,2	14,6	14,6	284,3
1РП6.86-30АIV					63,6			63,6	63,6	9,6		4,1	75,7			129,8			219,2	0,5	0,7	1,2	14,6	14,6	298,6
1РП6.86-60АтV		63,6		63,6					63,6	10,1	11,1	4,1		102,9				195,0	323,1	0,5	0,7	1,2	9,9	9,9	397,8
1РП6.86-60АIV						79,8		79,8	79,8	10,1	11,1	4,1		102,9				195,0	323,1	0,5	0,7	1,2	9,9	9,9	414,0
1РП6.86-60АтV-Ф1			79,8	79,8					79,8	10,1	11,1	4,1		102,9				185,2	313,3	0,5	0,7	1,2	9,9	9,9	404,2
1РП6.86-60АIV-Ф1							104,2	104,2	104,2	10,1	11,1	4,1		102,9				185,2	313,3	0,5	0,7	1,2	9,9	9,9	427,5
1РП6.86-60АтV-Ф2			79,8	79,8					79,8	10,1	11,1	4,1		102,9				204,9	333,0	0,5	0,7	1,2	9,9	9,9	423,9
1РП6.86-60АIV-Ф2							104,2	104,2	104,2	10,1	11,1	4,1		102,9				204,9	333,0	0,5	0,7	1,2	9,9	9,9	448,3
1РДП6.56-50АтV-К	31,4			31,4					31,4	1,9	13,1	17,4			46,8				79,2	0,4		0,4	14,1	14,1	125,1
1РДП6.56-50АIV-К					40,5			40,5	40,5	1,9	13,1	17,4			46,8				79,2	0,4		0,4	14,1	14,1	134,2
1РДП6.56-70АтV-К	31,4			31,4					31,4	1,9	1,7	35,3			46,8				85,7	0,4		0,4	14,1	14,1	131,5
1РДП6.56-70АIV-К					40,50			40,5	40,5	1,9	1,7	35,3			46,8				85,7	0,4		0,4	14,1	14,1	140,7
1РДП6.56-90АтV-К	31,4			31,4					31,4	1,9	1,7	35,3				63,1			102,0	0,4		0,4	14,1	14,1	147,9
1РДП6.56-90АIV-К					40,5			40,5	40,5	1,9	1,7	35,3				63,1			102,0	0,4		0,4	14,1	14,1	157,0
1РДП6.56-110АтV-К		40,5		40,5					40,5	8,8	1,7	6,9	40,9				78,3		136,6	0,4		0,4	8,0	8,0	185,5
1РДП6.56-110АIV-К						50,8		50,8	50,8	8,8	1,7	6,9	40,9				78,3		136,6	0,4		0,4	8,0	8,0	195,8

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Марки ригеля	Изделия закладные																						Всего	Общий расход
	Арматура класса									А-I			Прокат марки											
	А-III ГОСТ 5781-82									ГОСТ 5781-82			ВСт.3 кп2 ГОСТ 103-76								ГОСТ 8509-72			
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф22	Итого	Ф6	Ф8	Итого	δ=6	δ=8	δ=10	δ=12	δ=20	δ=22	δ=24	Итого	L75×6	Итого		
1РПП6.86-3ПАIV	0,3	0,5		22,6	9,3	5,3		4,8	42,8		2,1	2,1	10,1		7,7	13,0			5,5	36,3	4,4	4,4	85,6	369,9
1РПП6.86-3ПАIV	0,3	0,5		22,6	9,3	5,3		4,8	42,8		2,1	2,1	10,1		7,7	13,0			5,5	36,3	4,4	4,4	85,6	384,2
1РПП6.86-6ПАтV	0,3	0,5		16,4	8,5	12,1	6,7	4,8	49,3		2,1	2,1	11,1			22,2			5,5	38,8	4,4	4,4	94,6	492,4
1РПП6.86-6ПАIV	0,3	0,5		16,4	8,5	12,1	6,7	4,8	49,3		2,1	2,1	11,1			22,2			5,5	38,8	4,4	4,4	94,6	508,6
1РПП6.86-6ПАIVВк	0,3	3,9		16,4	8,5	12,1	6,7	4,8	52,7		2,1	2,1	11,1		26,3	22,2			5,5	65,1	4,4	4,4	124,3	528,5
1РПП6.86-6ПАV-Вк	0,3	3,9		16,4	8,5	12,1	6,7	4,8	52,7		2,1	2,1	11,1		26,3	22,2			5,5	65,1	4,4	4,4	124,3	552,9
1РПП6.86-6ПАV-Фк	0,3	3,9		16,4	8,5	12,1	6,7	4,8	52,7		2,1	2,1	11,1		26,3	22,2			5,5	65,1	4,4	4,4	124,3	548,2
1РПП6.86-6ПАIV-Фк	0,3	3,9		16,4	8,5	12,1	6,7	4,8	52,7		2,1	2,1	11,1		26,3	22,2			5,5	65,1	4,4	4,4	124,3	572,6
1РДП6.56-3ПАV-К		6,2	5,0	5,1	16,9		6,8		40,0		4,2	4,2	8,9	6,2			3,8			23,9	4,4	4,4	72,5	137,6
1РДП6.56-3ПАIV-К		6,2	5,0	5,1	16,9		6,8		40,0		4,2	4,2	8,9	6,2			3,8			23,9	4,4	4,4	72,5	206,7
1РДП6.56-7ПАV-К		6,2	5,0	5,1	16,9		6,8		40,0		4,2	4,2	8,9	6,2			3,8			23,9	4,4	4,4	72,5	284,1
1РДП6.56-7ПАIV-К		6,2	5,0	5,1	16,9		6,8		40,0		4,2	4,2	8,9	6,2			3,8			23,9	4,4	4,4	72,5	213,2
1РДП6.56-5ПАV-К		1,0		16,8	26,8		6,8		51,4		4,2	4,2	10,1		7,7		8,8			26,6	4,4	4,4	86,6	234,5
1РДП6.56-5ПАIV-К		1,0		16,8	26,8		6,8		51,4		4,2	4,2	10,1		7,7		8,8			26,6	4,4	4,4	86,6	243,6
1РДП6.56-11ПАV-К		1,0		16,8	26,8		6,8		51,4		4,2	4,2	10,1		7,7		8,8			26,6	4,4	4,4	86,6	272,1
1РДП6.56-11ПАIV-К		1,0		16,8	26,8		6,8		51,4		4,2	4,2	10,1		7,7		8,8			26,6	4,4	4,4	86,6	282,4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка ригеля	Напрягаемая арматура										Изделия арматурные													Всего
	Ат-V ГОСТ10884-81					Ат-IV ГОСТ5781-82						Арматура класса Ат-III ГОСТ5781-82								Ат-I ГОСТ5781-82			Вр-I ГОСТ6727-80		
	Ф16	Ф18	Ф20	Ф22	Итого	Ф18	Ф20	Ф22	Ф25	Итого		Ф6	Ф8	Ф10	Ф12	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	Ф6	Ф8	Итого	Ф5	Итого	
1РДП6.56-50АтV-С	16.6				16.6						16.6	1.9	13.1	17.4		57.1			89.5	0.4		0.4	14.1	14.1	120.6
1РДП6.56-50АIV-С						21.0				21.0	21.0	1.9	13.1	17.4		57.1			89.5	0.4		0.4	14.1	14.1	125.0
1РДП6.56-70АтV-С		21.0			21.0						21.0	1.9	1.7	135.3		57.1			96.0	0.4		0.4	14.1	14.1	131.5
1РДП6.56-70АIV-С							25.9			25.9	25.9	1.9	1.7	35.3		57.1			96.0	0.4		0.4	14.1	14.1	135.4
1РДП6.56-90АтV-С			25.9		25.9						25.9	1.9	1.7	35.3			74.6		113.5	0.4		0.4	14.1	14.1	153.9
1РДП6.56-90АIV-С								31.4		31.4	31.4	1.9	1.7	35.3			74.6		113.5	0.4		0.4	14.1	14.1	159.4
1РДП6.56-110АтV-С				31.4	31.4						31.4	8.8	1.7	69	40.9			97.6	155.9	0.4		0.4	9.3	9.3	197.0
1РДП6.56-110АIV-С									40.5	40.5	40.5	8.8	1.7	6.9	40.9			97.6	155.9	0.4		0.4	9.3	9.3	206.1
1РДП6.56-30АтV-Д				31.4	31.4						31.4	5.9		39.6		52.0			97.5	0.4		0.4	11.7	11.7	141.0
1РДП6.56-30АIV-Д									40.5	40.5	40.5	5.9		39.6		52.0			97.5	0.4		0.4	11.7	11.7	150.1
1РДП6.56-60АтV-Д				31.4	31.4						31.4	1.9	7.2	6.9	47.1		86.8		149.9	0.4		0.4	11.7	11.7	193.4
1РДП6.56-60АIV-Д									40.5	40.5	40.5	1.9	7.2	6.9	47.1		86.8		149.9	0.4		0.4	11.7	11.7	202.5
1РОП6.56-30АтV				31.4	31.4						31.4	5.7		36.9		52.0			94.6	0.4		0.4	8.7	8.7	135.1
1РОП6.56-30АIV									40.5	40.5	40.5	5.7		36.9		52.0			94.6	0.4		0.4	8.7	8.7	144.2
1РОП6.56-60АтV				31.4	31.4						31.4	1.9	6.8	4.1	47.1		86.8		146.7	0.4		0.4	8.7	8.7	187.2
1РОП6.56-60АIV									40.5	40.5	40.5	1.9	6.8	4.1	47.1		86.8		146.7	0.4		0.4	8.7	8.7	196.3
1РОП6.56.60АтV-П				31.4	31.4						31.4	1.9	6.8	4.1	47.1			165.9	225.8	0.4		0.4	8.7	8.7	266.3
1РОП6.56-60АIV-П									40.5	40.5	40.5	1.9	6.8	4.1	47.1			165.9	225.8	0.4		0.4	8.7	8.7	275.4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка ригеля	Изделия закладные																						Всего	Общий расход
	Арматура класса												Прокат марки											
	AIII									AI			Вст. 3 кп 2											
	ГОСТ 5781-82									ГОСТ 5781-82			ГОСТ 103-76								ГОСТ 8509-72*			
	Ф5	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Итого	Ф5	Ф8	Итого	δ=6	δ=8	δ=10	δ=12	δ=20	δ=22	δ=24	Итого	L75×6	Итого		
1РДП6.56-50АтV-С		6,2	5,0	5,2	16,9	5,3			38,6		4,2	4,2	8,9	6,2			8,8			23,9	4,4	4,4	71,1	191,6
1РДП6.56-50АIV-С		6,2	5,0	5,2	16,9	5,3			38,6		4,2	4,2	8,9	6,2			8,8			23,9	4,4	4,4	71,1	196,1
1РДП6.56-70АтV-С		6,2	5,0	5,2	16,9	5,3			38,6		4,2	4,2	8,9	6,2			8,8			23,9	4,4	4,4	71,1	202,5
1РДП6.56-70АIV-С		6,2	5,0	5,2	16,9	5,3			38,6		4,2	4,2	8,9	6,2			8,8			23,9	4,4	4,4	71,1	207,5
1РДП6.56-90АтV-С		1,0	8,1	5,2	26,8	5,3			46,4		4,2	4,2	10,1		7,7		8,8			26,6	4,4	4,4	81,6	235,5
1РДП6.56-90АIV-С		1,0	8,1	5,2	26,8	5,3			46,4		4,2	4,2	10,1		7,7		8,8			26,6	4,4	4,4	81,6	241,0
1РДП6.56-110АтV-С		1,0	8,1	5,2	26,8	5,3			46,4		4,2	4,2	10,1		7,7		8,8			26,6	4,4	4,4	81,6	278,6
1РДП6.56-110АIV-С		1,0	8,1	5,2	26,8	5,3			46,4		4,2	4,2	10,1		7,7		8,8			26,6	4,4	4,4	81,6	287,7
1РДП6.56-30АтV-Д		1,0		16,8	26,8		6,8		51,4		4,2	4,2	10,1		7,7		8,8			26,6	4,4	4,4	86,6	227,5
1РДП6.56-30АIV-Д		1,0		16,8	26,8		6,8		51,4		4,2	4,2	10,1		7,7		8,8			26,6	4,4	4,4	86,6	235,7
1РДП6.56-60АтV-Д	0,4	1,0		16,8	26,8		6,8		51,4		4,2	4,2	10,1		7,7		8,8			26,6	4,4	4,4	86,6	280,0
1РДП6.56-60АIV-Д	0,4	1,0		16,8	26,8		6,8		51,4		4,2	4,2	10,1		7,7		8,8			26,6	4,4	4,4	86,6	289,1
1РОП6.56-30АтV	0,3	0,5		22,6	9,3	5,3		4,8	42,8		2,1	2,1	10,1		7,7	13,0			5,5	36,3	4,4	4,4	85,6	220,7
1РОП6.56-30АIV	0,3	0,5		22,6	9,3	5,3		4,8	42,8		2,1	2,1	10,1		7,7	13,0			5,5	36,3	4,4	4,4	85,6	229,8
1РОП6.56-60АтV	0,3	0,5		16,4	8,5	12,1	6,7	4,8	49,3		2,1	2,1	11,1			22,2			5,5	38,8	4,4	4,4	94,6	231,8
1РОП6.56-60АIV	0,3	0,5		16,4	8,5	12,1	6,7	4,8	49,3		2,1	2,1	11,1			22,2			5,5	38,8	4,4	4,4	94,6	230,9
1РОП6.56-60АтV-Л	0,3	0,5		16,4	8,5	12,1	6,7	4,8	49,3		2,1	2,1	11,1			22,2			5,5	38,8	4,4	4,4	94,6	360,9
1РОП6.56-60АIV-Л	0,3	0,5		16,4	8,5	12,1	6,7	4,8	49,3		2,1	2,1	11,1			22,2			5,5	38,8	4,4	4,4	94,6	370,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка ригеля	Изделия арматурные																						Всего
	Арматура класса																						
	AIII ГОСТ 5781-82																AI ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	ф28	ф32	ф36	ф40		Итого	ф6		Итого	ф5		Итого	
1РДПБ. 26-90	9,2		17,3								20,9	42,8				90,2	0,2		0,2	2,0		2,0	92,4
1РДПБ. 26-110	5,9	6,9		24,4							20,9		83,0			140,2	0,2		0,2	2,0		2,0	142,7
1РОПБ. 26-60	1,0	11,1		24,4							20,9	42,8				100,2	0,2		0,2	1,7		1,7	102,1
1РОПБ. 26-60Л	1,0	11,1		24,4							20,9		54,3			111,7	0,2		0,2	1,7		1,7	113,6
1РЛПБ. 56		12,0	9,7								50,6	101,9				174,2	0,4		0,4	3,9		3,9	178,5
1РЛПБ. 56-Ф		12,0	9,7								50,6		113,1			185,4	0,4		0,4	3,9		3,9	189,7

Продолжение

Марка ригеля	Изделия закладные																							Общий расход
	Арматура класса												Прокат марки										Всего	
	AIII ГОСТ 5781-82										AI ГОСТ 5781-82		Вст. 3 кп2 ГОСТ 103-76						ГОСТ 8509-72*					
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф18	ф20	ф22	Итого		ф8	Итого	δ=6	δ=8	δ=12	δ=20		Итого	L75х6	Итого				
1РДПБ. 26-90		0,2		5,1	16,9	6,8			29,5		4,2	4,2	9,9			8,8		17,7	4,4	4,4	55,8	148,2		
1РДПБ. 26-110		0,2		5,1	16,9	6,8			29,5		4,2	4,2	8,9			8,8		17,7	4,4	4,4	55,8	198,5		
1РОПБ. 26-60		0,2	1,2	3,5	8,5		14,2	10,1	38,1		2,1	2,1	9,2		5,3	4,4		18,9	4,4	4,4	63,5	165,6		
1РОПБ. 26-60Л		0,2	1,2	3,5	8,5		14,2	10,1	38,1		2,1	2,1	9,2		5,3	4,4		18,9	4,4	4,4	63,5	177,1		
1РЛПБ. 56		0,2	2,5	3,5			14,2	20,3	40,7				9,2		10,6			19,8	4,4	4,4	64,9	243,4		
1РЛПБ. 56-Ф		0,2	2,5	3,5			14,2	20,3	40,7				9,2		10,6			19,8	4,4	4,4	64,9	254,6		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-4. 3-1 ОВРС

Лист 7

Орг. 13.08.97г.