https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.442.1-1

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ВЫСОТОЙ 400 мм, УКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПОЛКИ РИГЕЛЕЙ

ВЫПУСК 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПЛИТЫ ШИРИНОЙ 3,0; 1,5 И 0,95 м

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

18210-01
ЦЕНА 2-93

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445 Смольная ул 22

Сдано в печать XII 1982 года

Заказ № 12322 Тираж 3900 экз

ЗАВОДА ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.442.1-1

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ВЫСОТОЙ 400 мм, УКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПОЛКИ РИГЕЛЕЙ

ВЫПУСК 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПЛИТЫ ШИРИНОЙ 3,0; 1,5 И 0,95 м

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Утверждены и введены в действие с 01.01.83. Госстроем СССР. Постановление от 22.10.82. №262

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Главный инженер — И.А. Петров

Руководитель ОКМЗ — Г.В. Выжигин

Гл. инженер проекта — В.М. Трахтенгерц

СОВМЕСТНО С НИИЖБ

Зам. директора — Н.Н. Коровин

Рук. лаборатории — Г.И. Бердичевский

Ст. научный сотрудник — А.Е. Кузьмичев

С НИИСК

Зам. директора — П.И. Кривошеев

Зав. отделом — Б.П. Ковтунов

Зав. отделом — Ю.Н. Кардовский

https://zavodjbi.com/

Обозначение	Наименование	Стр выпуск-ка
	Содержание	
1.442.1-1.1 0.00.0 ПЗ	Пояснительная записка	2-18
1.442.1-1.1 0.00.0 Н	Номенклатура плит	19-25
1.442.1-1.11.00.0	Плита 1П1, 1П2	26,27
1.442.1-1.11.00.0 СБ	Плита 1П1, 1П2 Сборочный чертеж	28-32
1.442.1-1.11.00.0 СМ	Плита 1П1 с квадратными отверстиями (пример)	33
1.442.1-1.11.00.0 СМ	Плита 1П1, 1П2 со шпонками (вариант)	34
1.442.1-1.12.00.0	Плита 1П3, 1П4	35-37
1.442.1-1.12.00.0 СБ	Плита 1П3, 1П4. Сборочный чертеж	38-42
1.442.1-1.12.00.0 СМ	Плита 1П3 с квадратными отверстиями (пример)	43
1.442.1-1.12.00.0 СМ	Плита 1П3, 1П4 со шпонками (вариант)	44
1.442.1-1.13.00.0	Плита 1П5, 1П6	45,46
1.442.1-1.13.00.0 СБ	Плита 1П5, 1П6 Сборочный чертеж	47-49
1.442.1-1.13.00.0 СМ	Плита 1П5 с квадратными отверстиями (пример)	50
1.442.1-1.13.00.0 СМ	Плита 1П5, 1П6 со шпонками (вариант)	51
1.442.1-1.1 0.00.0 ВМС	Ведомость расхода стали на плиту	52-75

1. Общая часть.

1.1 Данный выпуск содержит рабочие чертежи плит шириной 3,0; 1,5 и 0,95 м с напрягаемой рабочей арматурой, в том числе чертежи плит покрытий размером 1,5×5,55 м с круглыми отверстиями для установки вентиляционных устройств.

Плиты данного выпуска являются усовершенствованным вариантом плит серий ИИ24-8; ИИ24-9 и ИИ24-11 в части снижения металлоёмкости и трудоёмкости их изготовления.

Кроме того, в выпуске даны: пример решения в плитах перекрытий квадратных отверстий для пропуска вертикальных коммуникаций и вариант опалубочных чертежей плит с наличием вертикальных углублений на наружных гранях продольных ребер, служащих для образования бетонных шпонок после замоноличивания швов между плитами. Опалубочной формой, образующей пазы для шпонок, необходимо пользоваться для изготовления плит в тех случаях, когда в проектах конкретных зданий соединение плит шпонками указано как необходимое (например, при строительстве в сейсмических районах). Такими формами можно пользоваться и для изготовления плит, для которых не требуется соединение их между собой с помощью указанных шпонок (см. докум. 1.442.1-1.1 0.00.0 СМ, 1.442.1-1.12.00.0 СМ, 1.442.1-1.13.00.0 СМ).

1.2 Изготовление плит следует производить в опалубочных формах, чертежи которых разработаны Гипростроммашем (шифр 7795/1а, 7795/2а – для плит шириной 3 м и 7775/1а, 7775/2а – для плит шириной 1,5 м). В указанных формах предусмотрено устройство резиновых компенсаторов (а.с №451527), предохраняющих плиты от образования трещин в местах сопряжения торцевых ребер с продольными при передаче предварительного напряжения на бетон и облегчающих распалубку плит.

1.3. Марки плит и их несущая способность приведены в табл. 1. Маркировка плит принята по ГОСТ 23009-78 и ГОСТ 21506-76.

Рук. отд	Выжигин		
Гл. инж. пр	Трахтенгерц		
Рук. гр.	Суровова		

1.442.1-1.1 0.00.0 ПЗ

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
Р	1	17

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Таблица 1

Размер плиты м	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту кгс/м² при коэффициенте перегрузки n=1	Равномерно распределенная нагрузка на плиту кгс/м² при коэффициенте перегрузки n>1	Расчетный диаметр и количество стержней в одном продольном ребре: крайнем	Расчетный диаметр и количество стержней в одном продольном ребре: среднем	Предварительное напряжение σ_0, кгс/см²	Усилие обжатия N_0, кгс, создаваемое напрягаемой арматурой	Передаточная прочность бетона R_0	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, в кгс/м² и контрольные прогибы $f_к$ в см для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках: 3÷7 $P_{пр}$	3÷7 $f_к$	14 $P_{пр}$	14 $f_к$	28 $P_{пр}$	28 $f_к$	100 $P_{пр}$	100 $f_к$	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит кгс/м²: $P_к$ при $c=1{,}4$ *	$P_к'$ при $c=1{,}6$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3,0 х 5,55	1ПТ-1АIVТ(П)	360 (445)	450 (550)	1ф12	2ф12	4200	4750	160	390	0,19	395	0,18	400	0,13	375	0,13	900	1120
	1ПТ-2АIVТ(П)	1350 (1670)	1600 (1975)	1ф20	2ф20	5070	15900	200	1690	0,56	1625	0,48	1540	0,41	1365	0,43	2825	3400
	1ПТ-3АIVТ(П)	1760 (2160)	2100 (2575)	1ф22	2ф22		19300	210	2150	0,96	2075	0,83	1975	0,67	1765	0,55	3635	4360
	1ПТ-4АIVТ(П)	2245 (2645)	2700 (3175)	1ф25	2ф25		24900	245	2805	1,27	2705	1,10	2565	0,91	2265	0,75	4445	5320
	1ПТ-5АIVТ(П)	2750 (2900)	3300 (3475)	2ф20	4ф20		15900	245	3525	1,70	3390	1,50	3175	1,28	2765	1,03	4850	5800
	1ПТ-1АтVскт(П)-П	360	450	1ф12	2ф12	6000	6800	200	400	0,19	395	0,18	395	0,17	375	0,16	805	960
	1ПТ-2АтVскт(П)-П	1350	1600	1ф18	2ф18	6500	16500	210	1530	0,52	1510	0,47	1475	0,46	1365	0,42	2475	2800
	1ПТ-3АтVскт(П)-П	1760	2100	1ф20	2ф20		20400	280	1980	0,73	1950	0,58	1900	0,52	1765	0,45	3115	3600
	1ПТ-4АтVскт-П	2245	2700	1ф22	2ф22		24700	315	2605	1,04	2555	0,88	2460	0,72	2265	0,62	3955	4560
	1ПТ-5АтVскт-П	2750	3300	2ф18	4ф18		16500	315	3280	1,42	3185	1,25	3040	1,06	2765	0,90	4795	5520
	1ПТ-1АтVТ(П)	445	550	1ф12	2ф12	6000	6800	200	400	0,19	395	0,18	395	0,17	375	0,16	945	1120
	1ПТ-2АтVТ(П)	1670	1975	1ф18	2ф18		16500	210	1530	0,52	1510	0,47	1475	0,46	1365	0,42	2940	3400
	1ПТ-3АтVТ(П)	2160	2575	1ф20	2ф20	6500	20400	280	1980	0,73	1950	0,58	1900	0,52	1765	0,45	3780	4360
	1ПТ-4АтVТ(П)	2645	3175	1ф22	2ф22		24700	280	2635	1,54	2570	1,16	2475	0,98	2265	0,78	4620	5320
	1ПТ-5АтVТ(П)	2900	3475	2ф18	4ф18		16500	280	3320	1,85	3215	1,42	3065	1,22	2765	1,02	5040	5830
	1ПТ-1АтVIТ(П)	360	450	1ф10	2ф10	7000	5500	280	375	0,16	375	0,15	390	0,15	375	0,14	805	960
	1ПТ-2АтVIТ(П)	1585	1875	1ф16	2ф16	9500	19100	280	1460	0,56	1450	0,44	1435	0,40	1365	0,42	2800	3240
	1ПТ-3АтVIТ(П)	1825	2175	1ф18	2ф18		24200	280	1935	0,81	1910	0,67	1875	0,51	1765	0,44	3220	3720
	1ПТ-4АтVIТ	2310	2775	1ф20	2ф20		29800	350	2535	1,43	2485	1,32	2420	0,81	2265	0,61	4060	4580
	1ПТ-5АтVIТ	2750	3300	2ф16	4ф16		19100	375	3130	1,62	3060	1,50	2965	1,12	2765	0,92	4795	5520

*) При определении контрольных нагрузок для плит, армированных сталью класса А-IV коэффициент „С" принят равным 1,35 на основании письма Госстроя СССР от 12-II-82г N 17-Д.

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Продолжение таблицы 1

Размер плиты м	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту кгс/м²		Расчетный диаметр и количество стержней в одном продольном ребре		Предварительное напряжение σ_0, кгс/см²	Площадь сечения A_s, см², всех стержней	Передаточная прочность бетона R_0
		При коэффициенте перегрузки						
		$n=1$	$n>1$	крайнем	средних			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3,0×6,0	1П2-1АIIIТ(П)	360 (445)	450 (550)	1Ф12	2Ф12	4200	4750	160
	1П2-2АIIIТ(П)	1350 (1610)	1600 (1975)	1Ф18	2Ф18	5000	12700	175
	1П2-3АIIIТ(П)	1760 (2160)	2100 (2575)	1Ф20	2Ф20		15700	210
	1П2-4АIIIТ(П)	2245 (2645)	2700 (3175)	1Ф22	2Ф22		19000	245
	1П2-5АIIIТ(П)	2750 (2900)	3300 (3475)	2Ф18	4Ф18		12700	245
	1П2-1АIVСКТ(П)-П	350	450	1Ф10	2Ф10	5500	4300	200
	1П2-2АIVСКТ(П)-П	1350	1600	1Ф16	2Ф16	6500	13100	240
	1П2-3АIVСКТ(П)-П	1760	2100	1Ф18	2Ф18		16500	245
	1П2-4АIVСКТ-П	2245	2700	1Ф20	2Ф20		20400	315
	1П2-5АIVСКТ-П	2750	3300	2Ф16	4Ф16		13100	315
	1П2-1АIVТ(П)	445	550	1Ф10	2Ф10	5500	4300	200
	1П2-2АIVТ(П)	1670	1975	1Ф16	2Ф16		13100	240
	1П2-3АIVТ(П)	2160	2575	1Ф18	2Ф18	6500	16500	245
	1П2-4АIVТ(П)	2645	3175	1Ф20	2Ф20		20400	280
	1П2-5АIVТ(П)	2900	3475	2Ф16	4Ф16		13100	280
	1П2-1АIIIТ(П)	360	450	1Ф10	2Ф10	6000	4700	280
	1П2-2АIIIТ(П)	1585	1875	1Ф14	2Ф14	9500	14600	280
	1П2-3АIIIТ(П)	1825	2175	1Ф16	2Ф16		19100	280
	1П2-4АIIIТ	2310	2775	1Ф18	2Ф18		24200	350
	1П2-5АIIIТ	2750	3300	2Ф14	4Ф14		14600	350

Контрольные, равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, в кгс/м² и контрольные прогибы $f_к$ в см для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках								Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит кгс/м²	
3–7		14		28		100			
$P_{пр}$	$f_к$	$P_{пр}$	$f_к$	$P_{пр}$	$f_к$	$P_{пр}$	$f_к$	$P_к$ при $c=1,4$	$P_{к1}$ при $c=1,5$
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Испытание следует производить неразрушающими методами

Продолжение таблицы 1

Размер плиты м	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту кгс/м² при коэффициенте перегрузки n=1	Равномерно распределенная нагрузка на плиту кгс/м² при коэффициенте перегрузки n>1	Расчетный диаметр и количество стержней в одном продольном ребре крайнем	Расчетный диаметр и количество стержней в одном продольном ребре средним	Предварительное напряжение σ_0, кгс/см²	Усилие натяжения N_0, кгс, на один стержень	Передаточная прочность бетона $R_{вр}$	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, в кгс/м² и контрольные прогибы $f_к$ в см для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках: 3–7 $P_{пр}$	3–7 $f_к$	14 $P_{пр}$	14 $f_к$	28 $P_{пр}$	28 $f_к$	100 $P_{пр}$	100 $f_к$	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки плотности плит кгс/м² $P_к$ при $C=1{,}4$*	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки плотности плит кгс/м² $P_к'$ при $C=1{,}6$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1,5×5,55	1ПЗ-1АIIIТ(П)	360 (445)	450 (550)	1Ф12		4200	4750	160	410	0,49	420	0,48	415	0,47	385	0,46	940	1130
	1ПЗ-1АIIIТ(П)-1								Испытание следует производить неразрушающими методами									
	1ПЗ-1АIIIТ(П)-2																	
	1ПЗ-1АIIIТ(П)-3																	
	1ПЗ-2АIIIТ(П)	1350 (1670)	1600 (1975)	1Ф20		5070	15900	200	1710	0,61	1650	0,54	1560	0,54	1375	0,49	2835	3410
	1ПЗ-3АIIIТ(П)	1760 (2160)	2100 (2575)	1Ф22			19300	240	2285	0,92	2195	0,77	2060	0,66	1775	0,61	3645	4370
	1ПЗ-4АIIIТ(П)	2245 (2645)	2700 (3175)	1Ф25			24900	245	2910	1,56	2885	1,25	2675	0,97	2275	0,75	4455	5330
	1ПЗ-5АIIIТ(П)	2750 (3150)	3300 (3775)	2Ф20			15900	245	3535	1,19	3535	1,05	3315	1,20	2775	0,97	5265	6290
	1ПЗ-6АIIIТ	3455 (3890)	4100 (4375)	2Ф22			19300	345	4410	1,96	4410	1,88	4155	1,48	3475	1,12	6075	7250
	1ПЗ-7АIIIТ	4265 (4495)	5100 (5375)	2Ф25			24900	400	5410	2,31	5410	2,23	5115	2,02	4275	1,36	7425	8850
	1ПЗ-1АтVСКТ(П)-П	360	450	1Ф12		6000	6800	200	395	0,37	405	0,36	405	0,35	385	0,35	815	940
	1ПЗ-1АтVСКТ(П)-1П								Испытание следует производить неразрушающими методами									
	1ПЗ-1АтVСКТ(П)-2П																	
	1ПЗ-1АтVСКТ(П)-3П																	
	1ПЗ-2АтVСКТ(П)-П	1350	1680	1Ф18		6500	16500	210	1565	0,68	1535	0,54	1495	0,49	1375	0,41	2625	2810
	1ПЗ-3АтVСКТ(П)-П	1760	2100	1Ф20			20400	280	2020	0,85	1980	0,71	1920	0,56	1775	0,47	3125	3610
	1ПЗ-4АтVСКТ-П	2245	2700	1Ф22			24700	315	2650	1,35	2590	0,98	2485	0,80	2275	0,58	3965	4570
	1ПЗ-5АтVСКТ-П	2750	3300	2Ф18			16500	315	3340	1,69	3235	1,28	3075	1,09	2775	0,90	4805	5530
	1ПЗ-6АтVСКТ-П	3455	4100	2Ф20			20400	350	4330	2,20	4155	2,04	3910	1,67	3475	1,24	5925	6810
	1ПЗ-7АтVСКТ-П	4265	5100	2Ф22			24700	375	5410	2,85	5165	2,64	4845	2,38	4275	1,81	7325	8410

*) При определении контрольных нагрузок для плит, армированных сталью класса А-IV коэффициент „С" принят равным 1,35 на основании письма Госстроя СССР от 12 II 82г N 11-Д.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение таблицы 1

Размер плиты	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту кгс/м² при коэффициенте перегрузки		Расчетный диаметр и количество стержней в одном продольном ребре		Предварительное напряжение σ_0 кгс/см²	Усилие натяжения N_0, кгс, на один стержень	Передаточная прочность бетона R_0	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$ в кгс/м² и контрольные прогибы $f_к$ в см для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках								Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит кгс/м²	
									3–7		14		28		100			
		n=1	n>1	крайнем	средним				$P_{пр}$	$f_к$	$P_{пр}$	$f_к$	$P_{пр}$	$f_к$	$P_{пр}$	$f_к$	$P_к$ при $c=1,4$	$P_к'$ при $c=1,6$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1,5×5,55	1ПЗ-1АтVТ(П)	445	550	1Ф12		6000	6800	200	395	0,37	405	0,36	405	0,35	385	0,35	955	1130
	1ПЗ-1АтVТ(П)-1								Испытание следует производить неразрушающими методами									
	1ПЗ-1АтVТ(П)-2																	
	1ПЗ-1АтVТ(П)-3																	
	1ПЗ-2АтVТ(П)	1670	1975	1Ф18		6500	16500	240	1565	0,68	1535	0,54	1495	0,49	1375	0,41	2950	3410
	1ПЗ-3АтVТ(П)	2160	2575	1Ф20			20400	280	2020	0,85	1980	0,71	1920	0,56	1775	0,47	3790	4370
	1ПЗ-4АтVТ(П)	2645	3175	1Ф22			24700	280	2680	2,00	2605	1,29	2500	1,09	2275	0,86	4630	5330
	1ПЗ-5АтVТ(П)	3150	3775	2Ф18			16500	280	3380	2,20	3285	1,45	3100	1,25	2775	1,02	5470	6290
	1ПЗ-6АтVТ	3690	4375	2Ф20			20400	315	4360	2,52	4185	2,04	3940	1,81	3475	1,42	6310	7250
	1ПЗ-7АтVТ	4495	5375	2Ф22			24700	315	5410	2,85	5165	2,64	4845	2,38	4275	1,81	7710	8850
	1ПЗ-1АтVIТ(П)	360	450	1Ф10		7000	5500	280	385	0,26	390	0,25	400	0,24	385	0,24	815	970
	1ПЗ-1АтVIТ(П)-1								Испытание следует производить неразрушающими методами									
	1ПЗ-1АтVIТ(П)-2																	
	1ПЗ-1АтVIТ(П)-3																	
	1ПЗ-2АтVIТ(П)	1585	1875	1Ф16			19100	280	1485	0,65	1475	0,50	1450	0,46	1375	0,40	2810	3250
	1ПЗ-3АтVIТ(П)	1825	2175	1Ф18			24200	280	1970	1,21	1940	0,85	1890	0,70	1775	0,52	3230	3730
	1ПЗ-4АтVI	2310	2775	1Ф20		9500	29800	350	2575	1,53	2515	1,12	2440	0,98	2275	0,76	4070	4690
	1ПЗ-5АтVI	2750	3300	2Ф16			19100	315	3175	1,64	3100	1,52	2990	1,14	2775	0,93	4805	5530
	1ПЗ-6АтVI	3455	4100	2Ф18			24200	315	4135	2,35	3995	2,18	3810	1,99	3475	1,74	5925	6810

Продолжение таблицы 1

Размер плиты	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту кгс/м² при коэффициенте перегрузки n=1	Равномерно распределенная нагрузка на плиту кгс/м² при коэффициенте перегрузки n>1	Расчетный диаметр и количество стержней в одном продольном ребре: крайнем	Расчетный диаметр и количество стержней в одном продольном ребре: среднем	Предварительное напряжение σ_0 кгс/см²	Отпускная прочность бетона R_{bp}, кгс/см², не менее	Передаточная прочность бетона R_{bp}, кгс/см², не менее	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$ в кгс/м² и контрольные прогибы $f_к$ в см для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках: 3–7 $P_{пр}$	3–7 $f_к$	14 $P_{пр}$	14 $f_к$	28 $P_{пр}$	28 $f_к$	100 $P_{пр}$	100 $f_к$	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки трещиностойкости плит кгс/м²: $P_к$ при $c=1{,}4$	$P_к'$ при $c=1{,}6$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1,5×5,98	1ПГ-1АIIIТ(П)	360 (445)	450 (550)	1Ф12		4200	4750	160										
	1ПГ-2АIIIТ(П)	1350 (1670)	1600 (1975)	1Ф18		5000	12700	175										
	1ПГ-3АIIIТ(П)	1753 (2163)	2100 (2575)	1Ф20			15700	240										
	1ПГ-4АIIIТ(П)	2245 (2645)	2700 (3175)	1Ф22			19000	245										
	1ПГ-5АIIIТ(П)	2750 (3150)	3300 (3775)	2Ф18			12700	245										
	1ПГ-6АIIIТ	3455 (3690)	4100 (4375)	2Ф20			15700	315										
	1ПГ-7АIIIТ	4265 (4495)	5100 (5375)	2Ф22			19000	350										
	1ПГ-1АтVскт(П)-П	360	450	1Ф12		5500	4300	200										
	1ПГ-2АтVскт(П)-П	1350	1600	1Ф16			13100	240										
	1ПГ-3АтVскт(П)-П	1760	2400	1Ф18			16500	245										
	1ПГ-4АтVскт-П	2245	2700	1Ф20		6500	20400	315										
	1ПГ-5АтVскт-П	2750	3300	2Ф16			13100	315										
	1ПГ-6АтVскт-П	3455	4100	2Ф18			16500	350										
	1ПГ-7АтVскт-П	4265	5100	2Ф20			20400	350										
	1ПГ-1АтVТ(П)	405	550	1Ф10		5500	4300	200										
	1ПГ-2АтVТ(П)	1670	1975	1Ф16			13100	240										
	1ПГ-3АтVТ(П)	2160	2575	1Ф18			16500	245										
	1ПГ-4АтVТ(П)	3645	3175	1Ф20		6500	20400	280										
	1ПГ-5АтVТ(П)	3150	3775	2Ф16			13100	280										
	1ПГ-6АтV	3690	4375	2Ф18			16500	315										
	1ПГ-7АтV	4495	5375	2Ф20			20400	350										
	1ПГ-1АтIIIТ(П)	360	450	1Ф10		6300	4300	280										

Испытание следует производить неразрушающими методами

Продолжение таблицы 1

Размер плиты м	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту кгс/м² при коэффициенте перегрузки n=1	Равномерно распределенная нагрузка на плиту кгс/м² при коэффициенте перегрузки n>1	Расчетный диаметр и количество стержней в одном продольном ребре крайнем	Расчетный диаметр и количество стержней в одном продольном ребре средним	Предварительное значение усилия обжатия P, кгс/м²	Усилие обжатия P, кгс на одно ребро	Передаточная прочность бетона Rпр	Контрольные равномерно распределенные нагрузки q по в кгс/м² и контрольные прогибы fк в см для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках: 3÷7 Rпр	3÷7 fк	14 Rпр	14 fк	28 Rпр	28 fк	100 Rпр	100 fк	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит кгс/м² Rк при с=1,4	Rк' при с=1,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1,5×5,95	1П4-2АтVТ(П)	1585	1875	1Ф14		9500	14600	280										
	1П4-3АтVТ(П)	1925	2175	1Ф16			19100	280										
	1П4-4АтVТ	2310	2775	1Ф18			24200	350										
	1П4-5АтVТ	2750	3300	2Ф14			14600	350										
	1П4-6АтVТ	3455	4100	2Ф16			19100	350										
1,5×5,95	1П5-1АIIIТ(П)	360 (445)	450 (550)	1Ф10		4200	3300	160										
	1П5-2АIIIТ(П)	1350 (1670)	1600 (1975)	1Ф16			12200	175										
	1П5-3АIIIТ(П)	1760 (2160)	2100 (2575)	1Ф18			12900	240										
	1П5-4АIIIТ(П)	2245 (2645)	2700 (3175)	1Ф20			15900	245										
	1П5-5АIIIТ(П)	2750 (3150)	3300 (3775)	1Ф22		5070	19300	262										
	1П5-6АIIIТ	3455 (3690)	4100 (4375)	1Ф25			24900	315										
	1П5-7АIIIТ	4265 (4455)	5100 (5375)	2Ф20			15900	350										
	1П5-1АтVскт(П)-П	360	450	1Ф10		5000	3900	200										
	1П5-2АтVскт(П)-П	1350	1600	1Ф14			10000	210										
	1П5-3АтVскт(П)-П	1760	2100	1Ф16			13100	245										
	1П5-4АтVскт-П	2245	2700	1Ф18			16500	315										
	1П5-5АтVскт-П	2750	3300	1Ф20		6500	20400	315										
	1П5-6АтVскт-П	3455	4100	1Ф22			24700	400										
	1П5-7АтVскт-П	4265	5100	2Ф18			16500	350										
	1П5-1АтVТ(П)	445	550	1Ф10		5000	3900	200										
	1П5-2АтVТ(П)	1750	2075	1Ф14		6500	10000	210										
	1П5-3АтVТ(П)	2160	2575	1Ф16			13100	245										

Испытание следует производить неразрушающими методами

https://zavodpk.com/

Продолжение таблицы 1

Размер плиты м	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту кгс/м² при коэффициенте перегрузки n=1	Равномерно распределенная нагрузка на плиту кгс/м² при коэффициенте перегрузки n>1	Расчетный диаметр и количество стержней в одном продольном ребре: крайнем	Расчетный диаметр и количество стержней в одном продольном ребре: средним	Предварительное напряжение σ_0, кгс/см²	Марка напрягаемой арматуры N_0, кгс на плиту	Предельно допустимый прогиб $f_{пр}$	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $p_{пр}$, в кгс/м² и контрольные прогибы $f_к$ в см для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках: 3÷4 $p_{пр}$	3÷4 $f_к$	14 $p_{пр}$	14 $f_к$	28 $p_{пр}$	28 $f_к$	100 $p_{пр}$	100 $f_к$	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит кгс/м²: $p_к$ при $\sigma=1.4$	$p_к'$ при $\sigma=1.6$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3,5×1,5	1П5-4АтVТ(П)	2720	3275	1Ф18		6500	16500	245										
	1П5-5АтVТ(П)	3150	3775	1Ф20			28400	280										
	1П5-6АтVТ	3690	4375	1Ф22			24700	315										
	1П5-7АтVТ	4495	5375	2Ф18			16500	350										
	1П5-1АтVIТ(П)	360	450	1Ф10		6000	4700	280										
	1П5-2,5АтVIТ(П)	1545	1835	1Ф12		9500	10700	280										
	1П5-3АтVIТ(П)	1825	2175	1Ф14			14600	280										
	1П5-4АтVIТ	2310	2775	1Ф16			19100	350										
	1П5-5АтVIТ	2750	3300	1Ф12			24200	350										
	1П5-6АтVIТ	3455	4100	1Ф22			35100	400										
3,5×1,5	1П6-1,5IIIТ(П)	360 (445)	450 (550)	1Ф10		4200	3300	160	Испытания следует производить неразрушающими методами									
	1П6-2,5IIIТ(П)	1350 (1610)	1600 (1975)	1Ф16			10100	175										
	1П6-3,5IIIТ(П)	1760 (2160)	2100 (2575)	1Ф18			12700	210										
	1П6-4АIIIТ(П)	2245 (2645)	2700 (3175)	1Ф20		5000	15700	245										
	1П6-5АIIIТ(П)	2750 (3150)	3300 (3775)	1Ф22			19000	262										
	1П6-6АIIIТ	3455 (3690)	4100 (4375)	1Ф25			24500	315										
	1П6-7АIIIТ	4265 (4495)	5100 (5375)	2Ф20			15700	350										
	1П6-1АтVскТ(П)-П	360	450	1Ф10		5000	3900	200										
	1П6-2АтVскТ(П)-П	1350	1600	1Ф14		6500	10000	240										
	1П6-3АтVскТ(П)-П	1760	2100	1Ф16			13100	245										
	1П6-4АтVскТ-П	2245	2700	1Ф18			16500	315										
	1П6-5АтVскТ-П	2750	3300	1Ф20			20400	315										

Серия 1.465-1/83

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.4421-1.10.00.013 Лист 3

https://zavodpk.com/

Продолжение таблицы 1

	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту, кгс/м² при коэффициенте перегрузки		Расчетный диаметр и количество стержней в одном продольном ребре		Предварительное напряжение σ₀, кгс/см²	Усилие натяжения N₀, кгс, на один стержень	Передаточная прочность бетона $R_{вр}$	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $p_{пр}$, в кгс/м² и контрольные прогибы $f_к$ в см для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках								Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит кгс/м²	
									3÷4		14		28		100			
		n = 1	n > 1	крайнем	среднем				$p_{пр}$	$f_к$	$p_{пр}$	$f_к$	$p_{пр}$	$f_к$	$p_{пр}$	$f_к$	$p_к$ при c=1,4	$p_к'$ при c=1,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0,95 кгс/см²	1.1П6-5АтVскт-1	3455	4100	1Ф22		6500	24700	400										
	1П6-7АтVскт-1	4265	5100	2Ф18			15500	350										
	1П6-1АтVТ(П)	445	550	1Ф10		5000	3500	200										
	1П6-2АтVТ(П)	1750	2075	1Ф14		6500	10000	210										
	1П6-3АтVТ(П)	2160	2575	1Ф16			13100	245										
	1П6-4АтVТ(П)	2720	3275	1Ф18			16500	245										
	1П6-5АтVТ(П)	3150	3775	1Ф20			20400	280										
	1П6-6АтVТ	3600	4375	1Ф22			24700	315										
	1П6-7АтVТ	4495	5375	2Ф18			16500	350										
	1П6-1АтVIТ(П)	360	450	1Ф10		6000	4700	280										
	1П6-2АтVIТ(П)	1545	1835	1Ф12			10400	280										
	1П6-3АтVIТ(П)	1825	2175	1Ф14			14600	280										
	1П6-4АтVIТ	2310	2775	1Ф16		9500	19100	350										
	1.1П6-5АтVIТ	2750	3300	1Ф18			24200	350										
	1П6-6АтVIТ	3455	4100	1Ф22			36100	400										

Испытание следует производить неразрушающими методами

1. В графе 2 индекс Т во второй части марки обозначает тяжелый бетон, а индекс П в скобках - бетон на пористых заполнителях.
2. В графах 3 и 4 нагрузки приведены без учета массы плиты.
3. Для плит армированных сталью класса АIII, без скобок приведены нагрузки при применении плит в условиях агрессивной газовой среды, в скобках - неагрессивной среды.
4. При расчете пустотелых ребер учитывалась масса плит с заливкой швов ребрами: 1) для плит шириной 1,5 и 3,0м - из тяжелого бетона - 295 кгс/м²(при n=1) и 325 кгс/м²(при n>1), а из бетона на пористых заполнителях - 240 кгс/м²(при n=1) и 265 кгс/м²(при n>1), 2) для плит шириной 0,95м - из тяжелого бетона - 340 кгс/м²(при n=1) и 405 кгс/м²(при n>1), а из бетона на пористых заполнителях - 305 кгс/м²(при n=1) и 335 кгс/м²(при n>1).
5. В графах 7 и 8 величины σ_0 и N_0 приведены без учета потерь от деформации форм.
6. В графах 10, 12, 14, 16, 18 и 19 величины $p_{пр}$, $p_к$, $p_к'$ (для плит, испытываемых методом загружения) приведены без учета массы плит, которая принята из тяжелого бетона для плит шириной 3м - 280 кгс/м², для плит шириной 1,5м - 240 кгс/м². Указанными величинами допускается пользоваться при испытании плит из бетона на пористых заполнителях.
7. Для испытываемых плит отношение $f_{плит}/f_{прев} \leq 0,85$.

1.4. В плитах покрытий размером 1,5×5,55м предусмотрены унифицированные отверстия для дефлекторов и зонтов. На плиты покрытий могут устанавливаться крышные центробежные или осевые вентиляторы №№ 4; 5 и 6. На каждую плиту допускается установка только одного вентилятора. Установку вентиляторов следует производить в соответствии с указаниями, изложенными в серии 1.469-7. В случае установки на плиты покрытий оборудования с динамическими нагрузками, кроме указанных выше номеров крышных вентиляторов, необходимо производить динамический расчет в соответствии с действующими нормативами. Эквивалентные расчетные равномерно распределенные нагрузки от вентиляционного устройства для плит покрытий с отверстиями для дефлекторов, зонтов и вентиляторов. приведены в табл. 2.

Таблица 2

Размер плиты м	Марка плиты	Вид вентиляционного устройства		Диаметр отверстия мм	Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка на 1м² плиты, кгс/м² (при n>1)
1	2	3		4	5
1,5×5,55	1П3-1АIVТ(П)-1; 1П3-1АтIVТ(П)-1, 1П3-1АтVIТ(П)-1; 1П3-1АтVСКТ(П)-1П	Зонт (дефлектор)		400	50 (60)
	1П3-1АIVТ(П)-2; 1П3-1АтVТ(П)-2; 1П3-1АтVIТ(П)-2; 1П3-1АтVСКТ(П)-2П			700	50 (80)
	1П3-1АIVТ(П)-3; 1П3-1АтVТ(П)-3; 1П3-1АтVIТ(П)-3; 1П3-1АтVСКТ(П)-3П			1000	45 (115)
	1П3-1АIVТ(П)-2	центробежный вентилятор	№4	700	60
	1П3-1АтVТ(П)-2		№5		80
	1П3-1АтVIТ(П)-2		№6		105
	1П3-1АтVСКТ(П)-2П	осевой вентилятор	№4		40
			№5		45
			№6		50

1 В графе 5 в скобках указаны эквивалентные нагрузки на плиты при установке дефлектора.

2. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на плиты с отверстиями для дефлекторов, зонтов и крышных вентиляторов №№ 4, 5, 6, определяется по табл. 1 за вычетом эквивалентной равномерно распределенной нагрузки от вентиляционного устройства, приведенной в настоящей таблице.

3. При определении эквивалентной нагрузки от вентиляционного устройства учтены следующие нагрузки:
— от массы дефлектора или зонта (по серии 1.494-32) или одного крышного вентилятора (с №4 по №6);
— от массы стакана (по серии 1.494-24), от массы трубы и утеплителя, клапана и надстройки,
— ветровая нагрузка при значении нормативного скоростного напора „q" на уровне верха трубы, не превышающего 90 кгс/м²
— динамические нагрузки от одного из крышных вентиляторов №№ 4, 5; 6.

4. Эквивалентные нагрузки вычислены для вентиляционных устройств с высотой трубы до 2 м включительно — от верхнего обреза стакана до раструба дефлектора или до верха зонта (без расплавок)

1.5. Расчет плит произведен в соответствии с требованиями „Строительных норм и правил" СНиП II-21-75 с учетом изменений и дополнений по постановлению Госстроя СССР от 11 мая 1981 г №67 и СНиП II-28-73* Ребра плит рассчитаны как шарнирно опертые однопролетные балки таврового сечения, а поперечные ребра плит шириной 3,0 м — как 2-х пролетные балки. Плиты рассчитаны как конструкции 3-ей категории трещиностойкости. Плиты марок типа 1П1-5; 1П2-5, 1П3-5... 1П3-7 и 1П4-5... 1П4-7 со всеми классами стали рабочей арматуры дополнительно рассчитаны на нагрузки от одного автопогрузчика типа 4004 грузоподъемностью 750 кг при толщине пола в пределах 50÷100 мм. Наибольшая нормативная нагрузка от давления одного колеса принята $P_н$ = 1190 кгс. Расстояние между колесами принято равным 760 мм. При этом нагрузка от напольного транспорта и равномерно распределенная длительная нагрузка приняты действующими разновременно

Примечание. При применении автопогрузчика указанного типа или аналогичного ему по нагрузке на перекрытиях из плит марок типа 1П1-2...1П1-4, 1П2-2...1П2-4.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1П3-2 1П3-4, 1П4-2 1П4-4 (при всех классах стали рабочей арматуры) армирование полок плит следует принимать аналогичным армированию полок марок типа 1П1-5, 1П2-5, 1П3-5 и 1П4-5 соответственно

Плиты перекрытий шириной 1,5 и 3,0м всех марок проверены также на действие погрузчика ЭП-0,5 грузоподъемностью 500кг при отсутствии пола (для использования, например, в период строительства)

1.6 Плиты изготовляются из тяжелого бетона марок М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500 или из бетона на пористых заполнителях марок М200, М250, М300, М350 и М400

В качестве крупного заполнителя бетонов на пористых заполнителях приняты керамзит, аглопорит и шлаковая пемза, а мелкого заполнителя – кварцевый песок. Материалы, применяемые для приготовления бетона, должны соответствовать действующим стандартам или техническим условиям на эти материалы.

1.7 Передаточная прочность бетона $R_п$ должна приниматься по таблице 1.

1.8 Отпуск арматуры следует производить плавно (без скачков). Мгновенная передача усилий не допускается.

1.9 В качестве предварительно напрягаемой рабочей арматуры продольных ребер плит принята:

1 Сталь стержневая горячекатаная периодического профиля класса А-IV по ГОСТ 5781-81

2 Сталь стержневая термически упрочненная, стойкая против коррозионного растрескивания класса Ат-IVСК по ГОСТ 10884-81

3. Сталь стержневая термически упрочненная периодического профиля класса Ат-V по ГОСТ 10884-81

Примечание. В случае отсутствия указанной стали может быть использована сталь класса А-V по ГОСТ 5781-81 без изменения диаметра и области применения

4 Сталь стержневая термически упрочненная периодического профиля класса Ат-VI по ГОСТ 10884-81

5. Допускается в случае отсутствия арматуры класса А-IV заменять её арматурой класса А-IIIв в соответствии с указаниями таблицы 3.

1.10. Предварительное напряжение стержневой арматуры классов А-IV, Ат-IVСК, Ат-V предусмотрено электротермическим или механическим способом, а класса Ат-VII – механическим способом. Величина предварительного напряжения и усилий натяжения рабочей арматуры продольных ребер приведены в таблице 1.

1.11. Полка плиты армируется сварными сетками, поперечные и продольные ребра армируются сварными каркасами. Сварные каркасы и сетки изготовляются при диаметре стержней до 5мм включительно из обыкновенной арматурной проволоки периодического профиля класса Вр-I по ГОСТ 6727-80, при диаметре стержней 6мм и более – из стержневой горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III по ГОСТ 5781-81.

1.12. По концам продольных ребер плит устанавливаются закладные изделия МН1–МН6, которые являются обоймами, предохраняющими торцы ребер плит от разрушения при передаче на бетон усилий от предварительно напрягаемой арматуры. Замкнутые анкера закладных изделий используются для подъема плиты.*

1.13. Предел огнестойкости плит составляет не менее 0,75 часа.

1.14. При применении плит в условиях воздействия слабо и среднеагрессивных газовых сред в проекте конкретного объекта должны быть указаны специальные условия по изготовлению плит, вытекающие из характера агрессивной среды и требований СНиП II-28-73*

1.15. В плитах перекрытий допускается устройства квадратных отверстий для пропуска вертикальных коммуникаций. Отверстия размером до 1000×1000мм для плит шириной 1,5 и 3,0м могут устраиваться в крайних полях плиты до 2х отверстий одновременно, или размером до 500×500мм в любом поле плиты до 4х отверстий одновременно. Несущая способность плит с отверстиями принимается такой же, как и плит без отверстий согласно величинам, приведенным в табл. 1.

1.16. Армирование плит перекрытий с квадратными отверстиями для пропуска коммуникаций может выполняться по чертежам плит настоящего выпуска с учетом рекомендаций, приведенных в Закут. 1.442.1-1.1 1000СМ, 1.442.1-1.1 2000СМ, 1.442.1-1.1 3000СМ, по которым можно изготовлять и устанавливать обрамляющие отверстия сетки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III по ГОСТ 5781-81.

1.17. Арматурные и закладные изделия даны в выпуске 2 настоящей серии

*) В данной серии разработано новое техническое решение на железобетонные ребристые плиты, защищенное заявкой №3261239/29-33 с приоритетом от 12.III 1981г, по которой принята Государственной патентной экспертизой положительное решение от 22 XII-1981г.

2. Технические требования к изготовлению, приемке и испытанию плит.

2.1. Изготовление плит предусмотрено агрегатно-поточным способом.

2.2. При изготовлении плит необходимо выполнять требования ГОСТ 21506-76 и других действующих нормативных и инструктивных документов.

2.3. Плиты из бетона на пористых заполнителях отличаются от плит из тяжелого бетона только составом бетонной смеси, поэтому их армирование следует принимать по армированию соответствующих по нагрузкам плит из тяжелого бетона

2.4 Плоские каркасы и сетки должны изготовляться при помощи контактной точечной электросварки. Применение дуговой электросварки вместо предусмотренной контактной точечной не допускается

2.5. Сталь для изготовления плит применяться тех марок, которые заданы в проекте конкретного здания.

2.6. В плитах перекрытий с квадратными отверстиями сетки, предусмотренные для армирования полок плит, в местах расположения отверстий, вырезаются

2.7. Отклонения от проектных размеров плит и величин защитных слоев бетона не должны превышать указанных в ГОСТ 21506-76 и рабочих чертежах

2.8. Внешний вид и качество поверхностей плит должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-75 для конструкции производственных зданий, предназначаемых под окраску

2.9. При изготовлении плит для обеспечения требуемой величины защитного слоя бетона должны применяться подкладки из цементно-песчаного раствора или пластмасс Применение стальных фиксаторов, выходящих на поверхность бетона, не допускается.

2.10. До начала производства плит завод-изготовитель должен разработать технологические правила, определяющие основные способы производства и контроля качества изготовления изделий. При изготовлении плит должен быть обеспечен пооперационный технологический контроль на всех стадиях производства.

2.11. Для предохранения лицевых поверхностей закладных изделий от ржавления при транспортировании и хранении все эти поверхности должны быть покрыты цементно-казеиновой обмазкой, кроме поверхностей изделий, установленных в плитах, предназначенных для применения в условиях агрессивных сред, которые согласно требованиям СНиП II-28-73*, должны быть защищены цинковым или другим равнозначным покрытием

2.12. Для оценки качества изготовляемых плит необходимо систематически проводить их испытание в соответствии с ГОСТ 8829-77

2.13. Испытания методом нагружения следует производить только для плит размером 3,0×5,55 и 1,5×5,55м Оценка плит по прочности производится по величине разрушающей нагрузки; жесткости – по величине прогиба продольных ребер, а трещиностойкости – по величине раскрытия трещин Величины контрольных нагрузок на прочность ($P_к$ и $P_к'$), жесткость и трещиностойкость ($\sigma_{пр}$), а также величины контрольных прогибов ($f_к$) приведены в табл 1 Допускаемые величины контрольной ширины раскрытия трещин принимаются по ГОСТ 8829-77 п 2.4.7.

2.14. Плиты шириной 3,0 и 1,5м длиной 5,05 м и плиты шириной 0,95м следует испытывать неразрушающими методами (ГОСТ 22690.0-77)

2.15. Величина отпускной прочности бетона устанавливается в соответствии с п. 1.30 ГОСТ 13015-75.

2.16. Маркировку готовой продукции необходимо производить согласно требованиям ГОСТ 21506-76, при этом после марки плиты следует указать номер ГОСТа или серию рабочих чертежей

2.17. Плиты покрытий размером 1,5×5,55м с отверстиями для дефлекторов или зонтов изготовляются в опалубке плит без отверстий, от которых они отличаются наличием отверстий в полке и набетонкой, которая должна выполняться одновременно с изготовлением всей плиты

3. Указания по применению плит.

3.1. Плиты настоящего выпуска предназначены для применения в неотапливаемых зданиях и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха до минус 40°С, а также в отапливаемых зданиях в условиях систематического воздействия температур до 50°С и эксплуатируемых в условиях воздействия как неагрессивной, так и агрессивной газовой среды

Плиты могут применяться в несейсмических и сейсмических районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно

3.2. При действии многократно повторяющихся и динамических нагрузок назначение марок плит должно производиться на основе соответствующего расчета с соблюдением требований СНиП II-21-75 и „Инструкции по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки" Стройиздат. Москва. 1970г.

3.3. При применении плит на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40°С

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

назначение марок плит должно производиться при соблюдении требований СНиП II-21-75.

3.4. При применении плит в условиях постоянного воздействия температуры выше +50°С назначение марок плит должно производиться при соблюдении требований СН 482-76.

3.5 В случае применения плит для нагрузок, отличающихся от равномерно распределенных, принятых при расчете плит, назначение марок плит следует производить на основе расчетов, используя при этом типовые плиты необходимой несущей способности.

3.6. Плиты из тяжелого бетона с рабочей арматурой из стали класса А-IV предназначены для применения в условиях как неагрессивной, так и слабо и среднеагрессивной газовых сред; из стали класса Ат-V рекомендуется применять в условиях слабо и среднеагрессивной газовых сред; из стали классов Ат-V, Ат-VI должны применяться только в неагрессивной среде.

3.7. При применении плит в условиях агрессивной среды в проекте здания, в соответствии с конкретными условиями эксплуатации и требованиями СНиП II-28-75*, должны быть дополнительно указаны:

а) специальные требования по плотности бетона с указанием марки по водонепроницаемости и бабоцементного отношения;

б) марка и расход цемента, состав заполнителей и применяемых добавок;

в) виды защиты и способы их нанесения на поверхность плиты и стальных закладных изделий;

г) требования к качеству бетонной поверхности.

3.8. В ведомости расхода стали на плиту указан только класс стали без указания марки стали. В проекте конкретного здания должны быть указаны марки стали арматуры и закладных изделий плит. Назначение марок стали должно производиться в зависимости от температурных условий эксплуатации конструкций и характера нагрузок (статических, динамических) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов

3.9. Плиты, предназначенные для применения в условиях воздействия агрессивной среды, низких или высоких температур, динамических нагрузок, сейсмических воздействий и изготавливаемые с учетом соответствующих требований, должны иметь маркировку, отличную от маркировки плит для обычных условий эксплуатации.

Для плит, предназначаемых для применения в условиях воздействия агрессивной среды (с арматурой из стали класса А-IV) требуется дополнительно к установленной марке добавлять следующее буквенное обозначение

„П" - для плиты с повышенной плотностью бетона.

Например если при отсутствии специальных требований к плотности бетона применяется плита марки 1П3-2АIVТ, то при требуемой повышенной плотности бетона — 1П3-2АIVТ-П.

4. Указания по приемке, транспортированию и хранению плит.

4.1 Приемка плит должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-75, ГОСТ 21506-76, ГОСТ 8829-77 и рабочих чертежей плит.

4.2. Подъем плит следует производить таким образом, чтобы нагрузка от массы плиты распределялась равномерно между четырьмя петлями

4.3. Транспортирование, складирование и хранение плит следует производить согласно требованиям ГОСТ 21506-76

4.4 При перевозке плит автомобильным транспортом следует пользоваться главой СНиП III-1-76 раздел „Транспорт" и „Руководством по перевозке автомобильным транспортом строительных конструкций" (Стройиздат 1980г)

4.5. При перевозке плит железнодорожным транспортом следует руководствоваться „Техническими условиями погрузки и крепления грузов." (Издание „Транспорт" МПС 1967г.)

Таблица 3

Размер плиты м	Марка плиты	Расчетное сопротивление арматуры Rа	Равномерно-распределенная нагрузка на плиту, кгс/м²				Расчетный диаметр стержней в одном продольном ребре		Предварительное напряжение σо кгс/см²	Усилие натяжения N кгс	Марка бетона	Передаточная прочность бетона Rо	Контрольные равномерно-распределенные нагрузки для оценки прочности плит кгс/м²	
			в агрессивной среде при коэффициенте перегрузки		в неагрессивной среде при коэффициенте перегрузки								Рк при с=1,25	Рк' при с=1,6
			n=1	n>1	n=1	n>1	крайнем	среднем						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3,0×5,5	1П1-1АIIIВТ(П)	4500	360	450	445	550	1Ф14	2Ф14	3850	5900	200	160	815	1120
		5000	—	—	400	495	1Ф12	2Ф12	3850	4350			745	1030
	1П1-2АIIIВТ(П)	4500	1350	1600	1600	1895	1Ф22	2Ф22	4200	16000	250	200	2495	3270
		5000	—	—	1455	1725	1Ф20	2Ф20	4570	14400			2280	3000
	1П1-3АIIIВТ(П)	4500	1760	2100	2125	2535	1Ф25	2Ф25	4200	20600	300	210	3295	4295
		5000	—	—	1825	2175	1Ф22	2Ф22	4570	17400			2845	3720
	1П1-4АIIIВТ(П)	4500	2245	2700	2635	3175	1Ф28	2Ф28	4570	28100	350	245	4095	5320
		5000	—	—	2435	2935	1Ф25	2Ф25	4570	22400			3495	4535
	1П1-5АIIIВТ(П)	4500	2750	3300	2885	3475	2Ф22	4Ф22	4570	17400	350	245	4440	5830
		5000	—	—	2885	3475	2Ф20	4Ф20	4570	14400			4470	5800
3,0×5,05	1П2-1АIIIВТ(П)	4500	360	450	445	550	1Ф12	2Ф12	3850	4350	200	160	Испытание следует производить нагрузочными методами	
		5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1П2-2АIIIВТ(П)	4500	1350	1600	1600	1895	1Ф20	2Ф20	4200	13200	250	200		
		5000	—	—	1455	1725	1Ф18	2Ф18	4500	11500		175		
	1П2-3АIIIВТ(П)	4500	1760	2100	2045	2435	1Ф22	2Ф22	4200	16000	300	210		
		5000	—	—	1825	2175	1Ф20	2Ф20	4500	14100				
	1П2-4АIIIВТ(П)	4500	2245	2700	2635	3175	1Ф25	2Ф25	4500	22100	350	245		
		5000	—	—	2350	2835	1Ф22	2Ф22	4500	17100				
	1П2-5АIIIВТ(П)	4500	2750	3300	2885	3475	2Ф20	4Ф20	4500	14100	350	245		
		5000	—	—	2885	3475	2Ф18	4Ф18	4500	11500				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodpi.com/

Продолжение таблицы 3

Размер плиты м	Марка плиты	Расчетное сопротивление арматуры Rа	Равномерно-распределенная нагрузка на плиту, кгс/м²				Расчетный диаметр стержней в одном продольном ребре		Предварительное напряжение σ₀ кгс/см²	Усилие натяжения N₀ кгс	Марка бетона	Передаточная прочность бетона Rз	Контрольные равномерно-распределенные нагрузки для оценки прочности плит кгс/м²	
			в агрессивной среде		в неагрессивной среде								Рк при с = 1,25	Рк' при с = 1,6
			при коэффициенте перегрузки											
			n=1	n>1	n=1	n>1	крайнем	среднем						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,5 × 5,55	1П3-1АIIIВТ(П) 1П3-1АIIIВТ(П)-1 1П3-1АIIIВТ(П)-2 1П3-1АIIIВТ(П)-3	4500	360	450	445	550	1Ф14	—	3850	5400	200	160	825	1130
		5000	—	—	400	495	1Ф12	—	3850	4350			755	1040
	1П3-2АIIIВТ(П)	4500	1350	1600	1600	1895	1Ф22	—	4200	16000	250	200	2505	3280
		5000	—	—	1455	1725	1Ф20	—	4570	14600			2290	3010
	1П3-3АIIIВТ(П)	4500	1760	2100	2125	2535	1Ф25		4200	28600	300	210	3305	4305
		5000	—	—	1825	2175	1Ф22	—	4570	17400			2855	3730
	1П3-4АIIIВТ(П)	4500	2245	2700	2635	3175	1Ф28	—	4570	28100	350	245	4105	5330
		5000	—	—	2435	2935	1Ф25	—	4570	22400			3805	4945
	1П3-5АIIIВТ(П)	4500	2750	3300	3135	3775	2Ф22	—	4570	17400	350	245	4855	6290
		5000	—	—	2960	3565	2Ф20	—	4570	14400			4590	5955
	1П3-6АIIIВТ	4500	3455	4100	3665	4375	2Ф25		4570	22400	450	315	5605	7250
		5000	—	—	3665	4375	2Ф22	—	4570	17400			5605	7250
	1П3-7АIIIВТ	4500	4265	5100	4495	5375	2Ф28	—	4570	28100	500	375	6855	8850
		5000	—	—	4495	5375	2Ф25	—	4570	22400			6855	8850
1,5 × 5,05	1П4-1АIIIВТ(П)	4500	360	450	445	550	1Ф12	—	3400	3850	200	160	Испытание следует производить неразрушающими методами	
		5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1П4-2АIIIВТ(П)	4500	1350	1600	1600	1895	1Ф20	—	4200	13200	250	200		
		5000	—	—	1455	1725	1Ф18	—	4500	11500		175		
	1П4-3АIIIВТ(П)	4500	1760	2100	2045	2435	1Ф22	—	4200	16000	300	210		
		5000	—	—	1825	2175	1Ф20	—	4500	14100				

Продолжение таблицы 3

Размер плиты м	Марка плиты	Расчетное сопротивление арматуры Ra	Равномерно-распределенная нагрузка на плиту, кгс/м²				Расчетный диаметр стержней в одном продольном ребре		Предварительное напряжение σ₀ кгс/см²	Усилие натяжения N₀ кгс	Марка бетона	Передаточная прочность R₀	Контрольные равномерно-распределенные нагрузки для оценки прочности плит кгс/м²	
			в агрессивной среде		в неагрессивной среде								Pк при C=1.25	Pr1 при C=1.6
			при коэффициенте перегрузки											
			n=1	n>1	n=1	n>1	крайним	средним						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,5 × 6,05	1ПЧ-4АIIIВТ(П)	4500	2245	2700	2635	3175	1Ф25		4500	22100	350	245		
		5000			2350	2835	1Ф22		4500	17100				
	1ПЧ-5АIIIВТ(П)	4500	2750	3300	3135	3775	2Ф20		4500	14100	350	245		
		5000			2960	3565	2Ф18		4500	11500				
	1ПЧ-6АIIIВТ	4500	3750	4100	3565	4375	2Ф22		4500	17100	450	315		
		5000			3565	4375	2Ф20		4500	14100				
	1ПЧ-7АIIIВТ	4500	4265	5100	4495	5375	2Ф25		4500	22100	500	350		
		5000			4495	5375	2Ф22		4500	17100				
1,5 × 5,55	1ПЧ-1АIIIВТ(П)	4500	360	450	445	550	1Ф12		3850	4350	200	160	Испытание следует производить неразрушающими методами	
		5000			390	495	1Ф12		3850	3070				
	1ПЧ-2АIIIВТ(П)	4500	1350	1600	1600	1895	1Ф18		3850	9800	250	175		
		5000			1450	1725	1Ф16		3850	7750				
	1ПЧ-3АIIIВТ(П)	4500	1760	2100	2100	2505	1Ф20		3850	12100	300	210		
		5000			1815	2175	1Ф18		3850	9800				
	1ПЧ-4АIIIВТ(П)	4500	2245	2700	2600	3125	1Ф22		4570	17400	350	245		
		5000			2375	2875	1Ф20		4570	14400				
	1ПЧ-5АIIIВТ(П)	4500	2750	3300	2895	3475	1Ф25		4570	22400	350	245		
		5000			2875	3475	1Ф22		4570	17400				
	1ПЧ-6АIIIВТ	4500	3455	4100	3690	4375	1Ф28		4570	28100	450	315		
		5000			3690	4375	1Ф25		4570	22400				
	1ПЧ-7АIIIВТ	4500	4265	5100	4495	5375	2Ф22		4570	17400	500	350		
		5000			4495	5375	2Ф20		4570	14400				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.442.1-1.10.00.073 Лист 16

Продолжение таблицы 3

Размер плиты м	Марка плиты	Расчетное сопротивление арматуры Ra	Равномерно-распределенная нагрузка на плиту, кгс/м²				Расчетный диаметр стержней в одном продольном ребре		Предварительное напряжение σ0 кгс/см²	Усилие натяжения N0 кгс	Марка бетона	Передаточная прочность R0	Контрольные равномерно-распределенные нагрузки для оценки прочности плит кгс/м²	
			в агрессивной среде		в неагрессивной среде		крайнем	среднем					Pк при c = 1,25	Pк' при c = 1,6
			при коэффициенте перегрузки											
			n = 1	n > 1	n = 1	n > 1								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,5 × 5,55	1ПГ6-1АIIIВТ(П)	4500	360	450	445	550	1Ф12	—	3850	4350	200	160	Испытание следует производить неразрушающими методами	
		5000	—	—	390	495	1Ф10	—	3850	3000				
	1ПГ6-2АIIIВТ(П)	4500	1350	1600	1600	1895	1Ф18	—	3850	9800	250	175		
		5000	—	—	1450	1725	1Ф16	—	3850	7750				
	1ПГ6-3АIIIВТ(П)	4500	1760	2100	2100	2505	1Ф20	—	3850	12100	300	210		
		5000	—	—	1815	2175	1Ф18	—	3850	9800				
	1ПГ6-4АIIIВТ(П)	4500	2245	2700	2600	3125	1Ф22	—	4500	11100	350	245		
		5000	—	—	2375	2875	1Ф20	—	4500	14100				
	1ПГ6-5АIIIВТ(П)	4500	2750	3300	2895	3475	1Ф25	—	4500	22100	350	245		
		5000	—	—	2675	3475	1Ф22	—	4500	17100				
	1ПГ6-6АIIIВТ	4500	3455	4100	3690	4375	1Ф28	—	4500	27700	450	315		
		5000	—	—	3590	4375	1Ф25	—	4500	22100				
	1ПГ6-7АIIIВТ	4500	4265	5100	4455	5375	2Ф22	—	4500	17100	500	350		
		5000	—	—	4405	5375	2Ф20	—	4500	14100				

1. В графе 2 индекс т во второй части марки обозначает тяжелый бетон, а индекс П в скобках – бетон на пористых заполнителях
2. Арматура класса А-IIIВ с расчетным сопротивлением Ra = 4500 кгс/см² применяется при контроле удлинений, а с расчетным сопротивлением Ra = 5000 кгс/см² применяется при контроле напряжений и удлинений
3. В графах 4÷7 нагрузки приведены без учета массы плиты
4. При расчете плиты учитывалось ее масса с заливкой швов, ребер: 1) для плит шириной 1,5 и 3,0 м – из тяжелого бетона – 295 кгс/м² (при n = 1) и 325 кгс/м² (при n > 1), а из бетона на пористых заполнителях – 240 кгс/м² (при n = 1) и 255 кгс/м² (при n > 1); 2) для плит шириной 0,95 м – из тяжелого бетона – 385 кгс/м² (при n = 1) и 405 кгс/м² (при n > 1), а из бетона на пористых заполнителях 305 кгс/м² (при n = 1) и 335 кгс/м² (при n > 1)
5. В графах 10 и 11 величины σ0 и N0 приведены без учета потерь от деформации форм
6. Испытание плит размерами 3 × 5,55 и 1,5 × 5,55 м по деформациям допускается производить по данным таблицы 1 для соответствующих плит, армированных сталью класса А-V.
7. В графах 14 и 15 величины Pк и Pк' приведены без учета их массы, принятой из тяжелого бетона для плит шириной 3 м – 280 кгс/м², для плит шириной 1,5 м – 270 кгс/м². Указанными величинами допускается пользоваться при испытании плит из бетона на пористых заполнителях.



Назначение	Марка плиты: Из тяжелого бетона	Марка плиты: Из бетона на пористом заполнителе	Марка бетона	Расход материалов: Бетон м³	Расход материалов: Сталь, кг: Натуральная	Расход материалов: Сталь, кг: Приведённая к классу А-I	Масса, т: Из тяжелого бетона	Масса, т: Из бетона на пористом заполнит.
Одноэтажные	1П1-1АIIIТ	1П1-1АIIIП	200	1,89	97,2	151,5	4,73	3,8
	1П1-2АIIIТ	1П1-2АIIIП	250		137,0	228,4		
	1П1-3АIIIТ	1П1-3АIIIП	300		161,6	269,7		
	1П1-4АIIIТ	1П1-4АIIIП	350		210,8	351,7		
	1П1-5АIIIТ	1П1-5АIIIП			270,9	454,8		
	1П1-1АтVСКТ-П	1П1-1АтVСКП-П	250		97,2	158,2		
	1П1-2АтVСКТ-П	1П1-2АтVСКП-П	300		126,6	223,0		
	1П1-3АтVСКТ-П	1П1-3АтVСКП-П	350		150,0	265,4		
	1П1-4АтVСКТ-П	—	450		192,0	337,1		
	1П1-5АтVСКТ-П	—			250,1	443,9		
	1П1-1АтVТ	1П1-1АтVП	250		97,2	158,2		

Назначение	Марка плиты: Из тяжелого бетона	Марка плиты: Из бетона на пористом заполнителе	Марка бетона	Расход материалов: Бетон м³	Расход материалов: Сталь, кг: Натуральная	Расход материалов: Сталь, кг: Приведённая к классу А-I	Масса, т: Из тяжелого бетона	Масса, т: Из бетона на пористом заполн.
Одноэтажные	1П1-2АтVТ	1П1-2АтVП	300	1,89	126,6	223,0	4,73	3,8
	1П1-3АтVТ	1П1-3АтVП	350		147,9	262,3		
	1П1-4АтVТ	1П1-4АтVП			184,7	326,3		
	1П1-5АтVТ	1П1-5АтVП	400		242,8	433,1		
	1П1-1АтVIТ	1П1-1АтVIП	350		91,2	147,1		
	1П1-2АтVIТ	1П1-2АтVIП			117,4	209,0		
	1П1-3АтVIТ	1П1-3АтVIП	400		137,5	247,4		
	1П1-4АтVIТ	—	500		173,1	310,9		
	1П1-5АтVIТ	—			224,4	405,2		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Рук.отд.	Волжегин		1.442.1-1.1 000 ОН
Н.контр.	Трахтенгерц		Номенклатура плит
Гл.ин.пр.	Трахтенгерц		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 7
Рук.гр.	Суровова		ЦНИИПромзданий
Проверил	Товгелна		
Разраб.	Лобович		





Назначение	Марка плиты: из тяжелого бетона	Марка плиты: из бетона на пористом заполнителе	Марка бетона	Расход материалов: бетон м³	Расход материалов: стали, кг: натуральная	Расход материалов: стали, кг: приведённая к классу А-I	Масса, т: из тяжелого бетона	Масса, т: из бетона на пористом заполнителе
Разные	1П2-1АтIVТ	1П2-1АтIVП	200	1.74	904	1405	4.35	3.5
	1П2-2АтIVТ	1П2-2АтIVП	250		1114	1720		
	1П2-3АтIVТ	1П2-3АтIVП	300		1393	2203		
	1П2-4АтIVТ	1П2-4АтIVП	350		1769	2918		
	1П2-5АтIVТ	1П2-5АтIVП			2324	3829		
	1П2-1АтVСКТ-П	1П2-1АтVСКП-П	250		848	1336		
	1П2-2АтVСКТ-П	1П2-2АтVСКП-П	300		1090	1863		
	1П2-3АтVСКТ-П	1П2-3АтVСКП-П	350		1297	2231		
	1П2-4АтVСКТ-П	—	450		1685	2883		
	1П2-5АтVСКТ-П	—			2155	3715		
	1П2-1АтVТ	1П2-1АтVП	250		848	1336		

Назначение	Марка плиты: из тяжелого бетона	Марка плиты: из бетона на пористом заполнителе	Марка бетона	Расход материалов: бетон м³	Расход материалов: стали, кг: натуральная	Расход материалов: стали, кг: приведённая к классу А-I	Масса, т: из тяжелого бетона	Масса, т: из бетона на пористом заполнителе
Разные	1П2-2АтVТ	1П2-2АтVП	300	1.74	1090	1863	4.35	3.5
	1П2-3АтVТ	1П2-3АтVП	350		1278	2189		
	1П2-4АтVТ	1П2-4АтVП			1612	2776		
	1П2-5АтVТ	1П2-5АтVП	400		2083	3607		
	1П2-1АтVIТ	1П2-1АтVIП	350		848	1363		
	1П2-2АтVIТ	1П2-2АтVIП			1014	1737		
	1П2-3АтVIТ	1П2-3АтVIП	400		1192	2071		
	1П2-4АтVIТ	—	500		1516	2637		
	1П2-5АтVIТ	—			1931	3356		

1.442.1-1.10.00.01И

Лист 2

18210-01 21



Назначение	Марка плиты: из тяжелого бетона	Марка плиты: из бетона на пористом заполнителе	Марка бетона	Расход материалов: Бетон м³	Сталь, кг: Натуральная	Сталь, кг: Приведённая к классу A-I	Масса, т: Из тяжелого бетона	Масса, т: Из бетона на пористом заполнителе
Однопролетная	1ПЗ-1АтIVТ	1ПЗ-1АтIVП	200	0,9	48,5	75,0	2,2	1,8
	1ПЗ-2АтIVТ	1ПЗ-2АтIVП	250		69,1	114,7		
	1ПЗ-3АтIVТ	1ПЗ-3АтIVП	300		79,9	133,2		
	1ПЗ-4АтIVТ	1ПЗ-4АтIVП	350		102,8	171,6		
	1ПЗ-5АтIVТ	1ПЗ-5АтIVП			134,4	224,9		
	1ПЗ-6АтIVТ	—	450		164,0	274,9		
	1ПЗ-7АтIVТ	—	500		187,7	349,2		
	1ПЗ-1АтVСКТ-П	1ПЗ-1АтVСКП-П	250		48,5	78,4		
	1ПЗ-2АтVСКТ-П	1ПЗ-2АтVСКП-П	300		63,9	111,9		
	1ПЗ-3АтVСКТ-П	1ПЗ-3АтVСКП-П	350		74,1	131,1		
	1ПЗ-4АтVСКТ-П	—	450		93,4	164,3		
	1ПЗ-5АтVСКТ-П	—			124,0	219,4		
	1ПЗ-6АтVСКТ-П	—	500		152,4	270,7		
	1ПЗ-7АтVСКТ-П	—			168,9	304,6		
	1ПЗ-1АтVТ	1ПЗ-1АтVП	250		48,5	78,4		

Назначение	Марка плиты: из тяжелого бетона	Марка плиты: из бетона на пористом заполнителе	Марка бетона	Расход материалов: Бетон м³	Сталь, кг: Натуральная	Сталь, кг: Приведённая к классу A-I	Масса, т: Из тяжелого бетона	Масса, т: Из бетона на пористом заполнителе
Двухскатная	1ПЗ-2АтVIТ	1ПЗ-2АтVIП	300	0,9	63,9	111,9	2,2	1,8
	1ПЗ-3АтVIТ	1ПЗ-3АтVIП	350		74,1	131,1		
	1ПЗ-4АтVIТ	1ПЗ-4АтVIП			93,4	164,3		
	1ПЗ-5АтVIТ	1ПЗ-5АтVIП	400		124,0	219,4		
	1ПЗ-6АтVIТ	—	450		152,4	270,7		
	1ПЗ-7АтVIТ	—	500		168,9	304,6		
	1ПЗ-1АтVIIТ	1ПЗ-1АтVIIП	350		45,5	72,8		
	1ПЗ-2АтVIIТ	1ПЗ-2АтVIIП			59,3	104,9		
	1ПЗ-3АтVIIТ	1ПЗ-3АтVIIП	400		68,9	123,6		
	1ПЗ-4АтVIIТ	—	500		87,6	156,6		
	1ПЗ-5АтVIIТ	—			114,8	205,4		
	1ПЗ-6АтVIIТ	—			142,0	255,8		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

14421-11 0.000 ОН

Лист 3



Назначение	Марка плиты: Из тяжелого бетона	Марка плиты: Из бетона на пористом заполнителе	Марка бетона	Расход материалов: Бетон м³	Сталь, кг: Натуральная	Сталь, кг: Приведенная к классу A-I	Масса, т: Из тяжелого бетона	Масса, т: Из бетона на пористом заполнителе
Разные	1ПГ-1АIVТ	1ПГ-1АIVП	200	0,83	45,0	69,4	2,1	1,7
	1ПГ-2АIVТ	1ПГ-2АIVП	250		59,2	96,3		
	1ПГ-3АIVТ	1ПГ-3АIVП	300		68,6	112,3		
	1ПГ-4АIVТ	1ПГ-4АIVП	350		86,8	141,6		
	1ПГ-5АIVТ	1ПГ-5АIVП			115,0	188,7		
	1ПГ-6АIVТ	—	450		141,8	233,6		
	1ПГ-7АIVТ	—	500		156,9	260,9		
	1ПГ-1АтVСКТ-П	1ПГ-1АтVСКП-П	250		42,2	66,0		
	1ПГ-2АтVСКТ-П	1ПГ-2АтVСКП-П	300		55,0	93,4		
	1ПГ-3АтVСКТ-П	1ПГ-3АтVСКП-П	350		63,8	109,7		
	1ПГ-4АтVСКТ-П	—	450		81,6	139,8		
	1ПГ-5АтVСКТ-П	—			106,6	183,0		
	1ПГ-6АтVСКТ-П	—	500		132,2	228,4		
	1ПГ-7АтVСКТ-П	—			146,5	257,4		
	1ПГ-1АтVТ	1ПГ-1АтVП	250		42,2	66,0		

Назначение	Марка плиты: Из тяжелого бетона	Марка плиты: Из бетона на пористом заполнителе	Марка бетона	Расход материалов: Бетон м³	Сталь, кг: Натуральная	Сталь, кг: Приведенная к классу A-I	Масса, т: Из тяжелого бетона	Масса, т: Из бетона на пористом заполнителе
Разные	1ПГ-2АтVТ	1ПГ-2АтVП	300	0,83	55,0	93,4	2,1	1,7
	1ПГ-3АтVТ	1ПГ-3АтVП	350		63,8	109,7		
	1ПГ-4АтVТ	1ПГ-4АтVП			81,6	139,8		
	1ПГ-5АтVТ	1ПГ-5АтVП	400		106,6	183,0		
	1ПГ-6АтVТ	—	450		132,2	228,4		
	1ПГ-7АтVТ	—	500		146,5	257,4		
	1ПГ-1АтVIТ	1ПГ-1АтVIП	350		42,2	67,3		
	1ПГ-2АтVIТ	1ПГ-2АтVIП			51,2	81,2		
	1ПГ-3АтVIТ	1ПГ-3АтVIП	400		59,6	103,3		
	1ПГ-4АтVIТ	—	500		76,8	132,9		
	1ПГ-5АтVIТ	—			99,0	170,5		
	1ПГ-6АтVIТ	—			123,8	215,6		



Назначение		Марка плиты: Из тяжелого бетона	Марка плиты: Из бетона на пористом заполнителе	Марка бетона	Расход материалов: Бетон, м3	Расход материалов: Сталь, кг: Натуральная	Расход материалов: Сталь, кг: Приведенная к классу А-I	Масса, т: Из тяжелого бетона	Масса, т: Из бетона на пористом заполнителе
Рабочая с отверстием	d = 400 мм	1П3-1АIVТ-1	1П3-1АIVП-1	200	1,0	85,7	127,1	2,5	2,0
		1П3-1АтVСКТ-1П	1П3-1АтVСКП-1П	250		85,7	130,4		
		1П3-1АтVТ-1V	1П3-1АтVП-1			85,7	130,4		
		1П3-1АтVIТ-1	1П3-1АтVIП-1	350		82,7	124,9		
	d = 700 мм	1П3-1АIVТ-2	1П3-1АIVП-2	200	0,94	84,9	125,9	2,4	1,9
		1П3-1АтVСКТ-2П	1П3-1АтVСКП-2П	250		84,9	129,3		
		1П3-1АтVТ-2V	1П3-1АтVП-2			84,9	129,3		
		1П3-1АтVIТ-2	1П3-1АтVIП-2	350		81,9	123,7		
	d = 1000 мм	1П3-1АIVТ-3	1П3-1АIVП-3	200	0,93	77,5	115,2	2,3	1,9
		1П3-1АтVСКТ-3П	1П3-1АтVСКП-3П	250		77,5	118,6		
		1П3-1АтVТ-3V	1П3-1АтVП-3			77,5	118,6		
		1П3-1АтVIТ-3	1П3-1АтVIП-3	350		74,5	113,0		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Назначение	Марка плиты: Из тяжелого бетона	Марка плиты: Из бетона на пористом заполнителе	Марка бетона	Расход материалов: Бетон м³	Расход материалов: Сталь, кг: Натуральная	Расход материалов: Сталь, кг: Привед. к классу А-I	Масса, т: Из тяжелого бетона	Масса, т: Из бетона на пористом заполнителе
Разовая	1П5-1АтIIIТ	1П5-1АтIIIП	200	0,68	38,5	58,7	1,7	1,4
	1П5-2АтIIIТ	1П5-2АтIIIП	250		43,9	81,0		
	1П5-3АтIIIТ	1П5-3АтIIIП	300		54,5	90,2		
	1П5-4АтIIIТ	1П5-4АтIIIП	350		64,1	106,6		
	1П5-5АтIIIТ	1П5-5АтIIIП			69,9	118,2		
	1П5-6АтIIIТ	—	450		93,4	154,6		
	1П5-7АтIIIТ	—	500		110,0	187,3		
	1П5-1АтIVСКТ-П	1П5-1АтIVСКП-П	250		38,5	64,0		
	1П5-2АтIVСКТ-П	1П5-2АтIVСКП-П	300		45,7	77,2		
	1П5-3АтIVСКТ-П	1П5-3АтIVСКП-П	350		49,9	87,0		
	1П5-4АтIVСКТ-П	—	450		58,9	103,9		
	1П5-5АтIVСКТ-П	—			64,1	116,0		
	1П5-6АтIVСКТ-П	—	500		84,0	150,2		
	1П5-7АтIVСКТ-П	—			99,6	181,9		
	1П5-1АтIVТ	1П5-1АтIVП	250		38,5	61,0		

Назначение	Марка плиты: Из тяжелого бетона	Марка плиты: Из бетона на пористом заполнителе	Марка бетона	Расход материалов: Бетон м³	Расход материалов: Сталь, кг: Натуральная	Расход материалов: Сталь, кг: Привед. к классу А-I	Масса, т: Из тяжелого бетона	Масса, т: Из бетона на пористом заполнителе
Разовая	1П5-2АтIVТ	1П5-2АтIVП	300	0,68	45,7	77,2	1,7	1,4
	1П5-3АтIVТ	1П5-3АтIVП	350		49,9	87,0		
	1П5-4АтIVТ	1П5-4АтIVП			58,9	103,9		
	1П5-5АтIVТ	1П5-5АтIVП	400		64,1	116,0		
	1П5-6АтIVТ	—	450		84,0	150,2		
	1П5-7АтIVТ	—	500		99,6	181,9		
	1П5-1АтVТ	1П5-1АтVП	350		38,5	62,4		
	1П5-2АтVТ	1П5-2АтVП			42,1	70,9		
	1П5-3АтVТ	1П5-3АтVП	400		45,7	80,1		
	1П5-4АтVТ	—	500		54,3	96,9		
	1П5-5АтVТ	—			58,9	108,6		
	1П5-6АтVТ	—			84,0	157,3		



Назначение	Марка плиты: из тяжелого бетона	Марка плиты: из бетона на пористом заполнителе	Марка бетона	Расход материалов: Бетон м3	Расход материалов: Сталь, кг: Натуральная	Расход материалов: Сталь, кг: Приведенная к классу А-I	Масса, т: из тяжелого бетона	Масса, т: из бетона на пористом заполнителе
Одновая	1ПБ-1АIVТ	1ПБ-1АIVП	200	0,63	35,8	54,3	1,6	1,3
	1ПБ-2АIVТ	1ПБ-2АIVП	250		46,2	74,1		
	1ПБ-3АIVТ	1ПБ-3АIVП	300		50,4	83,0		
	1ПБ-4АIVТ	1ПБ-4АIVП	350		59,3	98,3		
	1ПБ-5АIVТ	1ПБ-5АIVП			64,5	108,7		
	1ПБ-6АIVТ	—	450		86,6	145,6		
	1ПБ-7АIVТ	—	500		102,2	173,3		
	1ПБ-1АтVСКТ-П	1ПБ-1АтVСКП-П	250		35,8	56,5		
	1ПБ-2АтVСКТ-П	1ПБ-2АтVСКП-П	300		42,4	71,3		
	1ПБ-3АтVСКТ-П	1ПБ-3АтVСКП-П	350		46,2	80,2		
	1ПБ-4АтVСКТ-П	—	450		54,5	95,8		
	1ПБ-5АтVСКТ-П	—			59,3	106,9		
	1ПБ-6АтVСКТ-П	—	500		78,0	138,8		
	1ПБ-7АтVСКТ-П	—			92,6	168,1		
	1ПБ-1АтVТ	1ПБ-1АтVП	250		35,8	56,5		

Назначение	Марка плиты: из тяжелого бетона	Марка плиты: из бетона на пористом заполнителе	Марка бетона	Расход материалов: Бетон м3	Расход материалов: Сталь, кг: Натуральная	Расход материалов: Сталь, кг: Приведенная к классу А-I	Масса, т: из тяжелого бетона	Масса, т: из бетона на пористом заполнителе
Одновая	1ПБ-2АтVТ	1ПБ-2АтVП	300	0,63	42,4	71,3	1,6	1,3
	1ПБ-3АтVТ	1ПБ-3АтVП	350		46,2	80,2		
	1ПБ-4АтVТ	1ПБ-4АтVП			54,5	95,8		
	1ПБ-5АтVТ	1ПБ-5АтVП	400		59,3	106,9		
	1ПБ-6АтVТ	—	450		78,0	138,8		
	1ПБ-7АтVТ	—	500		92,6	168,1		
	1ПБ-1АтVIТ	1ПБ-1АтVIП	350		35,8	57,8		
	1ПБ-2АтVIТ	1ПБ-2АтVIП			39,2	65,8		
	1ПБ-3АтVIТ	1ПБ-3АтVIП	400		42,4	73,9		
	1ПБ-4АтVIТ	—	500		50,3	89,3		
	1ПБ-5АтVIТ	—			54,5	100,0		
	1ПБ-6АтVIТ	—			78,0	145,2		

Расход стали, приведенной к классу AI дан с учетом коэффициентов отходов

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.1421-1.1.0.00.0Н

Альбом 7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-1.1 1.00.0 СБ	Сборочный чертеж		
			1.442.1-1.1 0.000.0 ПЗ	Пояснительная записка		
			1.442.1-1 10.000 ВМС	Ведомость расхода стали		
			1.442.1-1.10.000 Н	Номенклатура плит		
				Сборочные единицы		
		1	1.442.1-1.20.03.0	Каркас плоский КР25	2	
		2	1.442.1-1.20.07.0	Сетка С29	4	
		3	1.442.1-1.20.07.0-01	Сетка С30	2	

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1	Обозначение	Кол.	Примечание
			Переменные данные		
			Сборочные единицы		
		Поз. 4 Каркас плоский (КР1÷КР4; КР5÷КР9)			
		-00...-07	1.442.1-1.20.04.0	4	КР1
		-08...-11	-01	4	КР2
		-12...-15	-02	4	КР3
		1) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера обозначено „00"			

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1	Обозначение	Кол.	Примечание
		-16...-19	1.442.1-1.20.04.0-03	4	КР4
		-20...-27	-05	4	КР6
		-28...-31	-06	4	КР7
		-32...-35	-07	4	КР8
		-36...-39	-08	4	КР9
		Поз 5 Каркас плоский (КР11÷КР15)			
		-00...-03; -20...-23	1.442.1-1.20.02.0	3	КР11
		-04...-07; -24...-27	-01	3	КР12
		-10; -11; -30; -31	-02	3	КР13
		-08; -09; -14; -15; -12; -19;	-03		КР14
		-28; -29; -34; -35; -38; -39		3	
		-12; -13; -16; -17;	-04		КР15
		-32; -33; -36; -37		3	
		Поз. 6 Сетка (С1÷С6)			
		-00...-07	1.442.1-1.20.04.0	2	С1
		-08...-15	-01	2	С2
		-16...-19	-02	2	С3
		-20...-27	-03	2	С4
		-28...-35	-04	2	С5
		-36...-39	-05	2	С6
		Поз 7 Сетка (С13÷С16)			
		-00...-07	1.442.1-1.20.05.0	1	С13
		-08...-15	-01	1	С14
		-16...-19	-02	1	С15
		-20...-27	-03	1	С16
		-28...-35	-04	1	С17
		-36...-39	-05	1	С18

Рук.отд.	Волчегин		1.442.1-1.1 1.00.0
Н.контр.	Трахтенгерц		
Гл.ин.пр.	Трахтенгерц		Плита 1П1, 1П2
Рук.гр.	Суровова		Стадия Р; Лист 1; Листов 4
Пр. Зер.	Говегина		ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Разраб.	Любович		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.442.1-1.1 1.00.0 Лист 2

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером*	Обозначение	Кол	Примечание
		Поз. 8 Сетка (С19, С20, С23, С24, С27, С28)			
		-00...-11	1.442.1-1.2 0.06.0	2	С19
		-12...-15	-01	2	С20
		-20...-31	-04	2	С23
		-32...-35	-05	2	С24
		-16...-19	-08	2	С27
		-36...-39	-09	2	С28
		Поз. 9 Изделие	закладное (МН1, МН2)		
		-00...-15; -20...-35	14421-1.20.09.0	4	МН1
		-16...-19; -36...-39	-01	4	МН2
		Поз. 10 Изделие	закладное (МН5, МН6)		
		-00...-15; -20...-35	14421-1.20100	2	МН5
		-16...-19; -36...-39	-01	2	МН6
		Детали:			
		Поз 11 Стержень напрягаемый			
		-00	14421-120 001-01	4	
		-01	-08	4	
		-02	-15	4	
		-03	-21	4	
		-04	-04	4	
		-05	-11	4	
		-06	-18	4	
		-07	-24	4	
		-08	-05	4	
		-09	-12	4	
		-10	-19	4	
		-11	-25	4	
		-12	-06	4	
		-13	-13	4	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

14421-111000 Лист 3

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером*	Обозначение	Кол.	Примечание
		-14	1.442.1-1.20.001- 20	4	
		-15	-26	4	
		-16	-04	8	
		-17	-11	8	
		-18	-18	8	
		-19	-24	8	
		-20	-23	4	
		-21	-35	4	
		-22	-41	4	
		-23	-47	4	
		-24	-31	4	
		-25	-37	4	
		-26	-43	4	
		-27	-49	4	
		-28	-32	4	
		-29	-38	4	
		-30	-44	4	
		-31	-50	4	
		-32	-33	4	
		-33	-39	4	
		-34	-45	4	
		-35	-51	4	
		-36	-37	8	
		-37	-37	8	
		-38	-43	8	
		-39	-49	8	
		Материалы			
		Марки и пески бетонные см. номенклатуру			плиты
		1.442.1-1.1 0.00.0Н			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1442.1-1.1 1.000.0 Лист 4



1-1



2-2



Таблица 1

Обозначение	Размеры, мм		Масса, т
	L	L_1	
-00 -19	5550	1425	4.73
-20 -39	5050	1175	4.35

Таблицу исполнений см на листе 5.

Рук. отд.	Выжигин		
Н. контр.	Трахтенгерц		
Гл. ин. пр.	Трахтенгерц		
Рук. гр.	Суровова		
Провер.	Говгуна		
Разраб.	Полетаева		

1.442.1-11 1.00.025

Плита 1П1.1П2
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	—
Лист 1	Листов 5	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

3-3



5-5



4-4



6-6



Таблица 2

Обозначение	C, мм
-00...-03; -20...-23	350
-04...-07; -10; -11; -24...-27; -30; -31	525
-08; -09; -14; -15; -18; -19; -28; -29; -34; -35; -38; -39	575
-12; -13; -16; -17; -32; -33; -36; -37	600

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

1442-1-1.100.22.5 Лист 9

Рис.1



Рис.2
остальное см. рис.1

Таблица 3

Обозначение	Рис	Размеры, мм	
		a	в
-00.. -15	1.3	130	145
-20 -35		120	205
-16 -19	2.4	130	140
-36 -39		120	180

Рис 3

II
М1:5



10-10



11-11



Рис 4
остальное см рис. 3

II
М1 5

12-12



III
М1.5



13-13



1.442.1-1.1 1.00.0 СБ

Лист 4



Таблица 4

Обозначение	Марка
1.442.1-1.11.000	1П1-1АIVТ
-01	1П1-1АтVСКТ-П
-02	1П1-1АтVТ
-03	1П1-1АтVIТ
-04	1П1-2АIVТ
-05	1П1-2АтVСКТ-П
-06	1П1-2АтVТ
-07	1П1-2АтVIТ
-08	1П1-3АIVТ
-09	1П1-3АтVСКТ-П
-10	1П1-3АтVТ
-11	1П1-3АтVIТ
-12	1П1-4АIVТ
-13	1П1-4АтVСКТ-П
-14	1П1-4АтVТ
-15	1П1-4АтVIТ
-16	1П1-5АIVТ
-17	1П1-5АтVСКТ-П
-18	1П1-5АтVТ
-19	1П1-5АтVIТ

Обозначение	Марка
-20	1П2-1АIVТ
-21	1П2-1АтVСКТ-П
-22	1П2-1АтVТ
-23	1П2-1АтVIТ
-24	1П2-2АIVТ
-25	1П2-2АтVСКТ-П
-26	1П2-2АтVТ
-27	1П2-2АтVIТ
-28	1П2-3АIVТ
-29	1П2-3АтVСКТ-П
-30	1П2-3АтVТ
-31	1П2-3АтVIТ
-32	1П2-4АIVТ
-33	1П2-4АтVСКТ-П
-34	1П2-4АтVТ
-35	1П2-4АтVIТ
-36	1П2-5АIVТ
-37	1П2-5АтVСКТ-П
-38	1П2-5АтVТ
-39	1П2-5АтVIТ



1-1



2-2



Фрагмент 1



Фрагмент 2



Сетка для отверстия 500×500 мм

Масса = 1,9

4Ф6 А III, ℓ=900



4Ф6 А III, ℓ=700

Сетка для отверстия 1000×1000 мм

Масса = 2,4

8Ф6 А III, ℓ=900

4Ф6 А III, ℓ=1200



Рук. отд.	Вальчугин		
Н. контр.	Трахтенгерц		
Гл. инж. пр.	Трахтенгерц		
Рук. гр.	Суворова		
Конструктор	Товбина		
Архитектор	Полетаева		

1.442.1-1.1 200.0СМ

Плита 1П3 с квадратными отверстиями (пример)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. чертеж	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodpi.com/



1–1



4–4





3–3

ось симметрии





Обозначение	Размеры, мм	
	L	L1
- 00 ... - 19	5550	1025
- 20 ... - 39	5050	775

Рук. отд.	Важенин	
Н. контр.	Трахтенгерц	
Гл. инж. пр.	Трахтенгерц	
Рук. гр.	Суровова	
Разраб.	Говорина	
Разраб.	Полетаева	

1.442.1-1.1 1.000.ТМ

Плиты 1ПГ, 1ПГ2 со шпонками (вариант)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	—	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-1.12.00.025	Сборочный чертеж		
			1.442.1-1.1 0.00.023	Пояснительная записка		
			1.442.1-1.1 0.000 ВМ6	Ведомость расхода стали		
			1.442.1-1.1 0.000 Н	Номенклатура плит		
				Сборочные единицы		
4		1	1.442.1-1.20.07.0	Сетка С29	4	

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1	Обозначение	Кол.	Примечание
			Переменные данные		
			Сборочные единицы		
		Поз 2 Каркас	плоский (КР1–КР10)		
		-00...-07; -54 -65	14421-120 10	2	КР1
		-08...-11	-01	2	КР2
		-12...-15	-02	2	КР3
		-16...-19	-03	2	КР4
		-20...-26	-04	2	КР5
		-27...-34	-05	2	КР6
		-35...-38	-06	2	КР7
		-39...-42	-07	2	КР8
		-43...-46	-08	2	КР9
		1 Основное исполнение, не имеющее порядкового номера обозначено „00"			

Нач.отд.	Выжугин		1.442.1-1.1 2.00.0
Гл.констр.	Трахтенгерц		
Гл.ин.пр.	Трахтенгерц		
Нач.гр.	Суровова		Плита 1П3.1П4
Н.контр.	Товгина		
Разраб.	Лобовик		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1	Обозначение	Кол.	Примечание
		-47... -53	1.442.1-1.20.01.0-09	2	КР10
12		Поз 3 Каркас	плоский (КР16 – КР20)		
		-00...-03, -27 -30, -54, -65	1.442.1-1.20.02.0-05	3	КР16
		-04...-11, -31, -38	-06	3	КР17
		-12...-19, -39, -46	-07	3	КР18
		-20...-23, -47, -50	-08	3	КР19
		-24...-26, -51, -53	-09	3	КР20
11		Поз 4 Каркас	плоский (КР27; КР28)		
		-00...-19; -27, -46, -54, -65	1.442.1-1.2 0.03.0-01	2	КР27
		-20...-26, -47, -53	-02	2	КР28
12		Поз 5 Сетка (С1 – С8)			
		-00...-07; -54, -65	1.442.1-1.2.0.04.0	2	С1
		-08...-15	-01	2	С2
		-16...-23	-02	2	С3
		-24...-26	-06	2	С7
		-27...-34	-03	2	С4
		-35...-42	-04	2	С5
		-43...-50	-05	2	С6
		-51...-53	-07	2	С8
11		Поз 6 Сетка (С19, С20, С23, С24, С27, С28)			
		-03...-11; -54, -65	1.442.1-1.2 0.06.0	1	С19
		-12...-15,	-01	1	С20
		-27...-38	-04	1	С23
		-39...-42	-05	1	С24
		-16...-26	-08	1	С27
		-43...-53	-09	1	С28

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.442.1-1.1.2.00.0

Лист 2

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1	Обозначение	Кол.	Примечание
11		Поз. 7	Сетка (С31÷С33)		
		-54...-57	1.442.1-1.20.08.0	2	С31
		-58...-61	-01	2	С32
		-62...-65	-02	2	С33
		-00...-53	Отсутствует		
11		Поз. 8 Изделие	закладное (МН3, МН4)		
		-00...-15; -27...-42;	1.442.1-1.2 0.090-02		МН3
		-54...-65		4	
		-16...-26; -43...-53	-03	4	МН4
11		Поз. 9 Изделие	закладное (МН7)		
		-54...-65	1.442.1-1.20.11.0	4	МН7
		-00...-53	Отсутствует		
		Детали			
11		Поз. 11 Стержень	напрягаемый		
		-00	1.442.1-1.2-0.00.1-01	2	
		-01	-08	2	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1.442.1-1.1 2.00.0 Лист 3

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1	Обозначение	Кол.	Примечание
		-02	1.442.1-120.001-15	2	
		-03	-21	2	
		-04	-04	2	
		-05	-11	2	
		-06	-18	2	
		-07	-24	2	
		-08	-05	2	
		-09	-12	2	
		-10	-19	2	
		-11	-25	2	
		-12	-06	2	
		-13	-13	2	
		-14	-20	2	
		-15	-26	2	
		-16	-04	2	
		-17	-11	2	
		-18	-18	2	
		-19	-24	2	
		-20	-05	2	
		-21	-12	2	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1.442.1-1.1 2.00.0 Лист 4

18210 01 .37

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1	Обозначение	Кол.	Примечание
		-22	1.442.1-1.12.000-19	4	
		-23	-25	4	
		-24	-06	4	
		-25	-13	4	
		-26	-20	4	
		-27	-29	2	
		-28	-35	2	
		-29	-41	2	
		-30	-47	2	
		-31	-31	2	
		-32	-37	2	
		-33	-43	2	
		-34	-49	2	
		-35	-32	2	
		-36	-38	2	
		-37	-44	2	
		-38	-50	2	
		-39	-33	2	
		-40	-39	2	
		-41	-45	2	
		-42	-51	2	
		-43	-31	4	
		-44	-37	4	
		-45	-43	4	
		-46	-49	4	
		-47	-32	4	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.442.1-1.1 2.00.0 Лист 5

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1	Обозначение	Кол.	Примечание
		-48	1.442.1-1.22.000-38	4	
		-49	-44	4	
		-50	-50	4	
		-51	-33	4	
		-52	-39	4	
		-53	-45	4	
		-54; -58; -62	-01	2	
		-55; -59; -63	-08	2	
		-56; -60; -64	-15	2	
		-57; -61; -65	-21	2	
		Материал			
		Марки и расход бетона см. номенклатуру 1.442.1-1.1 0.00.0Н		плит	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.442.1-1.1 2.00.0 Лист 6

https://zavodjbi.com/

Рис.1



Рис.2



1-1



6-6



2-2



7-7



Обозначение	Рис	Размеры, мм							Масса т
		L	L1	d	a	B	C	B	
-00...-26	1	5550	1425	---	---	---	---	---	2,2
-27...-53		5050	1175	---	---	---	---	---	2,1
-54...-57	2	5550	1425	400	518	519	500	700	2,5
-58...-61				700	368	369	350	550	2,4
-62...-65				1000	218	219	200	400	23

Таблицу исполнений см на листе 2

Рук.отд.	Вычужанин	
Н.контр.	Гохтенгольц	
Гл.ин.пр.	Гохтенгольц	
Рук.гр.	Суровова	
Сповер.	Говгина	
Разраб.	Полетаева	

1.1421-11 2.000.05

Плита 1П3.1П4
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	—
Лист 1	Листов 5	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

Таблица 2

Обозначение	Марка	Рис.
1.442.1-1.12.000	1ПЗ-1АIVТ	
-01	1ПЗ-1АтVскт-П	
-02	1ПЗ-1АтVТ	
-03	1ПЗ-1АтVIТ	
-04	1ПЗ-2АIVТ	
-05	1ПЗ-2АтVскт-П	
-06	1ПЗ-2АтVТ	
-07	1ПЗ-2АтVIТ	
-08	1ПЗ-3АIVТ	1
-09	1ПЗ-3АтVскт-П	
-10	1ПЗ-3АтVТ	
-11	1ПЗ-3АтVIТ	
-12	1ПЗ-4АIVТ	
-13	1ПЗ-4АтVскт-П	
-14	1ПЗ-4АтVТ	
-15	1ПЗ-4АтVIТ	
-16	1ПЗ-5АIVТ	
-17	1ПЗ-5АтVскт-П	
-18	1ПЗ-5АтVТ	
-19	1ПЗ-5АтVIТ	
-20	1ПЗ-6АIVТ	
-21	1ПЗ-6АтVскт-П	
-22	1ПЗ-6АтVТ	
-23	1ПЗ-6АтVIТ	
-24	1ПЗ-7АIVТ	
-25	1ПЗ-7АтVскт-П	1
-26	1ПЗ-7АтVТ	
-27	1ПЧ-1АIVТ	
-28	1ПЧ-1АтVскт-П	
-29	1ПЧ-1АтVТ	
-30	1ПЧ-1АтVIТ	
-31	1ПЧ-2АIVТ	
-32	1ПЧ-2АтVскт-П	
-33	1ПЧ-2АтVТ	
-34	1ПЧ-2АтVIТ	
-35	1ПЧ-3АIVТ	
-36	1ПЧ-3АтVскт-П	
-37	1ПЧ-3АтVТ	
-38	1ПЧ-3АтVIТ	
-39	1ПЧ-4АIVТ	
-40	1ПЧ-4АтVскт-П	
-41	1ПЧ-4АтVТ	
-42	1ПЧ-4АтVIТ	1
-43	1ПЧ-5АIVТ	
-44	1ПЧ-5АтVскт-П	
-45	1ПЧ-5АтVТ	
-46	1ПЧ-5АтVIТ	
-47	1ПЧ-6АIVТ	
-48	1ПЧ-6АтVскт-П	
-49	1ПЧ-6АтVТ	
-50	1ПЧ-6АтVIТ	
-51	1ПЧ-7АIVТ	
-52	1ПЧ-7АтVскт-П	1
-53	1ПЧ-7АтVТ	
-54	1ПЗ-1АIVТ-1	
-55	1ПЗ-1АтVскт-1П	
-56	1ПЗ-1АтVТ-1	
-57	1ПЗ-1АтVIТ-1	
-58	1ПЗ-1АIVТ-2	
-59	1ПЗ-1АтVскт-2П	
-60	1ПЗ-1АтVТ-2	2
-61	1ПЗ-1АтVIТ-2	
-62	1ПЗ-1АIVТ-3	
-63	1ПЗ-1АтVскт-3П	
-64	1ПЗ-1АтVТ-3	
-65	1ПЗ-1АтVIТ-3	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3-3



4-4



8-8



5-5





Рис 3





Рис 4
остальное см рис. 3



Таблица 3

Обозначение	Рис.	Размеры, мм		
		f	g	a
-00...-15; -54...-65	3; 5	130	145	25
-27...-42		120	205	25
-16...-19	4	130	140	25
-20...-26				20
-43...-46		120	180	25
-47...-53				20

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Рис. 5
остальное см. рис 3 лист 4

II

Вырезать по месту

Сфера R=90



12-12



Фрагмент 1



14-14



15-15



III



13-13



1.442.1-1.1 2.00.0 СБ

Лист 5

18210 01 43

https://zavodjbi.com/







Фрагмент 1



Фрагмент 2



Сетка для отверстия 500×500 мм

Масса = 1,9



Сетка для отверстия 1000×1000 мм

Масса = 2,4



			1.442.1-1.12.00.ОСМ
Рук. отд.	Выжигин		Плита 1П3 с квадратными отверстиями (пример)
Н. контр.	Трахтенгерц		
Гл. инж. пр.	Трахтенгерц		
Рук. гр.	Суровова		
Проверил	Говгина		
Разраб.	Полетаева		

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. чертеж	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



1-1



2-2





4-4



I

3-3



Обозначение	Размеры, мм	
	L	l1
-00 -31, -64 -75	5550	1025
-32 -63	5050	775

Рук. отд.	Выжигин		
Н. контр.	Трахтенгерц		
Гл. ин. пр.	Трахтенгерц		
Рук. гр.	Суровова		
Провер.	Говзина		
Разраб.	Полетаева		

1.442.1-1.12.00.СМ

Плита 1П3; 1П4 со шпонками (Варианты)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	—	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-1.1 3.00.0 СБ	Сборочный чертеж		
			1.442.1-1.1 0.00.0 ПЗ	Пояснительная записка		
			1.442.1-1.1 0.00.0 ВМС	Ведомость расхода стали		
			1.442.1-1.1 0.00.0 Н	Номенклатура плит		
				Сборочные единицы		
11		1	1.442.1-1.2 0.03.0-03	Каркас плоский КР29	2	
11		2	1.442.1-1.2 0.04.0	Сетка С29	4	

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1	Обозначение	Кол.	Примечание
			Переменные данные		
			Сборочные единицы		
11		Поз 3 Каркас плоский (КР1–КР3, КР6–КР8)			
		-00...-11	1.442.1-1.20.01.0	2	КР1
		-12...-19	-01	2	КР2
		1 Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено „00"			

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1	Обозначение	Кол.	Примечание
		-20...-26	1.442.1-1.20.01.0-02	2	КР3
		-27...-38	-05	2	КР6
		-39...-46	-06	2	КР7
		-47...-53	-07	2	КР8
12		Поз 4 Каркас плоский (КР21÷КР25)			
		-00...-03; -27...-30	1.442.1-1.2 0.02.0-10	3	КР21
		-04...-11; -31...-38	-11	3	КР22
		-12...-19; -39...-46	-12	3	КР23
		-20...-23; -47...-50	-13	3	КР24
		-24...-26; -51...-53	-14	3	КР25
12		Поз 5 Сетка (С9÷С12)			
		-00...-19	1.442.1-1.2 0.04.0-08	2	С9
		-20...-26	-09	2	С10
		-27...-46	-10	2	С11
		-47...-53	-11	2	С12
11		Поз 6 Сетка (С21, С22, С25, С26)			
		-00...-19	1.442.1-1.20.05.0-02	1	С21
		-20...-26	-03	1	С22
		-27...-46	-06	1	С25
		-47...-53	-07	1	С26
12		Поз 7 Изделие закладное (МН3, МН4)			
		-00...-23; -27...-50	1.442.1-1.20.09.0-02	4	МН3
		-24...-26; -51...-53	-03	4	МН4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Рук.отд.	Выжигин	
Нормоконт.	Трахтенгерц	
Гл.ин.пр.	Трахтенгерц	
Рук.гр.	Суровова	
Проверил	Говгина	
Разраб.	Лобович	

1.442.1-1.1 3.00.0

Плита 1П5, 1П6

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

1.442.1-1.1 3.00.0

Лист 2

ЗАВОД ЖБИ

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примечание
			Детали		
11		Поз 8 Стержень напрягаемый			
		-00	1.442.1-1.2.000.1	2	
		-01	-01	2	
		-02	-14	2	
		-03	-21	2	
		-04	-02	2	
		-05	-09	2	
		-06	-16	2	
		-07	-22	2	
		-08	-03	2	
		-09	-10	2	
		-10	-17	2	
		-11	-23	2	
		-12	-04	2	
		-13	-11	2	
		-14	-18	2	
		-15	-24	2	
		-16	-05	2	
		-17	-12	2	
		-18	-19	2	
		-19	-25	2	
		-20	-06	2	
		-21	-13	2	
		-22	-20	2	
		-23	-27	2	
		-24	-04	4	
		-25	-11	4	
		-26	-18	4	
		-27	-28	2	

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примечание
		-28	1.442.1-1.2.0.00.1-35	2	
		-29	-41	2	
		-30	-47	2	
		-31	-30	2	
		-32	-36	2	
		-33	-42	2	
		-34	-48	2	
		-35	-31	2	
		-36	-37	2	
		-37	-43	2	
		-38	-49	2	
		-39	-32	2	
		-40	-38	2	
		-41	-44	2	
		-42	-50	2	
		-43	-33	2	
		-44	-39	2	
		-45	-45	2	
		-46	-51	2	
		-47	-34	2	
		-48	-40	2	
		-49	-46	2	
		-50	-52	2	
		-51	-32	4	
		-52	-38	4	
		-53	-44	4	
			Материал		
		Марки и расход бетона см. номенклатуру плит 1.442.1-1.1 0.00.0Н			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



1–1



2–2



3–3



4–4



5–5



Таблица 1

Обозначение	Размеры, мм		Масса
	L	C1	т
-00...-26	5550	1425	1,7
-27...-53	5050	1175	1,6

Таблицу исполнений см. на листе 3.

			1.442.1-1.13.00.0 СБ	
Рук. отд.	Вылчисгин		Плита 1П5, 1П6 Сборочный чертеж	Стадия: Р; Масса: см. табл.; Масштаб: —
Н. контр.	Трактенгерц			Лист 1; Листов 3
Гл. инж. пр.	Трактенгерц			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Рук. гр.	Буловой			
Разраб.	Гаврина			
Разраб.	Полотнев			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Рис.1





Рис. 2
остальное см. рис.1



Таблица 2

Обозначение	Рис.	Размеры, мм	
		a	в
-00 ... -23	1	130	145
-27 ... -50		120	205
-24 ... -26	2	130	145
-51 ... -53		120	205

Таблица 3

Обозначение	Марка	Обозначение	Марка	Обозначение	Марка	Обозначение	Марка
1.442.1-1.13.00.0	1П5-1АIVТ	-14	1П5-4АтVТ	-27	1П6-1АIIIТ	-41	1П6-4АтVТ
-01	1П5-1АтVскт-п	-15	1П5-4АтIIIТ	-28	1П6-1АтVскт-п	-42	1П6-4АтVIТ
-02	1П5-1АтVТ	-16	1П5-5АIIIТ	-29	1П6-1АтVТ	-43	1П6-5АIIIТ
-03	1П5-1АтIIIТ	-17	1П5-5АтVскт-п	-30	1П6-1АтIIIТ	-44	1П6-5АтVскт-п
-04	1П5-2АIIIТ	-18	1П5-5АтVТ	-31	1П6-2АIIIТ	-45	1П6-5АтVТ
-05	1П5-2АтVскт-п	-19	1П5-5АтIIIТ	-32	1П6-2АтVскт-п	-46	1П6-5АтIIIТ
-06	1П5-2АтVТ	-20	1П5-6АIIIТ	-33	1П6-2АтVТ	-47	1П6-6АIIIТ
-07	1П5-2АтIIIТ	-21	1П5-6АтVскт-п	-34	1П6-2АтIIIТ	-48	1П6-6АтVскт-п
-08	1П5-3АIIIТ	-22	1П5-6АтVТ	-35	1П6-3АIIIТ	-49	1П6-6АтVТ
-09	1П5-3АтVскт-п	-23	1П5-6АтIIIТ	-36	1П6-3АтVскт-п	-50	1П6-6АтIIIТ
-10	1П5-3АтVТ	-24	1П5-7АIIIТ	-37	1П6-3АтVТ	-51	1П6-7АIIIТ
-11	1П5-3АтIIIТ	-25	1П5-7АтVскт-п	-38	1П6-3АтIIIТ	-52	1П6-7АтVскт-п
-12	1П5-4АIIIТ	-26	1П5-7АтVТ	-39	1П6-4АIIIТ	-53	1П6-7АтVТ
-13	1П5-4АтVскт-п			-40	1П6-4АтVскт-п		



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.442.1-1.13.00.0С5

Лист 3

18210 01 50



1-1



2-2



Фрагмент 1



Сетка для отверстия 500×500 мм

Масса 1,5



				1.442.1-1.13.000СМ	
Рук. отд.	Волжчейн		Плита 1П5 с квадратными отверстиями (пример)	Стадия	Масса	Масштаб
Н. контр.	Трактенгерц			Р	См. черт.	—
Гл. ин. пр.	Трактенгерц			Лист	Листов 1	
Рук. гр.	Суворова			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		
Провер.	Тавгиня					
Разраб.	Полетаева					





I



1-1



4-4



2-2



Обозначение	Размеры, мм	
	L	L1
-00...-31	5550	1025
-32...-63	5050	775

				1.442.1-11 3.000 СМ	
Рук. отд.	Валнчейн			Плита 1П5; 1П6 со шпонками (вариант)	Стадия: Р; Масса: —; Масштаб: —
Н. контр.	Тоактенгерц				Лист; Листов 1
Гл. инж. пр.	Тоактенгерц				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Рук. гр.	Суровова				
Провер.	Токгина				
Разраб.	Толетцева				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные										Всего
	A-IV ГОСТ 5781-81						Всего	Арматура класса A-III ГОСТ 5781-81							Вр-I ГОСТ 6727-80			
	ф12	ф18	ф20	ф22	ф25			ф6	ф8	ф10	ф12	ф14		Итого	ф4	ф5	Итого	
1П1-1AIVT	19,6	—	—	—	—		19,6	—	—	—	11,2	—		11,2	26,8	26,0	52,8	64,0
1П1-2AIVT	—	—	54,8	—	—		54,8	—	—	5,3	11,2	—		16,5	25,1	27,0	52,1	68,6
1П1-3AIVT	—	—	—	66,4	—		66,4	23,5	—	—	18,6	—		42,1	20,2	19,3	39,5	81,6
1П1-4AIVT	—	—	—	—	85,2		85,2	—	42,0	—	11,2	10,6		63,8	5,5	42,7	48,2	112,0
1П1-5AIVT	—	—	109,6	—	—		109,6	—	9,2	51,2	11,2	10,6		82,2	—	60,7	60,7	142,9

Продолжение ведомости

Изделия закладные																				Общий расход
Арматура класса											Прокат класса								Всего	
AII марки 10ГТ	A-III ГОСТ 5781-81							Вр-I ГОСТ 6727-80			С38/23 ГОСТ 380-71* ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*			ГОСТ 103-76				
ф12		Итого	ф8	ф10	ф12	ф14		Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого	-8×120		Итого		
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	2,6		2,6	13,6	97,2
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	2,6		2,6	13,6	137,0
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	2,6		2,6	13,6	164,6
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	2,6		2,6	13,6	210,8
2,8		2,8	—	3,2	—	3,4		6,6	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0	2,6		2,6	18,4	270,9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Рук. отд.	Волчейн		
Н. контр.	Гавгенеры		
Гл. инж. пр.	Гавгенеры		
Рук. гр.	Сурнова		
Провер.	Говегина		
Разраб.	Любовец		

1.442.1-110000 ВМС

Ведомость расхода стали на плиту

Стадия	Лист	Листов
Р	1	24

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

19.10.01, 53

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса						Итого	Изделия арматурные										Всего
	Ат-V СК							Арматура класса										
	ГОСТ 10884-81							А-III ГОСТ 5781-81							Вр-I ГОСТ 6727-80			
	Ф12	Ф18	Ф20	Ф22				Ф6	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14		Итого	Ф4	Ф5	Итого	
1П1-1АтVСК-П	19.6	—	—	—			19.6	—	—	—	11.2	—		11.2	26.8	26.0	52.8	64.0
1П1-2АтVСК-П	—	44.4	—	—			44.4	—	—	5.3	11.2	—		16.5	25.1	27.0	52.1	68.6
1П1-3АтVСК-П	—	—	54.8	—			54.8	23.5	—	—	18.6	—		42.1	20.2	19.3	39.5	81.6
1П1-4АтVСК-П	—	—	—	66.4			66.4	—	42.0	—	11.2	10.6		63.8	5.5	42.7	48.2	112.0
1П1-5АтVСК-П	—	88.8	—	—			88.8	—	9.2	51.2	11.2	10.6		82.2	—	60.7	60.7	142.9

Продолжение ведомости

Изделия закладные																						Общий расход
Арматура класса											Прокат класса									Всего		
А-II марки 10ГТ	А-III							Вр-I			С 38/23 ГОСТ 380-71*											
ГОСТ 5781-81								ГОСТ 6727-80			ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*			ГОСТ 103-76				
Ф12		Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14		Итого	Ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого	-8×120		Итого		
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6		2.6	13.6	97.2
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6		2.6	13.6	126.6
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6		2.6	13.6	150.0
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6		2.6	13.6	192.0
2.8		2.8	—	3.2	—	3.4		6.6	0.4		0.4	—		—	6.0		6.0	2.6		2.6	18.4	250.1

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные								
								Арматура класса								
	Ат-V ГОСТ 10884-81						Итого	А-III ГОСТ 5781-81						Вр-I ГОСТ 6727-80			Всего
	ф12	ф18	ф20	ф22				ф6	ф8	ф10	ф12		Итого	ф4	ф5	Итого	
1П1-1 АтVТ	19,6	—	—	—			19,6	—	—	—	11,2		11,6	26,8	26,0	52,8	64,0
1П1-2 АтVТ	—	44,4	—	—			44,4	—	—	5,3	11,2		16,5	25,1	27,0	52,1	68,6
1П1-3 АтVТ	—	—	54,8	—			54,8	23,5	—	5,3	11,2		40,0	20,2	19,3	39,5	79,5
1П1-4 АтVТ	—	—	—	66,4			66,4	5,1	32,8	—	18,6		56,5	5,5	42,7	48,2	104,7
1П1-5 АтVТ	—	88,8	—	—			88,8	5,1	—	5,2	18,6		74,9	—	60,7	60,7	135,6

Продолжение ведомости

Изделия закладные																						Общий расход
Арматура класса											Прокат класса									Всего		
А-II марки 10ГТ	А-III ГОСТ 5781-81								Вр-I ГОСТ 6727-80			С 38/23 ГОСТ 380-71* ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*			ГОСТ 103-76				
ф12		Итого	ф8	ф10	ф12	ф14		Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого	-8×120		Итого		
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	2,6		2,6	13,6	97,2
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	2,6		2,6	13,6	126,6
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6			—	2,6		2,6	13,6	141,9
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	2,6		2,6	13,6	184,7
2,8		2,8	—	3,2	—	3,4		6,6	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0	2,6		2,6	18,4	242,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса						Итого	Изделия арматурные										Всего
	Ат-V							Арматура класса										
	ГОСТ 10884-81							A-III ГОСТ 5781-81							Вр-I ГОСТ 6727-80			
	ф10	ф16	ф18	ф20				ф6	ф8	ф10	ф12			Итого	ф4	ф5	Итого	
1П1-1АтVIIT	13.6	—	—	—			13.6	—	—	—	11.2			11.2	26.8	26.0	52.8	64.0
1П1-2АтVIIT	—	35.2	—	—			35.2	—	—	5.3	11.2			16.5	25.1	27.0	52.1	68.6
1П1-3АтVIIT	—	—	44.4	—			44.4	23.5	—	5.3	11.2			40.0	20.2	19.3	39.5	79.5
1П1-4АтVIIT	—	—	—	54.8			54.8	5.1	32.8	—	18.6			56.5	5.5	42.7	48.2	104.7
1П1-5АтVIIT	—	70.4	—	—			70.4	5.1	—	51.2	18.6			74.9	—	60.7	60.7	135.6

Продолжение ведомости

Изделия закладные																					Общий расход
Арматура класса											Прокат класса									Всего	
A-II марки 10ГТ	A-III							Вр-I			С 38/23 ГОСТ 380-71*										
ГОСТ 5781-81								ГОСТ 6727-80			ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*			ГОСТ 103-76				
ф12		Итого	ф8	ф10	ф12	ф14		Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого	-8×120		Итого		
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6		2.6	13.6	91.2
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6		2.6	13.6	117.4
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6		2.6	13.6	137.5
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6		2.6	13.6	173.1
2.8		2.8	—	3.2	—	3.4		6.6	0.4		0.4	—		—	6.0		6.0	2.6		2.6	18.4	224.4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные											Всего
	A-IV ГОСТ 5781-81						Итого	Арматура класса A-III ГОСТ 5781-81						Итого	Вр-I ГОСТ 6727-80			
	ф12	ф18	ф20	ф22	ф25			ф6	ф8	ф10	ф12	ф14			ф4	ф5	Итого	
1П2-1АIVТ	18.0	—	—	—	—		18.0	—	—	—	11.2	—		11.2	22.8	24.8	47.6	58.8
1П2-2АIVТ	—	40.4	—	—	—		40.4	—	—	5.3	11.2	—		16.5	21.1	25.8	46.9	63.4
1П2-3АIVТ	—	—	50.0	—	—		50.0	21.9	—	—	18.6	—		40.5	16.8	18.4	35.2	75.7
1П2-4АIVТ	—	—	—	60.4	—		60.4	—	39.6	—	11.2	10.6		61.4	4.4	39.1	43.5	104.9
1П2-5АIVТ	—	80.8	—	—	—		80.8	—	9.2	47.2	11.2	10.6		78.2	—	55.0	55.0	133.2

Продолжение ведомости

Изделия закладные																				Общий расход
Арматура класса											Прокат класса								Всего	
A-II марки 10ГТ		A-III ГОСТ 5781-81							Вр-I ГОСТ 6727-80			С 38/23 ГОСТ 380-71*								
												ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*			ГОСТ 103-76		
ф12		Итого	ф8	ф10	ф12	ф14		Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого	-8×120	Итого		
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6	2.6	13.6	90.4
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6	2.6	13.6	117.4
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6	2.6	13.6	139.3
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6	2.6	13.6	178.9
2.8		2.8	—	3.2	—	3.4		6.6	0.4		0.4	—		—	6.0		6.0	2.8	2.6	18.4	232.4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса						Итого	Изделия арматурные										Всего
	Ат-V сх							Арматура класса										
	ГОСТ 10884-81							А-III							Вр-I			
								ГОСТ 5781-81							ГОСТ 6727-80			
	ф10	ф16	ф18	ф20				ф6	ф8	ф10	ф12	ф14		Итого	ф4	ф5	Итого	
1П2-1 АтVсх-П	12,4	—	—	—			12,4	—	—	—	11,2	—		11,2	22,8	24,8	47,6	58,8
1П2-2 АтVсх-П	—	32,0	—	—			32,0	—	—	5,3	11,2	—		16,5	24,1	25,8	49,9	63,4
1П2-3 АтVсх-П	—	—	40,4	—			40,4	21,9	—	—	18,6	—		40,5	16,8	18,4	35,2	75,7
1П2-4 АтVсх-П	—	—	—	50,0			50,0	—	39,6	—	11,2	10,6		61,4	4,4	39,1	43,5	104,9
1П2-5 АтVсх-П	—	64,0	—	—			64,0	—	9,2	47,2	11,2	10,6		78,2	—	55,0	55,0	133,2

Продолжение ведомости

Изделия закладные																				Общий расход
Арматура класса											Прокат класса								Всего	
А-II марки 10ГТ		А-III						Вр-I			С 38/23 ГОСТ 380-71*									
ГОСТ 5781-81								ГОСТ 6727-80			ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*			ГОСТ 103-76			
ф12		Итого	ф8	ф10	ф12	ф14		Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	U250×80×8		Итого	-8×120		Итого	
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	2,6		2,6	13,6	84,8
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	2,6		2,6	13,6	109,0
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	2,6		2,6	13,6	129,7
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	2,6		2,6	13,6	168,5
2,8		2,8	—	3,2	—	3,4		6,6	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0	2,6		2,6	18,4	215,6

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса						Итого	Изделия арматурные										Всего
	Ат-V							Арматура класса										
	ГОСТ 10884-81							A-III ГОСТ 5781-81							Вр-I ГОСТ 6727-80			
	ф10	ф16	ф18	ф20				ф6	ф8	ф10	ф12		Итого		ф4	ф5	Итого	
1П2-1АтVТ	12,4	—	—	—			12,4	—	—	—	11,2		11,2		22,8	24,8	47,6	58,8
1П2-2АтVТ	—	32,0	—	—			32,0	—	—	5,3	11,2		16,5		21,1	25,8	46,9	63,4
1П2-3АтVТ	—	—	40,4	—			40,4	21,9	—	5,3	11,2		38,4		16,8	18,4	35,2	73,6
1П2-4АтVТ	—	—	—	50,0	---		50,0	5,1	30,4	—	18,6		54,1		4,4	39,1	43,5	97,6
1П2-5АтVТ	—	64,0	—	—			64,0	5,1	—	47,2	18,6		70,9		—	55,0	55,0	125,9

Продолжение ведомости

Изделия закладные																				Общий расход
Арматура класса											Прокат класса								Всего	
A-II марки 10ГТ	A-III							Вр-I			С38/23 ГОСТ 380-71*									
ГОСТ 5781-81								ГОСТ 6727-80			ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*			ГОСТ 103-76			
ф12		Итого	ф8	ф10	ф12	ф14		Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого	-8×120		Итого	
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	2,6		2,6	13,6	84,9
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	2,6		2,6	13,6	109,0
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	-		—	2,6		2,6	13,6	129,7
2,8		2,8	1,8	—	2,4	—		4,2	0,4		0,4	3,6		3,6	-		—	2,6		2,6		168,5
2,8		2,8	—	3,2	—	3,4		6,6	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0	2,6		2,6		208,3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные										Всего
	Ат-V						Итого	Арматура класса										
	ГОСТ 10884-81							А-III ГОСТ 5781-81						Вр-I ГОСТ 6727-80				
	ф10	ф14	ф16	ф18				ф6	ф8	ф10	ф12		Итого	ф4	ф5	Итого		
1П2-1АтVIT	12.4	—	—	—			12.4	—	—	—	11.2		11.2	22.8	24.8	47.6		58.8
1П2-2АтVIT	—	24.4	—	—			24.4	—	—	5.3	11.2		16.5	24.1	25.8	46.9		63.4
1П2-3АтVIT	—	—	32.0	—			32.0	21.9	—	5.3	11.2		38.4	16.8	18.4	35.2		73.6
1П2-4АтVIT	—	—	—	40.4			40.4	5.1	30.4	—	18.6		54.1	4.4	39.1	43.5		97.6
1П2-5АтVIT	—	48.8	—	—			48.8	5.1	—	47.2	18.6		70.9	—	55.0	55.0		125.9

Продолжение ведомости

Изделия закладные																				Общий расход
Арматура класса										Прокат класса									Всего	
А-II марки 10ГТ		А-III ГОСТ 5781-81							Вр-I ГОСТ 6727-80			С 38/23 ГОСТ 380-71*								
												ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*			ГОСТ 103-76		
ф12		Итого	ф8	ф10	ф12	ф14		Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого	-8×120		Итого		
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6		2.6	13.6	84.8
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6		2.6	13.6	101.4
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6		2.6	13.6	119.2
2.8		2.8	1.8	—	2.4	—		4.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	2.6		2.6	13.6	151.6
2.8		2.8	—	3.2	—	3.4		6.6	0.4		0.4	—		—	6.0		6.0	2.6		2.6	18.4	193.1

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса A-IV ГОСТ 5781-81						Итого	Изделия арматурные. Арматура класса A-III ГОСТ 5781-81									Итого	Вр-I ГОСТ 6727-80			Всего
	ф12	ф18	ф20	ф22	ф25			ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20			ф4	ф5	Итого	
1ПЗ-1АIVТ	9,8	—	—	—	—		9,8	—	1,9	—	2,0	—	—	—	—		3,9	14,2	13,4	27,6	31,5
1ПЗ-2АIVТ	—	—	27,4	—	—		27,4	—	—	—	6,2	—	—	—	—		6,2	13,1	15,2	28,3	34,5
1ПЗ-3АIVТ	—	—	—	33,2	—		33,2	9,2	—	—	6,2	—	—	—	—		15,4	10,4	13,7	24,1	39,5
1ПЗ-4АIVТ	—	—	—	—	42,6		42,6	2,7	16,4	—	2,0	5,4	—	—	—		26,5	3,0	23,5	26,5	53,0
1ПЗ-5АIVТ	—	—	54,8	—	—		54,8	2,7	—	25,6	2,0	5,4	—	—	—		35,7	—	33,1	33,1	68,8
1ПЗ-6АIVТ	—	—	—	66,4	—		66,4	—	4,5	—	36,6	—	3,6	9,0	—		53,7	—	33,1	33,1	86,8
1ПЗ-7АIVТ	—	—	—	—	85,2		85,2	8,6	4,5	—	36,6	—	3,6	—	11,1		64,4	—	27,3	27,3	91,7
1ПЧ-1АIVТ	9,0	—	—	—	—		9,0	—	1,9	—	2,0	—	—	—	—		3,9	12,1	12,8	24,9	28,8
1ПЧ-2АIVТ	—	20,2	—	—	—		20,2	—	—	—	6,2	—	—	—	—		6,2	11,0	14,6	25,6	31,8

Продолжение ведомости

Изделия закладные. Арматура класса A-II марки 10ГТ			Арматура класса A-III ГОСТ 5781-81				Вр-I ГОСТ 6727-80			Прокат класса С 38/23 ГОСТ 380-71*. ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*						Всего	Общий расход
ф10		Итого	ф8	ф10		Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого					
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—				7,2	48,5
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—				7,2	69,1
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—				7,2	79,9
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—				7,2	102,8
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0				10,8	134,4
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0				10,8	164,0
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0				10,8	187,7
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—				7,2	45,0
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—				7,2	59,2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса						Итого
	A-IV						
	ГОСТ 5781-81						
	ф12	ф18	ф20	ф22			
1ПЧ-3АIVТ-	—	—	25,0	—			25,0
1ПЧ-4АIVТ	—	—	—	30,2			30,2
1ПЧ-5АIVТ	—	40,4	—	—			40,4
1ПЧ-6АIVТ	—	—	50,0	—			50,0
1ПЧ-7АIVТ	—	—	—	60,4			60,4
1ПЗ-1АIIIТ-1	9,8	—	—	—			9,8
1ПЗ-1АIIIТ-2	9,8	—	—	—			9,8
1ПЗ-1АIIIТ-3	9,8	—	—	—			9,8

Марка плиты	Изделия арматурные														Всего
	Арматура класса											Вр-I			
	A-III											ГОСТ 6727-80			
	ГОСТ 5781-81														
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20		Итого		ф4	ф5	Итого	
1ПЧ-3АIVТ-	8,4	—	—	6,2	—	—	—	—		14,6		8,6	13,2	21,8	36,4
1ПЧ-4АIVТ	2,7	15,2	—	2,0	5,4	—	—	—		25,3		2,4	21,7	24,1	49,4
1ПЧ-5АIVТ	2,7	—	23,6	2,0	5,4	—	—	—		33,7		—	30,1	30,1	63,8
1ПЧ-6АIVТ	—	4,5	—	33,8	—	3,6	9,0	—		50,9		—	30,1	30,1	81,0
1ПЧ-7АIVТ	7,7	4,5	—	33,8	—	3,6	—	11,1		60,7		—	25,0	25,0	85,7
1ПЗ-1АIIIТ-1	—	1,9	32,4	2,0	—	—	—	—		36,3		14,2	13,4	27,6	63,9
1ПЗ-1АIIIТ-2	—	1,9	31,6	2,0	—	—	—	—		35,5		14,2	13,4	27,6	63,1
1ПЗ-1АIIIТ-3	—	1,9	—	26,2	—	—	—	—		28,1		14,2	13,4	27,6	55,7

Продолжение ведомости

Изделия закладные																					Общий расход
Арматура класса									Вр-I			Прокат класса								Всего	
A-II марки 10ГТ			A-III									С 38/23 ГОСТ 380-71*									
			ГОСТ 5781-81						ГОСТ 6727-80			ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 8510-72*			ГОСТ 103-76				
ф10		Итого	ф8	ф10			Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого	-8×110		Итого		
2,0		2,0	1,2	—			1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	—		—	7,2	68,6
2,0		2,0	1,2	—			1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	—		—	7,2	86,8
2,0		2,0	—	2,4			2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0	—		—	10,8	115,0
2,0		2,0	—	2,4			2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0	—		—	10,8	141,8
2,0		2,0	—	2,4			2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0	—		—	10,8	156,9
2,0		2,0	1,2	1,2			2,4	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	3,6		3,6	12,0	85,7
2,0		2,0	1,2	1,2			2,4	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	3,6		3,6	12,0	84,9
2,0		2,0	1,2	1,2			2,4	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	3,6		3,6	12,0	77,5

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса						Итого	Изделия арматурные													Всего
	Ат-IVск ГОСТ 10884-81							Арматура класса A-III ГОСТ 5781-81										Вр-I ГОСТ 6727-80			
	ф10	ф12	ф16	ф18	ф20	ф22		ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20		Итого	ф4	ф5	Итого	
1ПЗ-1АтIVскт-П	—	9,8	—	—	—	—	9,8	—	1,9	—	2,0	—	—	—	—		3,9	14,2	13,4	27,6	31,5
1ПЗ-2АтIVскт-П	—	—	—	22,2	—	—	22,2	—	—	—	6,2	—	—	—	—		6,2	13,1	15,2	28,3	34,5
1ПЗ-3АтIVскт-П	—	—	—	—	27,4	—	27,4	9,2	—	—	6,2	—	—	—	—		15,4	10,4	13,7	24,1	39,5
1ПЗ-4АтIVскт-П	—	—	—	—	—	33,2	33,2	2,7	16,4	—	2,0	5,4	—	—	—		26,5	3,0	23,5	26,5	53,0
1ПЗ-5АтIVскт-П	—	—	—	44,4	—	—	44,4	2,7	—	25,6	2,0	5,4	—	—	—		35,7	—	33,1	33,1	68,8
1ПЗ-6АтIVскт-П	—	—	—	—	54,8	—	54,8	—	4,5	—	36,6	—	3,6	9,0	—		53,7	—	33,1	33,1	86,8
1ПЗ-7АтIVскт-П	—	—	—	—	—	66,4	66,4	8,6	4,5	—	36,6	—	3,6	—	11,1		64,4	—	27,3	27,3	91,7
1ПЧ-1АтIVскт-П	6,2	—	—	—	—	—	6,2	—	1,9	—	2,0	—	—	—	—		3,9	12,1	12,8	24,9	28,8
1ПЧ-2АтIVскт-П	—	—	16,0	—	—	—	16,0	—	—	—	6,2	—	—	—	—		6,2	11,0	14,6	25,6	31,8

Продолжение ведомости

Изделия закладные																						Общий расход
Арматура класса										Прокат класса										Всего		
A-II марки 10ГТ		A-III ГОСТ 5781-81					Вр-I ГОСТ 6727-80			С 38/23 ГОСТ 380-71*												
										ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*								
ф10		Итого	ф8	ф10		Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого						
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—					7,2	48,5
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—					7,2	63,9
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—					7,2	74,1
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—					7,2	93,4
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0					10,8	124,0
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0					10,8	152,4
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0					10,8	158,9
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—					7,2	42,2
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—					7,2	55,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса						Итого	Изделия арматурные													Всего
	Ат-IVСК ГОСТ 10884-81							Арматура класса А-III ГОСТ 5781-81									Вр-I ГОСТ 6727-80				
	ф12	ф16	ф18	ф20				ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	ф4	ф5	Итого	
1ПЧ-3АтIVСКТ-П	—	—	20,2	—			20,2	8,4	—	—	6,2	—	—	—	—	14,6	8,6	13,2	21,8	36,4
1ПЧ-4АтIVСКТ-П	—	—	—	25,0			25,0	2,7	15,2	—	2,0	5,4	—	—	—	25,3	2,4	21,7	24,1	49,4
1ПЧ-5АтIVСКТ-П	—	32,0	—	—			32,0	2,7	—	23,6	2,0	5,4	—	—	—	33,7	—	30,1	30,1	63,8
1ПЧ-6АтIVСКТ-П	—	—	40,4	—			40,4	—	4,5	—	33,8	—	3,6	9,0	—	50,9	—	30,1	30,1	81,0
1ПЧ-7АтIVСКТ-П	—	—	—	50,0			50,0	7,7	4,5	—	33,8	—	3,6	—	11,1	60,7	—	25,0	25,0	85,7
1ПЗ-1АтIVСКТ-1П	9,8	—	—	—			9,8	—	1,9	32,4	2,0	—	—	—	—	36,3	14,2	13,4	27,6	63,9
1ПЗ-1АтIVСКТ-2П	9,8	—	—	—			9,8	—	1,9	31,6	2,0	—	—	—	—	35,5	14,2	13,4	27,6	63,1
1ПЗ-1АтIVСКТ-3П	9,8	—	—	—			9,8	—	1,9	—	26,2	—	—	—	—	28,1	14,2	13,4	27,6	55,7

Продолжение ведомости

Изделия закладные																				Общий расход
Арматура класса											Прокат класса								Всего	
А-II марки 10ГТ		А-III				ВР-I					С 38/23 ГОСТ 380-71*									
ГОСТ 5781-81						ГОСТ 6727-80					ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 8510-72*			ГОСТ 103-76				
ф10		Итого	ф8	ф10		Итого	ф5		Итого		L80×6		Итого	L125×80×8		Итого	-8×110		Итого		
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4		3,6		3,6	—		—	—		—	7,2	63,8
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4		3,6		3,6	—		—	—		—	7,2	81,6
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4		—		—	6,0		6,0	—		—	10,8	106,6
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4		—		—	6,0		6,0	—		—	10,8	132,2
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4		—		—	6,0		6,0	—		—	10,8	146,5
2,0		2,0	1,2	1,2		2,4	0,4		0,4		3,6		3,6	—		—	3,6		3,6	12,0	85,7
2,0		2,0	1,2	1,2		2,4	0,4		0,4		3,6		3,6	—		—	3,6		3,6	12,0	84,9
2,0		2,0	1,2	1,2		2,4	0,4		0,4		3,6		3,6	—		—	3,6		3,6	12,0	77,5

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса						Итого	Изделия арматурные													Всего
	Ат-V							Арматура класса													
	ГОСТ 10884-81							А-III ГОСТ 5781-81									Вр-I ГОСТ 6727-80				
	ф10	ф12	ф16	ф18	ф20	ф22		ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	ф4	ф5	Итого		
1ПЗ-1АтVТ	—	9,8	—	—	—	—	9,8	—	1,9	—	2,0	—	—	—	—	3,9	14,2	13,4	27,6		31,5
1ПЗ-2АтVТ	—	—	—	22,2	—	—	22,2	—	—	—	6,2	—	—	—	—	6,2	13,1	15,2	28,3		34,5
1ПЗ-3АтVТ	—	—	—	—	27,4	—	27,4	9,2	—	—	6,2	—	—	—	—	15,4	10,4	13,7	24,1		39,5
1ПЗ-4АтVТ	—	—	—	—	—	33,2	33,2	2,7	16,4	—	2,0	5,4	—	—	—	26,5	3,0	23,5	26,5		53,0
1ПЗ-5АтVТ	—	—	—	44,4	—	—	44,4	2,7	—	25,6	2,0	5,4	—	—	—	35,7	—	33,1	33,1		68,8
1ПЗ-6АтVТ	—	—	—	—	54,8	—	54,8	—	4,5	—	36,6	—	3,6	9,0	—	53,7	—	33,1	33,1		86,8
1ПЗ-7АтVТ	—	—	—	—	—	66,4	66,4	8,6	4,5	—	36,6	—	3,6	—	11,1	64,4	—	27,3	27,3		91,7
1ПЧ-1АтVТ	6,2	—	—	—	—	—	6,2	—	1,9	—	2,0	—	—	—	—	3,9	12,1	12,8	24,9		28,8
1ПЧ-2АтVТ	—	—	16,0	—	—	—	16,0	—	—	—	6,2	—	—	—	—	6,2	11,0	14,6	25,6		31,8

Продолжение ведомости

Изделия закладные																					Общий расход
Арматура класса											Прокат класса										
А-II марки 10ГТ		А-III			Вр-I						С 38/23 ГОСТ 380-71*									Всего	
ГОСТ 5781-81					ГОСТ 6727-80						ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 8510-72*								
ф10		Итого	ф8	ф10		Итого	ф5		Итого		L80×6		Итого	L125×80×8		Итого					
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4		3,6		3,6	—		—				7,2	48,5
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4		3,6		3,6	—		—				7,2	63,9
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4		3,6		3,6	—		—				7,2	74,1
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4		3,6		3,6	—		—				7,2	93,4
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4		—		—	6,0		6,0				10,8	124,0
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4		—		—	6,0		6,0				10,8	152,4
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4		—		—	6,0		6,0				10,8	168,9
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4		3,6		3,6	—		—				7,2	42,2
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4		3,6		3,6	—		—				7,2	55,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные													Всего
	Ат-V ГОСТ 10884-81						Итого	Арматура класса А-III ГОСТ 5781-81									Вр-I ГОСТ 6727-80				
	ф12	ф16	ф18	ф20				ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	ф4	ф5	Итого	
1ПЧ-3АтVТ	—	—	20,2	—			20,2	8,4	—	—	6,2	—	—	—	—	14,6	8,6	13,2	21,8	36,4
1ПЧ-4АтVТ	—	—	—	25,0			25,0	2,7	15,2	—	2,0	5,4	—	—	—	25,3	2,4	21,7	24,1	49,4
1ПЧ-5АтVТ	—	32,0	—	—			32,0	2,7	—	23,6	2,0	5,4	—	—	—	33,7	—	30,1	30,1	63,8
1ПЧ-6АтVТ	—	—	40,4	—			40,4	—	4,5	—	33,8	—	3,6	9,0	—	50,9	—	30,1	30,1	81,0
1ПЧ-7АтVТ	—	—	—	50,0			50,0	7,7	4,5	—	33,8	—	3,6	—	11,1	60,7	—	25,0	25,0	85,7
1ПЗ-1АтVТ-1	9,8	—	—	—			9,8	—	1,9	32,4	2,0	—	—	—	—	36,3	14,2	13,4	27,6	63,9
1ПЗ-1АтVТ-2	9,8	—	—	—			9,8	—	1,9	31,6	2,0	—	—	—	—	35,5	14,2	13,4	27,6	63,1
1ПЗ-1АтVТ-3	9,8	—	—	—			9,8	—	1,9	—	26,2	—	—	—	—	28,1	14,2	13,4	27,6	55,7

Продолжение ведомости

Изделия закладные																				Всего	Общий расход
Арматура класса										Прокат класса											
А-II марки 10ГТ		А-III					Вр-I			С 38/23 ГОСТ 380-71*											
ГОСТ 5781-81							ГОСТ 6727-80			ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 8510-72*			ГОСТ 103-76					
ф10		Итого	ф8	ф10		Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого	-8×110		Итого		
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	—		—	7,2	63,8
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	—		—	7,2	81,6
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0	—		—	10,8	106,6
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0	—		—	10,8	132,2
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0	—		—	10,8	146,5
2,0		2,0	1,2	1,2		2,4	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	3,6		3,6	12,0	85,7
2,0		2,0	1,2	1,2		2,4	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	3,6		3,6	12,0	84,9
2,0		2,0	1,2	1,2		2,4	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	3,6		3,6	12,0	77,5

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса						Итого	Изделия арматурные													Всего
	Ат-V							Арматура класса													
	ГОСТ 10884-81							А-III ГОСТ 5781-81									Вр-I ГОСТ 6727-80				
	ф10	ф14	ф16	ф18	ф20			ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18		Итого	ф4	ф5	Итого		
1ПЗ-1АтV-Т	6,8	—	—	—	—		6,8	—	1,9	—	2,0	—	—	—		3,9	14,2	13,4	27,6		31,5
1ПЗ-2АтV Т	—	—	17,6	—	—		17,6	—	—	—	6,2	—	—	—		6,2	13,1	15,2	28,3		34,5
1ПЗ-3АтV Т	—	—	—	22,2	—		22,2	9,2	—	—	6,2	—	—	—		15,4	10,4	13,7	24,1		39,5
1ПЗ-4АтV Т	—	—	—	—	27,4		27,4	2,7	16,4	—	2,0	5,4	—	—		26,5	3,0	23,5	26,5		53,0
1ПЗ-5АтV Т	—	—	35,2	—	—		35,2	2,7	—	25,6	2,0	5,4	—	—		35,7	—	33,1	33,1		68,8
1ПЗ-6АтV Т	—	—	—	44,4	—		44,4	—	4,5	—	36,6	—	3,6	9,0		53,7	—	33,1	33,1		86,8
1ПЧ-1АтV Т	6,2	—	—	—	—		6,2	—	1,9	—	2,0	—	—	—		3,9	12,1	12,8	24,9		28,8
1ПЧ-2АтV Т	—	12,2	—	—	—		12,2	—	—	—	6,2	—	—	—		6,2	11,0	14,5	25,6		31,8

Продолжение ведомости

Изделия закладные																				Общий расход
Арматура класса										Прокат класса										
А-II марки 10ГТ		А-III						Вр-I		С 38/23 ГОСТ 380-71*										
ГОСТ 5781-81								ГОСТ 6727-80		ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 8510-72*								
ф10		Итого	ф8	ф10		Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого				Всего	
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—				7,2	45,5
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—				7,2	59,3
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—				7,2	68,9
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—				7,2	87,6
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0				10,8	114,8
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0				10,8	142,0
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—				7,2	42,2
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—				7,2	51,2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные												Всего
	Ат-VI ГОСТ 10884-81						Итого	Арматура класса A-III ГОСТ 5781-81								Вр-I ГОСТ 6727-80			Всего	
	ф10	ф14	ф16	ф18				ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	Итого	ф4	ф5	Итого		
1ПЧ-3АтVIТ	—	—	16,0	—			16,0	8,4	—	—	6,2	—	—	—	14,6	8,6	13,2	21,8	36,4	
1ПЧ-4АтVIТ	—	—	—	20,2			20,2	2,7	15,2	—	2,0	5,4	—	—	25,3	2,4	21,7	24,1	49,4	
1ПЧ-5АтVIТ	—	24,4	—	—			24,4	2,7	—	23,6	2,0	5,4	—	—	33,7		30,1	30,1	63,8	
1ПЧ-6АтVIТ	—	—	32,0	—			32,0	—	4,5	—	33,8	—	3,6	9,0	50,9		30,1	30,1	81,0	
1ПЗ-1АтVIТ-1	6,8	—	—	—			6,8	—	1,9	32,4	2,0	—	—	—	36,3	14,2	13,4	27,6	63,9	
1ПЗ-1АтVIТ-2	6,8	—	—	—			6,8	—	1,9	31,6	2,0	—	—	—	35,5	14,2	13,4	27,6	63,1	
1ПЗ-1АтVIТ-3	6,8	—	—	—			6,8	—	1,9	—	26,2	—	—	—	28,1	14,2	13,4	27,6	55,7	

Продолжение ведомости

Изделия закладные																				Общий расход
Арматура класса A-II марки 10ГТ ГОСТ 5781-81			A-III ГОСТ 5781-81					Вр-I ГОСТ 6727-80			Прокат класса С38/23 ГОСТ 380-71* ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*			ГОСТ 103-76			Всего	
ф10		Итого	ф8	ф10			Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×6		Итого	-8×110		Итого		
2,0		2,0	1,2	—			1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	—		—	7,2	52,6
2,0		2,0	1,2	—			1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	—		—	7,2	76,8
2,0		2,0	—	2,4			2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0	—		—	10,8	99,0
2,0		2,0	—	2,4			2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0	—		—	10,8	123,8
2,0		2,0	1,2	1,2			2,4	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	3,6		3,6	12,0	82,7
2,0		2,0	1,2	1,2			2,4	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	3,6		3,6	12,0	81,9
2,0		2,0	1,2	1,2			2,4	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	3,6		3,6	12,0	74,5

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные										Всего
	Ат-V сб							Арматура класса										
	ГОСТ 10884-81							А-III							Вр-I			
								ГОСТ 5781-81							ГОСТ 6727-80			
	ф10	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	Итого	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14		Итого	ф4	ф5	Итого	
1П5-1АтVСКТ-П	6.8	—	—	—	—	—	6.8	—	—	0.8	—	—		0.8	10.4	13.3	23.7	24.5
1П5-2АтVСКТ-П	—	13.4	—	—	—	—	13.4	—	1.0	0.8	—	—		1.8	10.4	12.9	23.3	25.1
1П5-3АтVСКТ-П	—	—	17.6	—	—	—	17.6	—	1.0	0.8	—	—		1.8	10.4	12.9	23.3	25.1
1П5-4АтVСКТ-П	—	—	—	22.2	—	—	22.2	9.2	—	2.5	—	—		11.7	9.7	8.1	17.8	29.5
1П5-5АтVСКТ-П	—	—	—	—	27.4	—	27.4	9.2	—	2.5	—	—		11.7	9.7	8.1	17.8	29.5
1П5-6АтVСКТ-П	—	—	—	—	—	33.2	33.2	1.6	16.4	0.8	2.6	—		21.4	—	22.2	22.2	43.6
1П5-7АтVСКТ-П	—	—	—	44.4	—	—	44.4	1.6	16.4	0.8	—	3.4		22.2	—	22.2	22.2	44.4

Продолжение ведомости

Изделия закладные																Общий расход
Арматура класса										Прокат класса					Всего	
А II марки 10ГТ			А-III				Вр-I			С38/23 ГОСТ 380-71*						
ГОСТ 5781-81							ГОСТ 6727-80			ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*			
ф10		Итого	ф8	ф10		Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого	
2.0		2.0	1.2	—		1.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	7.2	38.5
2.0		2.0	1.2	—		1.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	7.2	45.7
2.0		2.0	1.2	—		1.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	7.2	44.9
2.0		2.0	1.2	—		1.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	7.2	58.9
2.0		2.0	1.2	—		1.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	7.2	64.1
2.0		2.0	1.2	—		1.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	7.2	84.0
2.0		2.0	—	2.4		2.4	0.4		0.4	—		—	6.0		6.0	10.8	99.6

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса Ат-VI ГОСТ 10884-81						Итого	Изделия арматурные. Арматура класса А-III ГОСТ 5781-81								Ер-I ГОСТ 6727-80			Всего
	ф10	ф14	ф16	ф18				ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	Итого	ф4	ф5	Итого	
1ПК-3АтVIT	—	—	16.0	—			16.0	8.4	—	—	6.2	—	—	—	14.6	8.8	13.2	21.8	36.4
1ПК-4АтVIT	—	—	—	20.2			20.2	2.7	15.2	—	2.0	5.4	—	—	25.3	2.4	21.7	24.1	49.4
1ПК-5АтVIT	—	24.4	—	—			24.4	2.7	—	23.6	2.0	5.4	—	—	33.7		30.1	30.1	63.8
1ПК-6АтVIT	—	—	32.0	—			32.0	—	4.5	—	33.8	—	3.6	9.0	50.9		30.1	30.1	81.0
1П3-1АтVIT-1	6.8	—	—	—			6.8	—	1.9	32.4	2.0	—	—	—	35.3	14.2	13.4	27.6	63.9
1П3-1АтVIT-2	6.8	—	—	—			6.8	—	1.9	31.6	2.0	—	—	—	35.5	14.2	13.4	27.6	63.1
1П3-1АтVIT-3	6.8	—	—	—			6.8	—	1.9	—	26.2	—	—	—	28.1	14.2	13.4	27.6	55.7

Продолжение ведомости

Изделия закладные. Арматура класса А-II марки 10ГТ ГОСТ 5781-81			А-II			Ер-I ГОСТ 6727-80			Прокат класса С38/23 ГОСТ 380-71* ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*			ГОСТ 103-76			Всего	Общий расход
ф10		Итого	ф8	ф10	Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×6		Итого	-8×140		Итого		
2.0		2.0	1.2	—	1.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	—		—	7.2	53.6
2.0		2.0	1.2	—	1.2	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	—		—	7.2	76.8
2.0		2.0	—	2.4	2.4	0.4		0.4	—		—	6.0		6.0	—		—	10.8	99.0
2.0		2.0	—	2.4	2.4	0.4		0.4	—		—	6.0		6.0	—		—	10.8	123.8
2.0		2.0	1.2	1.2	2.4	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	3.6		3.6	12.0	82.7
2.0		2.0	1.2	1.2	2.4	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	3.6		3.6	12.0	81.9
2.0		2.0	1.2	1.2	2.4	0.4		0.4	3.6		3.6	—		—	3.6		3.6	12.0	74.5

1.442.1-1.1 0.00.0 ВМС

Лист 16

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные										Всего
	Ат-V						Итого	Арматура класса										
	ГОСТ 10884-81							А-III							Вр-I			
								ГОСТ 5781-81							ГОСТ 6727-80			
	ф10	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22		ф6	ф8	ф10	ф12	ф14		Итого	ф4	ф5	Итого	
1ПП5-1АтVТ	6,8	—	—	—	—	—	6,8	—	—	3,8	—	—		0,8	10,4	13,3	23,7	24,5
1ПП5-2АтVТ	—	13,4	—	—	—	—	13,4	—	1,0	0,8	—	—		1,8	10,4	12,9	23,3	25,1
1ПП5-3АтVТ	—	—	17,6	—	—	—	17,6	—	1,0	0,8	—	—		1,8	10,4	12,9	23,3	25,1
1ПП5-4АтVТ	—	—	—	22,2	—	—	22,2	9,2	—	2,5	—	—		11,7	9,7	8,1	17,8	29,5
1ПП5-5АтVТ	—	—	—	—	27,4	—	27,4	9,2	—	2,5	—	—		11,7	9,7	8,1	17,8	29,5
1ПП5-6АтVТ	—	—	—	—	—	33,2	33,2	1,6	16,4	0,8	2,6	—		21,4	—	22,2	22,2	43,6
1ПП5-7АтVТ	—	—	—	44,4	—	—	44,4	1,6	16,4	0,8	—	3,4		22,2	—	22,2	22,2	44,4

Продолжение ведомости

Изделия закладные																Общий расход
Арматура класса										Прокат класса					Всего	
AII марки 10ГТ			А-III			Вр-I				С 38/23 ГОСТ 380-71*						
			ГОСТ 5781-81			ГОСТ 6727-80				ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*			
ф10		Итого	ф8	ф10		Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого	
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	7,2	38,5
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	7,2	45,7
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	7,2	49,9
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	7,2	58,9
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	7,2	64,1
2,0		2,0	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	7,2	84,0
2,0		2,0	—	2,4		2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0	10,8	99,6

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса Ат-V ГОСТ 10884-81 ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф22	Итого	Изделия арматурные. Арматура класса А-III ГОСТ 5781-81 ф6	ф8	ф10	ф12		Итого	Вр-I ГОСТ 6727-80 ф4	ф5	Итого	Всего
1ПБ-1АтVIIT	6.8	—	—	—	—	—	6.8	—	—	0.8	—		0.8	10.4	13.3	23.7	24.5
1ПБ-2АтVIIT	—	9.8	—	—	—	—	9.8	—	1.0	0.8	—		1.8	10.4	12.9	23.3	25.1
1ПБ-3АтVIIT	—	—	13.4	—	—	—	13.4	—	1.0	0.8	—		1.8	10.4	12.9	23.3	25.1
1ПБ-4АтVIIT	—	—	—	17.6	—	—	17.6	9.2	—	2.5	—		11.7	9.7	8.1	17.8	29.5
1ПБ-5АтVIIT	—	—	—	—	22.2	—	22.2	9.2	—	2.5	—		11.7	9.7	8.1	17.8	29.5
1ПБ-6АтVIIT	—	—	—	—	—	33.2	33.2	1.6	16.4	0.8	2.6		21.4	—	22.2	22.2	43.6

Продолжение ведомости

Изделия закладные. Арматура класса АII марки ВСт3пс2 ГОСТ 5781-81 ф10		Итого	А-III ф8		Итого	Вр-I ГОСТ 6727-80 ф5		Итого	Прокат класса С 38/23 ГОСТ 380-71* ГОСТ 8509-72* L80×6		Итого	Всего	Общий расход
2.0		2.0	1.2		1.2	0.4		0.4	3.6		3.6	7.2	385
2.0		2.0	1.2		1.2	0.4		0.4	3.6		3.6	7.2	421
2.0		2.0	1.2		1.2	0.4		0.4	3.6		3.6	7.2	457
2.0		2.0	1.2		1.2	0.4		0.4	3.6		3.6	7.2	543
2.0		2.0	1.2		1.2	0.4		0.4	3.6		3.6	7.2	589
2.0		2.0	1.2		1.2	0.4		0.4	3.6		3.6	7.2	840

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные										
								Арматура класса										
	A-IV ГОСТ 5781-81						Итого	A-III ГОСТ 5781-81							Bp-I ГОСТ 6727-80			Всего
	ф10	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25		ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	Итого		ф4	ф5	Итого	
1ПБ-1АIVТ	6,2	—	—	—	—	—	6,2	—	—	0,8	—	—	0,8		8,9	12,7	21,6	22,4
1ПБ-2АIVТ	—	16,0	—	—	—	—	16,0	—	1,0	0,8	—	—	1,8		8,9	12,3	21,2	23,0
1ПБ-3АIVТ	—	—	20,2	—	—	—	20,2	—	1,0	0,8	—	—	1,8		8,9	12,3	21,2	23,0
1ПБ-4АIVТ	—	—	—	25,0	—	—	25,0	8,4	—	2,5	—	—	10,9		8,1	8,1	16,2	27,1
1ПБ-5АIVТ	—	—	—	—	30,2	—	30,2	8,4	—	2,5	—	—	10,9		8,1	8,1	16,2	27,1
1ПБ-6АIVТ	—	—	—	—	—	38,8	38,8	1,6	15,2	0,8	2,6	—	20,2		—	20,4	20,4	40,6
1ПБ-7АIVТ	—	—	—	50,0	—	—	50,0	16	15,2	0,8		3,4	21,0		—	20,4	20,4	41,4

Продолжение ведомости

Изделия закладные																				Общий расход
Арматура класса											Прокат класса							Всего		
AII Марки по ГОСТ 5781-81			A-III ГОСТ 5781-81					Bp-I ГОСТ 6727-80			С38/23 ГОСТ 380-71*									
											ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*						
ф10		Итого	ф8	ф10		Итого		ф5		Итого	L80×6		Итого	L125×80×8		Итого				
2,0		2,0	1,2	—		1,2		0,4		0,4	3,6		3,6	—		—		7,2		358
2,0		2,0	1,2	—		1,2		0,4		0,4	3,6		3,6	—		—		7,2		462
2,0		2,0	1,2	—		1,2		0,4		0,4	3,6		3,6	—		—		7,2		504
2,0		2,0	1,2	—		1,2		0,4		0,4	3,6		3,6	—		—		7,2		593
2,0		2,0	1,2	—		1,2		0,4		0,4	3,6		3,6	—		—		7,2		645
2,0		2,0	1,2	—		1,2		0,4		0,4	3,6		3,6	—		—		7,2		866
2,0		2,0	—	2,4		2,4		0,4		0,4	—		—	6,0		6,0		10,8		1022

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные										Всего
	Ат-V СК						Итого	Арматура класса										
	ГОСТ 10884-81							А-III ГОСТ 5781-81							Вр-I ГОСТ 6727-80			
	ф10	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22		ф6	ф8	ф10	ф12	ф14		Итого	ф4	ф5	Итого	
1ПБ-1 Ат-V СК-П	6,2	—	—	—	—	—	6,2	—	—	0,8	—	—		0,8	8,9	12,7	21,6	22,4
1ПБ-2 Ат-V СК-П	—	12,2	—	—	—	—	12,2	—	1,0	0,8	—	—		1,8	8,9	12,3	21,2	23,0
1ПБ-3 Ат-V СК-П	—	—	16,0	—	—	—	16,0	—	1,0	0,8	—	—		1,8	8,9	12,3	21,2	23,0
1ПБ-4 Ат-V СК-П	—	—	—	20,2	—	—	20,2	8,4	—	2,5	—	—		10,9	8,1	8,1	16,2	27,1
1ПБ-5 Ат-V СК-П	—	—	—	—	25,0	—	25,0	8,4	—	2,5	—	—		10,9	8,1	8,1	16,2	27,1
1ПБ-6 Ат-V СК-П	—	—	—	—	—	30,2	30,2	1,6	15,2	0,8	2,6	—		20,2	—	20,4	20,4	40,6
1ПБ-7 Ат-V СК-П	—	—	—	40,4	—	—	40,4	1,6	15,2	0,8	—	3,4		21,0	—	20,4	20,4	41,4

Продолжение ведомости

Изделия закладные																		Общий расход
Арматура класса										Прокат класса							Всего	
AII марки 10ГТ			А-III			Вр-I				С 38/23 ГОСТ 380-71*								
			ГОСТ 5781-81			ГОСТ 6727-80				ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*					
ф10		Итого	ф8	ф10		Итого	ф5		Итого	L80×8		Итого	L125×80×8		Итого			
20		20	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	7,2	35,8
20		20	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	7,2	42,4
20		20	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	7,2	46,2
20		20	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	7,2	54,5
20		20	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	7,2	59,3
20		20	1,2	—		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	—		—	7,2	78,0
20		20	—	2,4		2,4	0,4		0,4	—		—	6,0		6,0	10,8	92,6

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные										Всего
	Ат-V							Арматура класса										
	ГОСТ 10884-81							А-II ГОСТ 5781-81							Вр-I ГОСТ 6727-80			
	ф10	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	Итого	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14		Итого	ф4	ф5	Итого	
1ПБ-1АтVТ	6.2	—	—	—	—	—	6.2	—	—	0.8	—	—		0.8	8.9	12.7	21.6	22.4
1ПБ-2АтVТ	—	12.2	—	—	—	—	12.2	—	1.0	0.8	—	—		1.8	8.9	12.3	21.2	23.0
1ПБ-3АтVТ	—	—	16.0	—	—	—	16.0	—	1.0	0.8	—	—		1.8	8.9	12.3	21.2	23.0
1ПБ-4АтVТ	—	—	—	20.2	—	—	20.2	8.4	—	2.5	—	—		10.9	8.1	8.1	16.2	27.1
1ПБ-5АтVТ	—	—	—	—	25.0	—	25.0	8.4	—	2.5	—	—		10.9	8.1	8.1	16.2	27.1
1ПБ-6АтVТ	—	—	—	—	—	30.2	30.2	1.6	15.2	0.8	2.6	—		20.2	—	20.4	20.4	40.6
1ПБ-7АтVТ	—	—	—	40.4	—	—	40.4	1.6	15.2	0.8	—	3.4		21.0	—	20.4	20.4	41.4

Продолжение ведомости

Изделие закладное																			Всего	Общий расход
Арматура класса														Прокат класса						
AII марки 10ГТ			А-III					Вр-I						С38/23 ГОСТ 380-71*						
ГОСТ 5781-81								ГОСТ 6727-80						ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 8510-72*			
ф10		Итого	ф8	ф10		Итого		ф5		Итого				L80×6		Итого	L125×80×8		Итого	
2.0		2.0	1.2	—		1.2		0.4		0.4				3.6		3.6	—		—	7.2	35.8
2.0		2.0	1.2	—		1.2		0.4		0.4				3.6		3.6	—		—	7.2	42.4
2.0		2.0	1.2	—		1.2		0.4		0.4				3.6		3.6	—		—	7.2	46.2
2.0		2.0	1.2	—		1.2		0.4		0.4				3.6		3.6	—		—	7.2	54.5
2.0		2.0	1.2	—		1.2		0.4		0.4				3.6		3.6	—		—	7.2	59.3
2.0		2.0	1.2	—		1.2		0.4		0.4				3.6		3.6	—		—	7.2	78.0
2.0		2.0	—	2.4		2.4		0.4		0.4				—		—	6.0		6.0	10.8	92.6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура класса						Итого	Изделия арматурные									Всего
	Ат-V ГОСТ 10884-81							Арматура класса А-III ГОСТ 5781-81						Вр-I ГОСТ 6727-80			
	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф22		ф6	ф8	ф10	ф12		Итого	ф4	ф5	Итого	
1ПБ-1АтVТ	6,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	0,8	—		0,8	8,9	12,7	21,6	22,4
1ПБ-2АтVТ	—	9,0	—	—	—	—	9,0	—	1,0	0,8	—		1,8	8,9	12,3	21,2	23,0
1ПБ-3АтVТ	—	—	12,2	—	—	—	12,2	—	1,0	0,8	—		1,8	8,9	12,3	21,2	23,0
1ПБ-4АтVТ	—	—	—	16,0	—	—	16,0	8,4	—	2,5	—		10,9	8,1	8,1	16,2	27,1
1ПБ-5АтVТ	—	—	—	—	20,2	—	20,2	8,4	—	2,5	—		10,9	8,1	8,1	16,2	27,1
1ПБ-6АтVТ	—	—	—	—	—	30,2	30,2	1,6	15,2	0,8	2,6		20,2	—	20,4	20,4	40,6

Продолжение ведомости

Изделия закладные													Общий расход
Арматура класса								Прокат класса			Всего		
AII марки 10ГТ			A-III			Вр-I		С38/23 ГОСТ 380-71*					
ГОСТ 5781-81						ГОСТ 6727-80		ГОСТ 8509-72*					
ф10		Итого	ф8		Итого	ф5		Итого	L80×6		Итого		
2,0		2,0	1,2		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	7,2	35,8
2,0		2,0	1,2		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	7,2	39,2
2,0		2,0	1,2		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	7,2	42,4
2,0		2,0	1,2		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	7,2	50,3
2,0		2,0	1,2		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	7,2	54,5
2,0		2,0	1,2		1,2	0,4		0,4	3,6		3,6	7,2	78,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №